

准格尔旗第七中学改造宿舍楼
卫生间工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

标段名称： 准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程	
1.1.1	男生女生公寓楼卫生间建筑工程	
1.1.2	男生女生公寓楼卫生间安装工程	
1.1.3	室外土石方工程	
1.1.4	室外电缆	
1.1.5	余方弃置	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		男生宿舍卫生间					
		拆除工程					
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚木龙骨及PVC面层	m2	308.1		
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除卫生间墙面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类: 300*450	m2	895		
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除卫生间地面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类: 300*300防滑地砖	m2	308.1		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除蹲便地台(高180mm)及水泥砂浆粘贴层、防水层 2. 砌体材质: 小红砖	m3	9.54		
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金玻璃门	m2	36.45		
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除钢质门	m2	26.1		
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除红砖墙体瓷砖小便池(2740*500*415MM)	m3	2.81		
8	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除红砖墙体（墙体开门洞口）	m3	6.48		
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间成品隔断	m2	164.5		
10	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 1. 拆除卫生间蹲便器	套	35		
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除卫生间单人洗脸盆	套	10		
12	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除不锈钢洗漱池450mm宽*2720mm长*800mm高	套	3		
13	011612002005	卫生洁具拆除	1. 拆除混凝土瓷砖洗漱池720mm宽*2720mm长*800mm高	套	3		
14	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 淋浴器	套	6		
15	011612002007	拆除热水器	1. 保护性拆除热水器	套	3		
		恢复工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌体工程					
16	010401008001	堵门洞	1. 零星砌砖名称、部位:小红转 2. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M10	m3	6.48		
17	010401001002	砖基础（卫生间墩台）	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖蹲台 2. 砂浆强度等级:砌筑砂浆M10	m3	6.41		
		门窗工程					
18	010608001010	钢构件制作	1. 钢材品种、规格:Q235钢材100*100*2.5mm镀锌方管制作 安装洞口钢柱及钢梁（含200*300柱脚锚板）	t	0.965		
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 安装成品钢制套装门	m2	26.1		
20	010802001002	金属(塑钢)门	1. 极窄铝合金边框钢化玻璃门	m2	9.45		
21	010808004001	成品门窗套	1. 安装成品实木复合门套线	m2	9.6		
		地面工程					
22	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. 地面界面剂一道	m2	308.1		
23	011101006010	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆	m2	308.1		
24	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:高分子防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:总厚3mm	m2	308.1		
25	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆结合层（厚40mm） 2. 面层材料品种、规格:稀水泥一道,400*800防滑地砖	m2	308.1		
		墙面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011201001009	墙、柱面界面剂	1. 基层类型、部位：内墙 2. 面层处理方式：界面剂一道	m2	914		
27	010903002009	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：高分子防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：总厚3mm	m2	264.7		
28	011203003009	块料墙、柱面	1. 1:3水泥砂浆粘贴400*800墙砖（墙砖背胶）（包含砂浆抹灰找平）	m2	914		
		洗手柜					
29	011505003008	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：防雾镜面 2. 框材质、断面尺寸：5mm厚	m2	62.1		
30	011501001009	洗漱台柜	1. 名称：洗漱台下柜子 2. 面层为18mm厚人造石材（包含人造石材挡水沿） 3. 20mm厚防水板柜体及柜门，深度600mm（按立面面积计算） 4. 五金种类、规格：包含五金配件	m2	45		
31	031003003001	洗脸盆	1. 成品陶瓷台下盆及不锈钢冷热水龙头五金件	组	60		
		隔断					
32	011207003003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20mm厚抗倍特板卫生间隔断（高2m）	m2	127.8		
33	011207003008	玻璃隔断	1. 隔断材料品种、规格：淋浴间安装成品12mm厚钢化玻璃隔断	m2	18.9		
		卫生器具					
34	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器安装 脚踏开关 2. 材质：陶瓷	组	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031003007001	小便器	1. 类型:落地感应小便器 2. 材质:陶瓷	组	35		
36	031003008001	其他成品卫生器具	1. 定制不锈钢拖布池1000*400*410mm	组	5		
37	031003008003	其他成品卫生器具	1. 定制不锈钢清洁柜900*400*1900	组	5		
38	031003008004	其他成品卫生器具	1. 定制不锈钢更衣柜900*420*1900	组	5		
39	031003010001	淋浴器	1. 安装成品不锈钢花洒	套	15		
40	050305005001	桌/凳/椅制安	1. 新做PVC坐凳450*450*500	个	5		
		包管					
41	040803004001	管道包封	100mm厚水泥板包管	m2	3.15		
		热水器					
42	031005013001	热水器、开水炉	1. 型号:热水器利旧安装	台	5		
		吊顶					
43	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板厚度0.8mm	m2	308.1		
		女生宿舍卫生间					
		拆除工程					
44	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除天棚木龙骨及PVC面层	m2	124.84		
45	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间墙面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类:300*450	m2	332.88		
46	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除卫生间地面块料面层及结合层 2. 饰面材料种类:300*300防滑地砖	m2	124.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 5 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010802001004	金属(塑钢)门	1. 极窄铝合金边框 钢化玻璃门	m2	4.86		
62	010808004002	成品门窗套	1. 安装成品实木复合门套线	m2	3.84		
		地面工程					
63	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 地面界面剂一道	m2	124.84		
64	011101006011	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆	m2	124.84		
65	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物复合改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:总厚3mm	m2	124.84		
66	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆结合层(厚40mm) 2. 面层材料品种、规格:稀水泥一道,400*800防滑地砖	m2	124.84		
		墙面工程					
67	011201001010	墙、柱面界面剂	1. 基层类型、部位:内墙 2. 面层处理方式:界面剂一道	m2	343.08		
68	010903002010	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯高分子防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:总厚3mm	m2	105.1		
69	011203003010	块料墙、柱面	1. 1:3水泥砂浆粘贴400*800墙砖(墙砖背胶)(包含砂浆抹灰找平)	m2	343.08		
		洗手柜					
70	011505003009	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾镜面 2. 框材质、断面尺寸:5mm厚	m2	25.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 7 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 男生女生公寓楼卫生间建 标段: 准格尔旗第七中学改造宿舍楼
筑工程 卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间建筑工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		女生宿舍电气					
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1-5AL-WSJ1 2. 型号:20KW（IP54） 3. 规格:400*500*160 4. 安装方式:距地1.5米暗装	台	2		
		灯具					
2	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具	套	16		
3	011613001003	排气扇拆除	1. 拆除排气扇	套	2		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 型号:照明及排气二合一 3. 规格:600*600mm 4. 类型:嵌入式安装	套	2		
5	030413001003	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 规格:600*600mm 3. 类型:嵌入式安装	套	14		
6	030405013001	小电器	1. 名称:排气扇 2. 型号:600*600	个	2		
		线、管					
7	030412004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	178.52		
8	030412004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:4 4. 材质:铜芯	m	355.66		
9	030412004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:6 4. 材质:铜芯	m	144.06		
10	030412001001	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:墙上暗敷	m	11.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412001002	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	47.36		
12	030412001003	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:25 3. 配置形式:墙上暗敷	m	44.6		
13	030412001004	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:25 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	62.96		
14	030412001005	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:32 3. 配置形式:墙上暗敷	m	15.2		
15	030412001006	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:32 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	9.22		
16	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25mm以内 3. 部位:墙面	m	56.4		
17	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:40mm以内 3. 部位:墙面	m	15.2		
		开关插座					
18	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控防水防尘开关 2. 安装方式:墙上距地1.4米暗装	套	6		
19	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控防水防尘开关 2. 安装方式:墙上距地1.4米暗装	套	2		
20	030413014001	插座	1. 名称:热水器插座(带防护门安全型) 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:墙上距地2.8米暗装	套	6		
21	030413014002	插座	1. 名称:热水宝插座(带防护门安全型) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上距地0.5米暗装	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 3 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412001007	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:墙上暗敷	m	37.5		
33	030412001008	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:20 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	128.75		
34	030412001009	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:25 3. 配置形式:墙上暗敷	m	117		
35	030412001010	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:25 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	195.55		
36	030412001011	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:32 3. 配置形式:墙上暗敷	m	38		
37	030412001012	配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:32 3. 配置形式:吊顶内敷设	m	23.15		
38	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:25mm以内 3. 部位:墙面	m	154.5		
39	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:40mm以内 3. 部位:墙面	m	38		
		开关插座					
40	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控防水防尘开关 2. 安装方式:墙上距地1.4米暗装	套	15		
41	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控防水防尘开关 2. 安装方式:墙上距地1.4米暗装	套	5		
42	030413014004	插座	1. 名称:热水器插座(带防护门安全型) 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:墙上距地2.8米暗装	套	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030413014005	插座	1. 名称:热水宝插座（带防护门安全型） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙上距地0.5米暗装	套	20		
44	030413014006	插座	1. 名称:直饮水机插座（带防护门安全型） 2. 规格:380V 3. 安装方式:墙上距地1.5米暗装	套	10		
45	030412006001	接线盒	1. 名称:感应器接线盒	个	35		
		女生宿舍给排水					
		拆除					
46	011612001006	管道拆除	1. 拆除50mm内塑料管	m	78.18		
47	011612001007	管道拆除	1. 拆除75mm内塑料管	m	92.62		
48	011612001008	管道拆除	1. 拆除110mm内塑料管	m	24.22		
49	011612001009	管道拆除	1. 拆除100mm内复合管	m	0.64		
50	011612001010	管道拆除	1. 拆除50mm内复合管	m	32.64		
		热水					
51	030801015002	低压塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔	m	12.8		
52	031002001012	金属阀门	1. 类型:铜质铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa 3. 连接形式:螺纹	个	2		
53	031001007008	复合管	1. 材质:金属软管 2. 规格:De25	m	0.8		
		排水					
54	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:增强降噪UPVC排水管De110 4. 连接形式:粘接	m	33.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:增强降噪UPVC排水管De75 4. 连接形式:粘接	m	39.14		
56	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:增强降噪UPVC排水管De50 4. 连接形式:粘接	m	37		
57	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:UPVC De75通气管 4. 连接形式:粘接	m	7.2		
58	031003014002	给、排水附件	1. 类型:检查口	个	12		
59	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架	kg	35.91		
60	031001001003	铸铁管	1. 材质:机制排水铸铁管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:法兰接口, 橡胶圈密封, 螺栓紧固 4. 安装部位:屋顶	m	2.4		
61	031001001004	铸铁管	1. 材质:机制排水铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰接口, 橡胶圈密封, 螺栓紧固 4. 安装部位:屋顶	m	4		
62	030703012002	碳钢风帽	1. 名称:排气帽	个	2		
		给水					
63	031001008014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De63, PPR3.2系列, 1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	9.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	031001008015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De50，PPR3.2系列1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	11.34		
65	031001008016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De40，PPR3.2系列1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	6.94		
66	031001008017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De32，PPR3.2系列1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	18.84		
67	031001008018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De25，PPR3.2系列1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	33.1		
68	031001007009	复合管	1. 材质:金属软管 2. 规格:De25	m	1.6		
69	031002001013	金属阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:De63，0.3MPa→0.18MPa	个	1		
70	031002001014	金属阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:De40，0.3MPa→0.18MPa	个	2		
71	031002001015	金属阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:De25，0.3MPa→0.18MPa	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031002001016	金属阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:De50, 0.3MPa→0.18MPa	个	1		
73	031002001017	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De63, 1.6MPa	个	3		
74	031002001018	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50, 1.6MPa	个	5		
75	031002001019	金属阀门	1. 类型:铜质铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN40, 1.6MPa	个	5		
76	031002001020	金属阀门	1. 类型:铜质铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa	个	4		
77	031002001021	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:SFCV-12型止回阀 3. 规格、压力等级:DN25, 1.6MPa	个	2		
78	031001007010	复合管	1. 材质:室内 2. 规格:DN70内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式:螺纹	m	1.6		
79	031001007011	复合管	1. 材质:室内 2. 规格:DN50内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式:螺纹	m	19.84		
80	031001007012	复合管	1. 材质:室内 2. 规格:DN40内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式:螺纹	m	4.96		
81	031001007013	复合管	1. 材质:室内 2. 规格:DN32内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式:螺纹	m	7.2		
82	031001007014	复合管	1. 材质:室内 2. 规格:DN25内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式:螺纹	m	5.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	031002001022	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN63, 1.6MPa	个	2		
		男生宿舍给排水					
		拆除					
84	011612001001	管道拆除	1. 拆除50mm内塑料管	m	195.45		
85	011612001002	管道拆除	1. 拆除75mm内塑料管	m	231.55		
86	011612001003	管道拆除	1. 拆除110mm内塑料管	m	60.55		
87	011612001004	管道拆除	1. 拆除100mm内复合管	m	1.6		
88	011612001005	管道拆除	1. 拆除50mm内复合管	m	81.6		
		热水					
89	030801015001	低压塑料管	1. 材质: PPR热水管 2. 规格: De25 3. 连接形式: 热熔	m	32		
90	031002001001	金属阀门	1. 类型: 铜质铜芯截止阀 2. 规格、压力等级: DN25, 1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹	个	5		
91	031001007001	复合管	1. 材质: 金属软管 2. 规格: De25	m	2		
		排水					
92	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 增强降噪UPVC排水管De110 4. 连接形式: 粘接	m	60.55		
93	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 增强降噪UPVC排水管De75 4. 连接形式: 粘接	m	122.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:增强降噪UPVC排水管De50 4. 连接形式:粘接	m	92.5		
95	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:UPVC De75通气管 4. 连接形式:粘接	m	16.2		
96	031003014001	给、排水附件	1. 类型:检查口	个	30		
97	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架	kg	89.77		
98	031001001001	铸铁管	1. 材质:机制排水铸铁管 2. 规格:DN125 3. 连接形式:法兰接口, 橡胶圈密封, 螺栓紧固 4. 安装部位:屋顶	m	6		
99	031001001002	铸铁管	1. 材质:机制排水铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰接口, 橡胶圈密封, 螺栓紧固 4. 安装部位:屋顶	m	2		
100	030703012001	碳钢风帽	1. 名称:排气帽	个	6		
		给水					
101	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De63, PPR3.2系列, 1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	16.85		
102	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:De50, PPR3.2系列1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	19.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: De40, PPR3.2系列1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	17.1		
104	031001008008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: De32, PPR3.2系列1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	43.85		
105	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: De25, PPR3.2系列1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	82.75		
106	031001007002	复合管	1. 材质: 金属软管 2. 规格: De25	m	4		
107	031002001002	金属阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: De63, 0.3MPa→0.18MPa	个	1		
108	031002001003	金属阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: De40, 0.3MPa→0.18MPa	个	2		
109	031002001004	金属阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: De25, 0.3MPa→0.18MPa	个	1		
110	031002001005	金属阀门	1. 类型: 减压阀 2. 规格、压力等级: De50, 0.3MPa→0.18MPa	个	1		
111	031002001006	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: De63, 1.6MPa	个	6		
112	031002001007	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50, 1.6MPa	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	031002001008	金属阀门	1. 类型: 铜质铜芯截止阀 2. 规格、压力等级: DN40, 1. 6MPa	个	11		
114	031002001009	金属阀门	1. 类型: 铜质铜芯截止阀 2. 规格、压力等级: DN25, 1. 6MPa	个	10		
115	031002001010	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: SFCV-12型止回阀 3. 规格、压力等级: DN25, 1. 6MPa	个	5		
116	031001007003	复合管	1. 材质: 室内 2. 规格: DN70内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式: 螺纹	m	1. 6		
117	031001007004	复合管	1. 材质: 室内 2. 规格: DN50内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式: 螺纹	m	49. 6		
118	031001007005	复合管	1. 材质: 室内 2. 规格: DN40内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式: 螺纹	m	12. 4		
119	031001007006	复合管	1. 材质: 室内 2. 规格: DN32内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式: 螺纹	m	14. 4		
120	031001007007	复合管	1. 材质: 室内 2. 规格: DN25内筋嵌入式衬塑钢管 3. 连接形式: 螺纹	m	5. 2		
121	031002001011	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN63, 1. 6MPa	个	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程 标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：男生女生公寓楼卫生间安装工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土石方工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土石方工程

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼
卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：室外土石方工程 标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电缆

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆	1. 名称：埋地电缆 2. 型号：YJV22-4*50+1*25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：埋地	m	61.83		
2	030409006001	电缆保护管	1. 名称：电缆套管 2. 材质：SC 3. 规格：70	m	61.83		
3	030409003001	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆头 2. 型号：YJV22-4*50+1*25	个	4		
4	030402009001	高压开关柜	1. 名称：AA1配电室配电柜 2. 规格：600*500*2200	台	1		
5	030402009002	高压开关柜	1. 名称：AA2配电室配电柜 2. 规格：600*500*2200	台	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电缆

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼
卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：室外电缆

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：余方弃置

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼
卫生间工程

工程名称：余方弃置

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：余方弃置

标段：准格尔旗第七中学改造宿舍楼卫生间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]