

工程名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目
(彩色立体标线)

标段名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目
(彩色立体标线)

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线）

一、工程概况：

- 1、工程名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线）
- 2、建设地点：鄂尔多斯市达拉特旗
- 3、建设内容：彩色立体标线

二、编制依据：

- 1、工程量及做法依据建设单位提供清单进行编制
- 1、计价依据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》及解释和勘误，定额执行2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等；
- 2、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为3%；
- 3、安全文明施工费执行内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

三、其他说明：

- 1、安全生产计提及费，严格按照内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》进行编制，招投标时不得作为竞争性费用；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算；
- 2、依据《内建标函〔2025〕340号》文规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
- 3、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- 4、编制说明与清单不符时，依清单为准。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线） 标段：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线） 标段：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040205007001	标线	<p>1. 名称：彩色立体标线</p> <p>2. 工艺：热熔</p> <p>3. 线型：直行、左转、右转、直行加左转、直行加右转、左转加调头、停车线、分道线等</p> <p>4. 材料品种及要求： 热熔型固态反光涂料 （1）、其性能符合行业标准JT/T280—2004《路面标线涂料》的有关规定，含18%-25%的玻璃珠。 （2）、标线涂层的附着力、柔韧性、耐磨性、耐水性、耐碱性、耐候性、抗压强度、抗滑性、色度性能应符合行业标准JT/T280—2004《路面标线涂料》的有关规定，其中色度性能还应符合GB2893的要求，遮盖率：白色标线≥95%、黄色标线≥80%。 （3）、标线涂膜外观：干燥后应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎现象，涂膜颜色和外观应与标准板差异不大。 （4）、热熔标线涂料干燥时间小于10分钟。 （5）、标线应符合国标GB/T—16311《路面交通标线质量要求和检测方法》的规定。 （6）、标线涂料应该具有快干的特性，喷涂作业时最大限度减少对交通的干扰，交通高峰时不得施工</p>	m2	2700		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线） 标段：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			。 （7）、标线涂料应具有良好的施工性能，划出的标线边缘整齐，无毛边。 （8）、热熔标线厚度应大于2.0mm。 （9）、热熔标线的使用寿命不低于两年。 。 （10）、热熔标线施工温度高于10度，雨、雪、雾天气不得施工。 （11）、施工时应把路面清扫干净，并确保施工安全。 （12）、施划标线应符合国标《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）。				
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线） 标段：达拉特旗2026年城区标线施划项目（彩色立体标线）

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

