

工程名称： 哈拉盖图村六社至八社农村公路建
设项目

标段名称： 哈拉盖图村六社至八社农村公路建
设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

一、工程概况

工程名称：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

工程地点：伊金霍洛旗

二、编制范围

本次清单编制范围包括：新建道路、边沟、排水沟、交通标志、弃土场植草防护工程等图纸所示全部内容。

三、招标控制价编制依据

1. GB/T-50500-2024年《建设工程工程量清单计价标准》；
2. GB/T-50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
3. 《内蒙古建设工程费用定额（2017）》；
4. 《内蒙古市政工程预算定额（2017）》；
5. 《内蒙古园林绿化工程预算定额（2017）》；
6. 建设单位提供的电子版施工图设计；
7. 内建标[2019]113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中增值税税率的通知》；
8. 内建标【2021】148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；
9. 内建标【2025】98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；
10. 财资[2022]136号关于印发《安全生产费用的提取和使用管理办法》的通知。
11. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

四、材料计取

本工程招标控制价中主要材料按《鄂尔多斯工程造价信息》（第4期）-伊旗、康巴什区2026年4月建筑工程材料市场信息价、《鄂尔多斯工程造价信息》中没有的材料价格采用市场价格（含运费）计列。

五、投标人须知

- 1、图纸与工程量清单不符时，以工程量清单为准；
- 2、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整；
- 3、分部分项工程量清单的组价应结合图纸及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	道路工程	
1.1.3	绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路基土方					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:平均0.55m	m3	7588		
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:本桩利用 2. 密实度:0-0.8m, ≥95%; 0.8-1.5m, ≥94%。	m3	3490		
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:挖方余量 2. 平均运距4km	m3	3784		
		边沟排水沟土方					
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:平均0.7m	m3	690.2		
5	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:边沟、排水沟弃土 2. 平均运距4km	m3	690.2		
		管涵土方					
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:平均0.7m	m3	49		
7	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:边沟、排水沟弃土 2. 平均运距4km	m3	49		
		交通标志杆、里程杆基础土方					
8	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	78		
9	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:边沟、排水沟弃土 2. 平均运距4km	m3	52.8		
		道口标柱土方					
10	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	23.33		
11	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:边沟、排水沟弃土 2. 平均运距4km	m3	20.74		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
2.2					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建道路					
1	010103001001	路床整形	1. 路床整形	m2	25650		
2	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂石 2. 厚度:20cm	m2	21552		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C35（表面拉槽，构造深度0.5-0.9毫米） 2. 外加剂:引气剂 3. 养护:塑料膜 4. 厚度:18cm 5. 嵌缝材料:填缝料，横向缩缝间距4米，缝宽5mm，缝深55mm；胀缝设传力杆，传力杆采用028HP B300级钢筋，长400mm，间距250mm，对传力杆一端进行涂沥青防锈处理。最外侧传力杆距自由边的距离为250mm，钢筋量377.055kg。	m2	18987		
4	060104013001	培路肩	1. 土壤类别:砂砾土 2. 压实厚度:38cm	m3	1817.24		
		拆除工程					
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:5cm	m2	700		
6	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定粒料 2. 厚度:18cm	m2	194.44		
7	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	350		
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:拆除旧路基层及面层 2. 运距:15km	m3	140		
		排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:梯形截面 2. 垫层、基础材料品种、厚度:10cm厚砂砾垫层 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:15cm厚c25现浇混凝土	m	850		
		管涵					
10	040501004001	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁DN500mm壁厚9mm 2. 防腐要求:管道外侧涂刷热沥青2遍	m	14		
11	040303027001	混凝土箱涵	1. 混凝土强度等级:c30	m3	8.7		
12	041101003001	混凝土墙	1. 混凝土强度等级:现浇c25端墙 2. 含模板	m3	5.6		
		安全设施					
		交通标志					
13	040205003001	标志牌	1. 类型:圆形标志牌 2. 材质、规格尺寸:铝合金 Φ600×2 3. 板面反光膜等级:III类	块	2		
14	040205002001	交通标志杆	1. 类型:钢管立柱 2. 材质:Q235钢制作,热浸镀锌处理,紧固件的镀锌量为350g/m3,其他钢构件的镀锌量为600g/m3。 3. 规格尺寸:Φ76×5.0×2684 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:垫层:100mm厚碎石;基础c30现浇钢筋混凝土700*900*900	根	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040205003002	标志牌	1. 类型: 正三角形标志牌 2. 材质、规格尺寸: 铝合金A700x2 3. 板面反光膜等级: III类	块	10		
16	040205002002	交通标志杆	1. 类型: 钢管立柱 2. 材质: Q235钢制作, 热浸镀锌处理, 紧固件的镀锌量为350g/m3, 其他钢构件的镀锌量为600g/m3。 3. 规格尺寸: $\phi 76 \times 5.0 \times 2673$ 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 垫层: 100mm厚碎石; 基础c30现浇钢筋混凝土700*900*900	根	10		
17	040205003003	标志牌	1. 类型: 八边形标志牌 2. 材质、规格尺寸: 铝合金 $\phi 600 \times 2$ 3. 板面反光膜等级: III类	块	23		
18	040205002003	交通标志杆	1. 类型: 钢管立柱 2. 材质: Q235钢制作, 热浸镀锌处理, 紧固件的镀锌量为350g/m3, 其他钢构件的镀锌量为600g/m3。 3. 规格尺寸: $\phi 76 \times 5.0 \times 2622$ 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 垫层: 100mm厚碎石; 基础c30现浇钢筋混凝土700*900*900	根	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040205003004	里程碑	1. 类型: 里程碑 2. 材质、规格尺寸: 700*480*2 3. 板面反光膜等级: III类	块	5		
20	040205002004	里程碑杆	1. 类型: 钢管立柱-里程碑 2. 材质: Q235钢制作, 热浸镀锌处理, 紧固件的镀锌量为350g/m ³ , 其他钢构件的镀锌量为600g/m ³ 。 3. 规格尺寸: $\phi 76 \times 5.0 \times 2055$ 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度: 垫层: 100mm厚碎石; 基础c30现浇钢筋混凝土700*900*900	根	5		
		标线					
21	040205007001	标线	1. 材料品种: 热熔标线 2. 类型: 停车让行线	m ²	30		
22	040205007002	标线	1. 材料品种: 热熔标线 2. 类型: 地面文字	m ²	7.5		
		视线诱导设施					
23	040205017001	道口标柱	1. 类型: 道口标注 2. 材料品种: 镀锌钢管贴反光膜 3. 规格、型号: 120x4x1000	根	96		
24	040303002001	混凝土基础（道口标柱）	1. 混凝土强度等级: c25混凝土 2. 模板制作、安拆 3. 钢筋	m ³	2.59		
25	040205017002	百米桩	1. 类型: 百米桩 2. 材料品种: 25号水泥砼预制 3. 规格、型号: 120x120x550	根	46		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：哈拉盖图村六社至八社农村公路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]