

2026年自治区财政常态化帮扶
资金巴润别立镇安全饮水提升
改造建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目
 标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目	
1.1.1	巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程	
1.1.2	巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

巴润别立镇安全饮水提升改造
---土方工程

工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段名称： 2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		一、巴彦宝格德嘎查						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 基底处理方式:人工辅助开挖（包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度） 4. 含放坡及工作面	m3	2824			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:夯填 2. 材料品种、规格:原土 3. 人工、机械回填综合考虑,需符合设计要求	m3	2824			
		二、巴镇五队						
		主管道（绿化林带）1610米						
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 人工开挖,现场处于绿化林带（根据现场实际情况据实结算） 4. 含放坡及工作面	m3	3072			
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:夯填 2. 材料品种、规格:原土 3. 人工回填	m3	3072			
		支管道390米						
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 基底处理方式:人工辅助开挖（包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度） 4. 含放坡及工作面	m3	744			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填 综合考虑, 需符合设计要求	m3	744			
		三、科泊那木格嘎查						
7	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 基底处理方式: 人工辅助开挖 (包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度) 4. 含放坡及工作面	m3	3282			
8	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填 综合考虑, 需符合设计要求	m3	3282			
		四、孟根塔拉二队 (绿化林带)						
9	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 人工开挖, 现场处于绿化林带 (根据现场实际情况据实结算) 4. 含放坡及工作面	m3	2642			
10	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工回填	m3	2642			
		五、孟根塔拉三队						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 基底处理方式:人工辅助开挖（包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度） 4. 含放坡及工作面	m3	5934			
12	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:夯填 2. 材料品种、规格:原土 3. 人工、机械回填综合考虑,需符合设计要求	m3	5934			
		六、沙拉库岱						
		北线主管道						
13	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 基底处理方式:人工辅助开挖（包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度） 4. 含放坡及工作面	m3	5152			
14	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:夯填 2. 材料品种、规格:原土 3. 人工、机械回填综合考虑,需符合设计要求	m3	5152			
		北线支管道						
15	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 基底处理方式:人工辅助开挖（包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度） 4. 含放坡及工作面	m3	7235			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填 综合考虑, 需符合设计要求	m3	7235			
		北线管道入户						
17	040101002009	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 人工开挖 (根据现场实际情况据实结算) 4. 含放坡及工作面	m3	2547			
18	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工回填	m3	2547			
		南线主管道						
19	040101002010	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 基底处理方式: 人工辅助开挖 (包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度) 4. 含放坡及工作面	m3	7021			
20	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填 综合考虑, 需符合设计要求	m3	7021			
		南线支管道						
21	040101002011	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 基底处理方式: 人工辅助开挖 (包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度) 4. 含放坡及工作面	m3	3318			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填 综合考虑, 需符合设计要求	m3	3318			
		南线管道入户						
23	040101002012	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 人工开挖 (根据现场实际情况据实结算) 4. 含放坡及工作面	m3	1774			
24	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工回填	m3	1774			
		七、塔塔水嘎查						
25	040101002013	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 基底处理方式: 人工辅助开挖 (包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度) 4. 含放坡及工作面	m3	4706			
26	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填 综合考虑, 需符合设计要求	m3	4706			
		八、政府驻地						
		主管						
27	040101002014	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 基底处理方式: 人工辅助开挖 (包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度) 4. 含放坡及工作面	m3	1021			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填综合考虑, 需符合设计要求	m3	1021			
		支管						
29	040101002015	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 基底处理方式: 人工辅助开挖 (包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度) 4. 含放坡及工作面	m3	136			
30	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填综合考虑, 需符合设计要求	m3	136			
		九、六队居民点						
		主管道						
31	040101002016	挖沟槽土方	1. 土类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 基底处理方式: 人工辅助开挖 (包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度) 4. 含放坡及工作面	m3	3291			
32	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 夯填 2. 材料品种、规格: 原土 3. 人工、机械回填综合考虑, 需符合设计要求	m3	3291			
		支管道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040101002017	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 基底处理方式:人工辅助开挖（包括切边、修整底边和修整沟槽底坡度） 4. 含放坡及工作面	m3	1002		
34	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:夯填 2. 材料品种、规格:原土 3. 人工、机械回填 综合考虑,需符合设计要求	m3	1002		
		管道入户					
35	040101002018	挖沟槽土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 人工开挖（根据现场实际情况据实结算） 4. 含放坡及工作面	m3	200		
36	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:夯填 2. 材料品种、规格:原土 3. 人工回填	m3	200		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程
 标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 本项目大型机械进出场 2. 自行考虑		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

计日工表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---土方工程
 标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

巴润别立镇安全饮水提升改造
——管网工程

工程

招标工程量清单

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 巴润别立镇安全饮水提升改造---
管网工程

标段名称： 2026年自治区财政常态化帮扶资金
巴润别立镇安全饮水提升改造建设
项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、巴彦宝格德嘎查					
1	040504003001	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井 ϕ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
2	040504003002	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井 ϕ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
3	040501012001	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	16		
4	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN50 1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接 3. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1480		
5	040502003001	塑料管管件	1. 种类:DN110x50PE三通	个	1		
6	040502005001	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN110 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
7	040502005002	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040502009001	水表	1. 种类: 水表 2. 规格: DN50	个	1		
9	040502003002	塑料管管件	1. 种类: DN50x50PE三通	个	2		
10	040502005003	阀门	1. 种类: 软密封闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
11	040502005004	阀门	1. 种类: 进排气阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
		二、巴镇五队					
12	040504003003	成品井	1. 材质及规格: 成品预制阀门井 ϕ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C20 钢筋砼预制井圈, 配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	4		
13	040504003004	成品井	1. 材质及规格: 成品预制排气井 ϕ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C20 钢筋砼预制井圈, 配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	1		
14	040501012002	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格: 综合考虑	m	30		
15	041001001001	拆除路面	1. 材质: 破碎锤破碎拆除混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 拆除后的垃圾装车外运, 运距自行考虑	m ²	142		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护	m ²	142		
17	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：聚乙烯PE100管 DN90 1.0MPa 2. 连接形式：热熔对接 3. 管道检验及试验要求：管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1610		
18	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：聚乙烯PE100管 DN63 1.0MPa 2. 连接形式：热熔对接 3. 管道检验及试验要求：管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	390		
19	040502005005	阀门	1. 种类：截止阀 2. 材质及规格：DN90 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
20	040502005006	阀门	1. 种类：球阀 2. 材质及规格：DN90 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
21	040502009002	水表	1. 种类：水表 2. 规格：DN80	个	1		
22	040502009003	水表	1. 种类：水表 2. 规格：DN50	个	1		
23	040502005007	阀门	1. 种类：球阀 2. 材质及规格：DN63 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
24	040502003003	塑料管管件	1. 种类：DN90x50PE三通	个	1		
25	040502005008	阀门	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040502005009	阀门	1. 种类:进排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
		三、科泊那木格嘎查					
27	040504003005	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
28	040504003006	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
29	040501012003	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	6		
30	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN90 1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接 3. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1720		
31	040502003004	塑料管管件	1. 种类:PE弯头 2. 材质及规格:DN90	个	3		
32	040502005010	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN90 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040502009004	水表	1. 种类: 水表 2. 规格: DN80	个	1		
34	040502003005	塑料管管件	1. 种类: DN90x50PE三通	个	2		
35	040502005011	阀门	1. 种类: 软密封闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
36	040502005012	阀门	1. 种类: 进排气阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
37	040502003006	塑料管管件	1. 种类: DN110x90PE异径管	个	1		
		四、孟根塔拉二队					
38	040504003007	成品井	1. 材质及规格: 成品预制阀门井 ϕ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C20 钢筋砼预制井圈, 配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
39	040504003008	成品井	1. 材质及规格: 成品预制排气井 ϕ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C20 钢筋砼预制井圈, 配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	1		
40	040501012004	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格: 综合考虑	m	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	041001001002	拆除路面	1. 材质：破碎锤破碎拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 拆除后的垃圾装车外运，运距自行考虑	m2	85			
42	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护	m2	85			
43	040501005005	塑料管	1. 材质及规格：聚乙烯PE100管 DN90 1.0MPa 2. 连接形式：热熔对接 3. 管道检验及试验要求：管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1385			
44	040502005013	阀门	1. 种类：球阀 2. 材质及规格：DN90 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
45	040502009005	水表	1. 种类：水表 2. 规格：DN80	个	1			
46	040502003007	塑料管管件	1. 种类：DN90x50PE三通	个	1			
47	040502005014	阀门	1. 种类：软密封闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
48	040502005015	阀门	1. 种类：进排气阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	1			
49	040502003008	塑料管管件	1. 种类：DN110x90PE异径管	个	1			
		五、孟根塔拉三队						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040504003009	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
51	040504003010	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
52	040501012005	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	22		
53	040501005006	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN75 1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接 3. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	3110		
54	040502005016	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN75 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
55	040502009006	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN80	个	1		
56	040502003009	塑料管管件	1. 种类:DN75x50PE三通	个	2		
57	040502005017	阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
58	040502005018	阀门	1. 种类:进排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
		六、沙拉库岱						
		北线主管道						
59	040504003011	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	9			
60	040504003012	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	1			
61	040501012006	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	93			
62	041001001003	拆除路面	1. 材质:破碎锤破碎拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 拆除后的垃圾装车外运,运距自行考虑	m ²	551			
63	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护	m ²	551			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040501005007	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN90 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	2080		
65	040501005008	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN75 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	620		
66	040502005019	阀门	1. 种类: 截止阀 2. 材质及规格: DN90 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
67	040502003010	塑料管管件	1. 种类: DN90x90PE三通	个	1		
68	040502003011	塑料管管件	1. 种类: DN90x75PE三通	个	1		
69	040502003012	塑料管管件	1. 种类: DN90x50PE三通	个	7		
70	040502003013	塑料管管件	1. 种类: DN90PE弯头	个	1		
71	040502003014	塑料管管件	1. 种类: DN75PE弯头	个	1		
72	040502005020	阀门	1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: DN90 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
73	040502005021	阀门	1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: DN75 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
74	040502005022	阀门	1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
75	040502009007	水表	1. 种类: 水表 2. 规格: DN80	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
76	040502009008	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN50	个	5			
77	040502005023	阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
78	040502005024	阀门	1. 种类:进排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
		北线支管						
79	040504003013	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	3			
80	040504003014	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	1			
81	040501012007	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	72			
82	040501005009	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN75 1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接 3. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1815			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040501005010	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN50 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1977		
84	040502003015	塑料管管件	1. 种类: DN75x50PE三通	个	9		
85	040502003016	塑料管管件	1. 种类: DN50x50PE三通	个	1		
86	040502003017	塑料管管件	1. 种类: DN75x50PE异径管	个	1		
87	040502003018	塑料管管件	1. 种类: DN75PE弯头	个	6		
88	040502003019	塑料管管件	1. 种类: DN50PE弯头	个	6		
89	040502005025	阀门	1. 种类: 截止阀 2. 材质及规格: DN75 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
90	040502005026	阀门	1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: DN75 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
91	040502005027	阀门	1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
92	040502009009	水表	1. 种类: 水表 2. 规格: DN80	个	1		
93	040502009010	水表	1. 种类: 水表 2. 规格: DN50	个	1		
94	040502005028	阀门	1. 种类: 软密封闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
95	040502005029	阀门	1. 种类: 进排气阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
		北线入户管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	041001001004	拆除路面	1. 材质:手持式机械破碎拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 拆除后的垃圾人工装车外运,运距自行考虑	m2	950		
97	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护	m2	950		
98	040504003015	成品井	1. 材质及规格:成品预制入户阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	89		
99	031001008001	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN25 1.0MPa 2. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1335		
100	031001007001	复合管	1. 材质:热镀锌衬塑给水钢管 2. 规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 4. 安装部位:室内	m	445		
101	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	89		
102	031002001002	金属阀门	1. 类型:丝扣闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25	个	89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
103	031002001003	金属阀门	1. 类型:排水阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	89			
104	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25	个	89			
105	031003014001	给、排水附件	1. 类型:不锈钢水龙头 2. 规格:DN25	个	89			
		南线主管道						
106	040504003016	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	9			
107	040504003017	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	1			
108	040501012008	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	66			
109	041001001005	拆除路面	1. 材质:破碎锤破碎拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 拆除后的垃圾装车外运,运距自行考虑	m ²	114			
110	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护	m ²	114			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	040501005011	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN90 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	2375		
112	040501005012	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN75 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	925		
113	040501005013	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN50 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	380		
114	040502005030	阀门	1. 种类: 截止阀 2. 材质及规格: DN90 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
115	040502003020	塑料管管件	1. 种类: DN90x90PE三通	个	2		
116	040502003021	塑料管管件	1. 种类: DN75x50PE三通	个	1		
117	040502003022	塑料管管件	1. 种类: DN90x50PE三通	个	6		
118	040502003023	塑料管管件	1. 种类: DN90x75PE异径管	个	1		
119	040502003024	塑料管管件	1. 种类: DN75x50PE异径管	个	1		
120	040502003025	塑料管管件	1. 种类: DN90PE弯头	个	2		
121	040502003026	塑料管管件	1. 种类: DN50PE弯头	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	040502005031	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN90 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
123	040502005032	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	9		
124	040502009011	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN80	个	2		
125	040502009012	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN50	个	7		
126	040502005033	阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
127	040502005034	阀门	1. 种类:进排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
		南线支管道					
128	040504003018	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2		
129	040501012009	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	24		
130	041001001006	拆除路面	1. 材质:破碎锤破碎拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 拆除后的垃圾装车外运,运距自行考虑	m ²	1460		
131	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护	m ²	1460		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
132	040501005014	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN50 1.0MPa 2. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1739			
133	040502003027	塑料管管件	1. 种类: DN50x50PE三通	个	1			
134	040502003028	塑料管管件	1. 种类: DN50PE弯头	个	3			
135	040502005035	阀门	1. 种类: 球阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
		南线入户管						
136	041001001007	拆除路面	1. 材质: 手持式机械破碎拆除混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 拆除后的垃圾人工装车外运, 运距自行考虑	m ²	1321			
137	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 塑料膜养护	m ²	1321			
138	040504003019	成品井	1. 材质及规格: 成品预制入户阀门井 ϕ 1200 2. 垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C20钢筋砼预制井圈, 配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	62			
139	031001008002	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN25 1.0MPa 2. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	930			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	031001007002	复合管	1. 材质：热镀锌衬塑给水钢管 2. 规格：DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4. 安装部位：室内	m	310		
141	031002001004	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	62		
142	031002001005	金属阀门	1. 类型：丝扣闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25	个	62		
143	031002001006	金属阀门	1. 类型：排水阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	62		
144	031002011002	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN25	个	62		
145	031003014002	给、排水附件	1. 类型：不锈钢水龙头 2. 规格：DN25	个	62		
		七、塔塔水嘎查					
146	010103001001	平整场地	1. 场地平整	m ²	81		
147	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面包砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆	m ²	91		
148	040504005001	砖砌井筒	1. 进入孔改造 2. 砌筑材料品种、规格：砖砌 3. 3mm钢盖板（详见图纸）	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
149	050307007001	围栏	1. 围栏高度:1.5m 2. 围栏材料种类、规格:方管铅丝网片围栏 3. 立柱规格:80x80间距3米/根,立柱含风帽 4. 网框规格:40x40 5. 混凝土基础:300x300x300h	m	36			
150	040504003020	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1400 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2			
151	040504003021	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井Φ1400 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	2			
152	040501005015	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN200 1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接 3. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1810			
153	040502003029	塑料管管件	1. 种类:DN200x50PE三通	个	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
154	040502005036	阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
155	040502005037	阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
156	040502005038	阀门	1. 种类:进排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
		八、政府驻地						
		主管						
157	040504003022	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1400 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	1			
158	040504003023	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度:相机图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:2500x2500 4. 混凝土强度等级:C25	座	2			
159	040501012010	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	26			
160	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级:DN300混凝土套管	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	040501005016	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN160 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	230		
162	040501005017	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN90 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	125		
163	040501005018	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯PE100管 DN75 1.0MPa 2. 连接形式: 热熔对接 3. 管道检验及试验要求: 管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	180		
164	040502005039	阀门	1. 种类: 软密封闸阀 2. 材质及规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3		
165	040502003030	塑料管管件	1. 种类: DN160x160PE三通	个	2		
166	040502003031	塑料管管件	1. 种类: DN90x75PE异径管	个	1		
167	040502003032	塑料管管件	1. 种类: DN90x50PE三通	个	2		
168	040502003033	塑料管管件	1. 种类: DN160PE弯头	个	4		
169	040502003034	塑料管管件	1. 种类: DN90PE弯头	个	1		
170	040502003035	塑料管管件	1. 种类: DN75PE弯头	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
171	040502005040	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN90 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
172	040502005041	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN75 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
173	040502009013	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN80	个	1			
		支管						
174	040501005019	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN50 1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接 3. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	65			
175	040502005042	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
176	040502009014	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN50	个	2			
		九、六队居民点						
		主管道						
177	040504003024	成品井	1. 材质及规格:成品预制阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
178	040504003025	成品井	1. 材质及规格:成品预制排气井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:C20钢筋砼预制井圈,配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	1			
179	040501012011	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格:综合考虑	m	30			
180	040501005020	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯PE100管 DN90 1.0MPa 2. 连接形式:热熔对接 3. 管道检验及试验要求:管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	1725			
181	040502005043	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN90 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
182	040502005044	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN90 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
183	040502003036	塑料管管件	1. 种类:DN90x90PE三通	个	1			
184	040502003037	塑料管管件	1. 种类:DN90x50PE三通	个	3			
185	040502005045	阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
186	040502005046	阀门	1. 种类:进排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
		支管						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	040501012012	顶管	1. 钢套管顶进敷设 2. 管道材质及规格：综合考虑	m	24		
188	040501005021	塑料管	1. 材质及规格：聚乙烯PE100管 DN50 1.0MPa 2. 连接形式：热熔对接 3. 管道检验及试验要求：管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	525		
189	040502003038	塑料管管件	1. 种类：DN50x25PE三通	个	7		
190	040502005047	阀门	1. 种类：球阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
191	040502009015	水表	1. 种类：水表 2. 规格：DN50	个	2		
		入户管道					
192	041001001008	拆除路面	1. 材质：手持式机械破碎拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 拆除后的垃圾人工装车外运，运距自行考虑	m ²	14		
193	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护	m ²	14		
194	040504003026	成品井	1. 材质及规格：成品预制入户阀门井Φ1200 2. 垫层、基础材质及厚度：详见图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：C20钢筋砼预制井圈，配套井圈井盖 4. 其他未明确内容详见图纸	座	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	031001008003	塑料管	1. 材质及规格：聚乙烯PE100管 DN25 1.0MPa 2. 管道检验及试验要求：管道打压、消毒冲洗等符合设计及规范要求	m	105		
196	031001007003	复合管	1. 材质：热镀锌衬塑给水钢管 2. 规格：DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 4. 安装部位：室内	m	35		
197	031002001007	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	7		
198	031002001008	金属阀门	1. 类型：丝扣闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN25	个	7		
199	031002001009	金属阀门	1. 类型：排水阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25	个	7		
200	031002011003	水表	1. 类型：水表 2. 规格：DN25	个	7		
201	031003014003	给、排水附件	1. 类型：不锈钢水龙头 2. 规格：DN25	个	7		
本页小计							
合 计							

计日工表

工程名称：巴润别立镇安全饮水提升改造---管网工程

标段：2026年自治区财政常态化帮扶资金巴润别立镇安全饮水提升改造建设项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

