

锡林郭勒盟安神医院更换楼体
外墙保温及窗户项目

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

工程名称：锡林郭勒盟安神医院更换楼体外墙
保温及窗户项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

汇总表			
序号	名称	金额	备注
1	锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户		
2	锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换 外墙保温项目		
合计			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		行政楼					
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有金属窗	m2	504		
2	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*2100mm 2. 窗类型:75系列隔热断桥内开内倒窗 3. 框、扇、玻璃材质及规格:5+12A+5+12A+5 三层玻璃全钢化	m2	504		
3	010807004001	金属纱窗	1. 金钢网隐形纱窗	m2	132		
4	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面修复 2. 刮腻子2遍, 刷乳胶漆2遍	m2	400		
5	011601002001	垂直运输	1. 吊车上下材料	台班	11		
6	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运	m3	52.7		
		住院部					
7	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有金属窗	m2	1014		
8	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2400mm*2600mm 2. 窗类型:75系列隔热断桥内悬窗 3. 框、扇、玻璃材质及规格:5+12A+5+12A+5 三层玻璃全钢化	m2	624		
9	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500mm*2600mm 2. 窗类型:75系列隔热断桥内悬窗 3. 框、扇、玻璃材质及规格:5+12A+5+12A+5 三层玻璃全钢化	m2	390		
10	010807004002	金属纱窗	1. 金钢网隐形纱窗	m2	148.5		
11	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙面修复 2. 刮腻子2遍, 刷乳胶漆2遍	m2	500		
12	011601002002	垂直运输	1. 吊车上下材料	台班	20		
13	010103002002	余方弃置	1. 垃圾外运	m3	105.9		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 锡林郭勒盟安神医院B、C座楼
更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	29074.24			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		29074.24			-

暂列金额明细表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	1938282.6	1.5	29074.24			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	29074.24			
合 计		-	-	29074.24			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼更换窗户

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换
外墙保温项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		B座外墙改造						
1	011605002001	拆除墙面保温	1. 拆除外墙保温与保护层	m2	2750			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 安装岩棉保温装饰一体化板 2. 厚度100mm	m2	2750			
3	011701002001	外脚手架	1. 搭设外墙双排脚手架20m以内	m2	3575			
4	011612001001	管道拆除	1. 拆除镀锌排水管	m	201			
5	010902004001	屋面排水管	1. 安装镀锌排水管 De110（利旧） 2. 安装雨水斗 3. 安装雨水口	m	201			
		分部小计						
		C座外墙改造						
6	011605002002	拆除墙面保温	1. 拆除外墙保温与保护层	m2	1018.68			
7	011001003002	保温隔热墙面	1. 安装岩棉保温装饰一体化板 2. 厚度100mm	m2	1018.68			
8	011701002002	外脚手架	1. 搭设外墙双排脚手架20m以内	m2	1243.68			
9	011612001002	管道拆除	1. 拆除镀锌排水管	m	170.15			
10	010902004002	屋面排水管	1. 安装镀锌排水管 De110（利旧） 2. 安装雨水斗 3. 安装雨水口	m	170.15			
		分部小计						
		连廊外墙改造						
11	011605002003	拆除墙面保温	1. 拆除外墙保温与保护层	m2	169.1			
12	011001003003	保温隔热墙面	1. 安装岩棉保温装饰一体化板 2. 厚度100mm	m2	169.1			
13	011701002003	外脚手架	1. 搭设外墙双排脚手架20m以内	m2	219.83			
14	011612001003	管道拆除	1. 拆除镀锌排水管	m	10.35			
15	010902004003	屋面排水管	1. 安装镀锌排水管 De110（利旧） 2. 安装雨水斗 3. 安装雨水口	m	10.35			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换
外墙保温项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑垃圾外运						
16	010103002001	余方弃置	1.人工装车建筑垃圾 2.自卸汽车外运15km	m ³	394			
		分部小计						
		亮化拆除旧恢复						
17	030412004001	装饰灯	1.拆除1m轮廓灯及恢复	套	553			
18	030412004002	装饰灯	1.拆除投光灯及恢复	套	44			
19	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4m²	m	1152.5			
20	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20	m	400			
21	030411006001	接线盒	1.接线盒	个	597			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊
更换外墙保温项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换外墙保温项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：锡林郭勒盟安神医院B、C座楼及连廊更换外墙保温项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]