

工程名称：二连浩特市幼儿园维修改造项目

标段名称：二连浩特市幼儿园维修改造项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：二连浩特市幼儿园维修改造项目

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	第二幼儿园维修改造	
1.1.1	第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程	
1.1.2	第二幼儿园-院内硬化工程	
1.1.3	第二幼儿园-新建地沟土方工程	
1.1.4	第二幼儿园-安装工程	
1.2	第三幼儿园维修改造	
1.2.1	第三幼儿园-门房改造工程	
1.2.2	第三幼儿园-院内硬化工程	
1.2.3	第二幼儿园-安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：二连浩特市幼儿园维修改造项目 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外地沟					
		砼工程					
1	010502027001	电缆沟、地沟	1. 地沟截面净空尺寸:1500*1800mm 2. 垫层材料种类、厚度、强度等级:100mm厚C15砼 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:C25砼底板200mm厚 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度:C25砼侧壁200mm厚 5. 砼类型: 底板、侧壁商品砼, 地沟盖板砼详见图集16MG03-GB15-11 6. 包含模板费用 7. 包含完成该项清单所需的必要工作 8. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m	75		
		钢筋工程					
2	010506001001	现浇混凝土地沟钢筋	1. 部位: 砼地沟配筋, 做法详见16MG03-11, GR518-1型 2. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 直径8mm 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	t	3.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010506004001	现浇混凝土地沟钢筋	1. 部位：地沟侧壁拉筋 2. 钢筋种类、规格：光圆钢筋HPB300直径6mm 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	t	0.038		
4	010506006001	地沟盖板钢筋	1. 部位：地沟盖板钢筋 2. 详见图集16MG03-GB15-11 3. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径14mm、光圆钢筋HPB300直径8mm 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	t	5.034		
		拆除矿棉板吊顶面层					
5	01B008	拆除矿棉板吊顶面层	1. 拆除原有矿棉板面层 2. 原有龙骨保留不动 3. 包含完成该项清单所需的必要工作 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	700		
		新做矿棉板吊顶面层					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011302001002	平面吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格:新做9mm厚矿棉板吊顶面层 2. 包含完成该项清单所需的必要工作 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m2	700		
		拆除石膏板吊顶					
7	01B009	拆除石膏板吊顶	1. 拆除石膏板吊顶面层 2. 原有龙骨保留不动 3. 包含完成该项清单所需的必要工作 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m2	100		
		新做石膏板吊顶面层					
8	011302001003	平面吊顶天棚	1. 材料品种、规格:新做12mm厚石膏板面层 2. 石膏板吊顶面层打绷带 3. 面层刮腻子, 刷乳胶漆2遍 4. 包含完成该项清单所需的必要工作 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m2	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目
修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	88000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	97500			
2. 1	专业工程暂估价	97500			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		185500			—

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
幼儿园维修改造项目

工程名称: 第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额			88000			
本页小计		-	-	88000			
合 计		-	-	88000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目
修改改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟、装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除硬化					
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有砼路面 2. 厚度:200mm厚 3. 包含完成该项清单所需的必要工作 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m2	427.5		
		恢复硬化					
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm 3. 包含完成该项清单所需的必要工作 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m2	427.5		
3	040202012001	山皮石	1. 石料:山皮石 2. 基层厚度:200mm 3. 包含完成该项清单所需的必要工作 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m2	427.5		
4	010103002004	垃圾外运	1. 类别:建筑垃圾装车、外运、处置; 2. 运距:投标单位自行考虑, 结算不予调整 3. 含垃圾消纳费; 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	85.5		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	22000			
2. 1	专业工程暂估价	22000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		22000			-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
幼儿园维修改造项目

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：第二幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:平均2.6m 3. 基底处理方式:基底夯实 4. 清单工程量含工作面土方量 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 6. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	721.5		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:地沟 2. 材料品种:原挖方土 3. 密实度:≥0.94 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	449.25		
3	010103002005	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:装车后外运, 投标单位自行考虑, 结算时不予调整 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	272.25		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
幼儿园维修改造项目

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：第二幼儿园-新建地沟土方工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖工程					
1	031001003001	无缝钢管	1. 安装部位:室外地沟采暖管道 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN80 1.6MPa 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	236.42		
2	031002007001	补偿器	1. 名称: 轴向式波纹补偿器 2. 规格、型号: DN80 1.6MPa 3. 连接方式: 法兰 4. 安装部位: 地沟 5. 具体参照图纸	个	2		
3	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN80 1.6MP 3. 连接形式:焊接	副	2		
4	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除锈后刷防腐层 2. 油漆品种:刷防腐层 3. 其他:满足设计验收规范	m2	44.79		
5	031301005001	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 除锈后刷防锈漆两道	kg	32.25		
		给水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001007001	复合管	1. 名称：室外地沟给水管道 2. 介质：给水 3. 规格、型号：DN100 4. 材质：钢塑复合管 5. 压力等级：1.0MPa 6. 连接方式：丝扣 7. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗、消毒	m	78		
7	031301005002	管道支架	1. 名称：管道支架制作、安装 2. 材质：型钢 3. 除锈后刷防锈漆两道	kg	24		
		消防水工程					
8	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称：室外地沟喷淋管道 2. 介质：喷淋水 3. 规格、型号：DN150 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 压力等级：1.6MPa 6. 连接方式：沟槽 7. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	78		
9	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称：室外地沟喷淋管道 2. 介质：喷淋水 3. 规格、型号：DN100 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 压力等级：1.6MPa 6. 连接方式：沟槽 7. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030901002001	消火栓钢管	1. 名称：室外地沟消防管道 2. 介质：消防水 3. 规格、型号：DN100 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 压力等级：1.6MPa 6. 连接方式：沟槽 7. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	156		
11	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称：沟槽管件 2. 规格：DN150 3. 包含沟槽卡箍、胶圈、三通、弯头等沟槽管件	个	2		
12	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称：沟槽管件 2. 规格：DN100 3. 包含沟槽卡箍、胶圈、三通、弯头等沟槽管件	个	6		
13	030901004001	拆除报警装置	1. 名称：拆除湿式报警阀组（成套） 2. 型号、规格：DN150 3. 非保护性拆除 4. （含湿式阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表、配套报警管路、试验排水阀等配套）	组	1		
14	030901004002	报警装置	1. 名称：湿式报警阀组（成套） 2. 型号、规格：DN150 3. （含湿式阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表、配套报警管路、试验排水阀）	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031301005003	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 除锈后刷防锈漆两道	kg	96		
16	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:刷防锈漆两道 2. 其他:详见图纸及设计验收规范	m2	120.45		
17	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:刷调和漆两道（红色） 2. 其他:详见图纸及设计验收规范	m2	4.82		
		火自报工程					
		火自报系统-拆除					
18	030904001001	拆除气体探测器	1. 名称:拆除气体探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 保护性拆除,拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	6		
19	030904001002	拆除带地址感烟感温探测器	1. 名称:拆除带地址感烟感温探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 保护性拆除,拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	5		
20	030904001003	拆除带地址感烟探测器	1. 名称:拆除带地址感烟探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 保护性拆除,拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	134		
21	030904008001	拆除短路隔离器	1. 名称:拆除短路隔离器 2. 安装方式:消防接线箱内 3. 保护性拆除,拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	台	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030904003001	拆除带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：拆除带电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式：底距地1.4m 3. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	17		
23	030904005001	拆除消防报警专用电话	1. 名称：拆除消防报警专用电话 2. 安装方式：底距地1.4m 3. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	7		
24	030904004001	拆除声光报警器	1. 名称：拆除声光报警器 2. 安装方式：底距地2.5 3. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	5		
25	030904003002	拆除消火栓起泵按钮	1. 名称：拆除消火栓起泵按钮 2. 安装方式：消火栓箱内左上角 3. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	20		
26	030904006001	拆除火灾警报扬声器	1. 名称：拆除火灾警报扬声器（3W） 2. 安装方式：吸顶 3. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030904010001	拆除火灾显示器	1. 名称：拆除火灾显示器 2. 安装方式：底距地1.4m 3. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	台	3		
28	030904001004	拆除带地址感温探测器	1. 名称：拆除带地址感温探测器 2. 安装方式：吸顶 3. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	7		
29	030904007001	拆除输入模块	1. 名称：拆除输入模块 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	12		
30	030904007002	拆除输入/输出模块	1. 名称：拆除输入/输出模块 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	4		
31	030904001009	拆除组合式电气火灾监控探测器	1. 名称：拆除组合式电气火灾监控探测器 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	6		
32	030908003001	拆除电压信号传感器	1. 名称：拆除电压信号传感器 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	1		
33	030413002001	拆除应急照明吸顶灯	1. 名称：拆除应急照明吸顶灯 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	套	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030413002002	拆除疏散指示灯	1. 名称：拆除疏散指示灯 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	套	135		
35	080802009001	拆除液位计	1. 名称：拆除液位计 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	个	3		
36	030601004001	拆除流量开关	1. 名称：拆除液体流量开关 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	台	2		
37	030402010001	拆除双电源转换柜	1. 名称：拆除双电源转换柜 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	台	1		
38	030402010008	拆除消防水泵控制柜	1. 名称：拆除消防水泵控制柜 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	台	1		
39	030402010009	拆除喷淋水泵控制柜	1. 名称：拆除喷淋水泵控制柜 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030904011010	拆除远程值守网关	1. 名称：远程值守网关 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。。	台	1		
41	030904011001	拆除应急照明控制器	1. 名称：拆除应急照明控制器 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
42	030904011002	拆除防火门监控器	1. 名称：拆除防火门监控器 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030904011003	拆除电气火灾监控器	1. 名称：拆除电气火灾监控器 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。。	台	1		
44	030904011004	拆除消防电源监控器	1. 名称：拆除消防电源监控器 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
45	030904018001	拆除火灾报警控制柜	1. 名称：拆除火灾报警控制柜（空柜） 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030904012001	拆除火灾报警控制器	1. 名称：拆除火灾报警控制器 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
47	030904013001	拆除消防联动控制器	1. 名称：拆除消防联动控制器 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
48	030904013002	拆除手动控制盘	1. 名称：拆除手动控制盘 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030904014001	拆除消防电话专用主机	1. 名称：拆除消防电话专用主机 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
50	030904014002	拆除应急广播控制器	1. 名称：拆除应急广播控制器 2. 拆除方式：保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
51	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称：拆除图形显示装置 2. 保护性拆除，拆除后设备统一封装移交建设单位回收处置。 3. 补充说明：原有设备出厂型号、规格参数现场无法核实，拆除综合单价综合考虑，结算不作型号价差调整。	台	1		
		火自报系统-安装					
52	030904001005	气体探测器	1. 名称：气体探测器 2. 安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3. 满足图纸要求及验收要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030904001006	带地址感烟感温探测器	1. 名称：带地址感烟感温探测器 2. 安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3. 满足图纸要求及验收要求	个	5		
54	030904001007	带地址感烟探测器	1. 名称：带地址感烟探测器 2. 安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3. 满足图纸要求及验收要求	个	134		
55	030904008002	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 安装方式：消防接线箱内 3. 满足图纸要求及验收要求	台	16		
56	030904003003	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式：底距地1.4m 3. 满足图纸要求及验收要求	个	17		
57	030904005002	消防报警专用电话	1. 名称：消防报警专用电话 2. 安装方式：底距地1.4m 3. 满足图纸要求及验收要求	个	7		
58	030904004002	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：底距地2.5 3. 满足图纸要求及验收要求	个	5		
59	030904003004	消火栓起泵按钮	1. 名称：消火栓起泵按钮 2. 安装方式：消火栓箱内左上角 3. 满足图纸要求及验收要求	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030904006002	火灾警报扬声器	1. 名称：火灾警报扬声器（3W） 2. 安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3. 满足图纸要求及验收要求	个	37		
61	030904010002	火灾显示器	1. 名称：火灾显示器 2. 安装方式：底距地1.4m 3. 具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 4. 满足图纸要求	台	3		
62	030904001008	带地址感温探测器	1. 名称：带地址感温探测器 2. 安装方式：吸顶，配套原厂专用安装底座 3. 满足图纸要求	个	7		
63	030904007003	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3. 满足图纸要求	个	12		
64	030904007004	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3. 满足图纸要求	个	4		
65	030904001010	组合式电气火灾监控探测器	1. 名称：组合式电气火灾监控探测器 2. 具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3. 满足图纸要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030908003002	电压信号传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 具备国家 3C 消防强制性认证，配套产品检验报告，满足消防验收要求 3.满足图纸要求	个	1		
67	030413002003	应急照明吸顶灯	1. 名称：应急照明吸顶灯 2. 安装方式：吸顶 3. 满足图纸要求	套	120		
68	030413002004	疏散指示灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 安装方式：壁装 3. 满足图纸要求	套	135		
69	080802009002	液位计	1. 名称：液位计 2. 设备参数满足现场实际选型	个	3		
70	030601004002	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 设备参数满足现场实际选型	台	2		
71	030402010003	双电源转换柜	1. 名称：双电源转换柜 2. 设备参数满足现场实际选型	台	1		
72	030402010006	消防水泵控制柜	1. 名称：消防水泵控制柜 2. 设备参数满足现场实际选型	台	1		
73	030402010007	喷淋水泵控制柜	1. 名称：喷淋水泵控制柜 2. 设备参数满足现场实际选型	台	1		
74	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG20 3. 配置形式：暗敷设	m	2800		
75	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 材质：WDZ-BYJ-1.5mm ² 3. 配置形式：管内 4. 材质：铜芯	m	3200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030502003001	双绞线缆	1. 名称:阻燃信号屏蔽线 2. 规格:ZR-KVVP-10×1.0 3. 敷设方式:管内/槽内 4. 材质:铜芯	m	358		
77	030502003002	双绞线缆	1. 名称:阻燃信号屏蔽线 2. 规格:ZR-KVVP-14×1.0 3. 敷设方式:管内/槽内 4. 材质:铜芯	m	472		
78	030412004002	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 规格:ZR-RVS-2×1.5mm ² 3. 敷设方式:管内 4. 材质:铜芯	m	300		
79	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZR-KVV 4×4 3. 敷设方式:管/槽内 4. 材质:铜芯	m	320		
80	030904011009	远程值守网关	1. 名称:远程值守网关 2. 规格:成套远程值守网关,满足项目配置要求 3. 备注:具备国家3C强制性消防产品认证,完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容:与本项目火灾报警主机配套通讯联动,可实时上报设备故障、火警信号,完整留存运行历史数据,设备接入后系统调试可达到合格运行状态。 5. 满足图纸要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030904011005	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 规格：成套应急照明集中控制主机，满足项目疏散照明集中监控要求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：特别与本项目火灾报警主机配套联动，可接收火警信号自动启动疏散程序，故障自检、状态监测功能齐全。 5.满足图纸要求	台	1		
82	030904011006	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 规格：成套防火门集中监控主机，满足项目防火门监控管控要求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，实时监测门体状态，火警自动联动关门，故障报警功能齐全。 5. 满足图纸要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030904011007	电气火灾监控器	1. 名称：电气火灾监控器 2. 规格：成套电气火灾监控主机，满足项目配电火灾预警监控要求 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，故障实时报警、数据存储，系统调试合格。 5. 满足图纸要求	台	1		
84	030904011008	消防电源监控器	1. 名称：消防电源监控器，满足项目消防电源监控规范要求。 2. 规格：成套消防电源监控主机 2. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 3. 兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，电源异常实时报警，故障数据存储功能齐全。 4. 满足图纸要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030904018002	火灾报警控制柜	1. 名称：火灾报警控制柜（空柜） 2. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 3. 兼容：加厚冷轧钢板柜体，静电喷塑，配套门锁、散热、进出线孔，适配本项目点位立柜主机安装，满足消防验收要求； 4. 满足消防设备集成安装及规范使用要求。	台	1		
86	030904012002	火灾报警控制器	1. 名称：火灾报警控制器 2. 规格配置：成套消防报警控制主机，满足项目消防报警管控要求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：匹配本项目全部前端探测设备，可联动消控室所有配套监控主机，报警、故障记录、联动输出功能齐全，系统调试合格。 5. 满足图纸要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030904013003	消防联动控制器	1. 名称：消防联动控制器 2. 规格配置：成套消防联动控制主机，满足项目消防联动管控要求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：与本项目整套消防系统完全匹配，可联动所有消防末端设备，自动 / 手动联动切换、故障记录功能齐全，系统调试合格 5. 满足图纸要求	台	1		
88	030904013004	手动控制盘	1. 名称：手动控制盘 2. 规格配置：满足项目消防应急手动管控要求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：与本项目火灾报警主机成套配套，设备启停状态实时反馈，故障报警功能齐全，系统调试合格 5. 满足图纸要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030904014003	消防电话专用主机	1. 名称：消防电话专用主机 2. 规格配置：满足项目消防应急通讯规范要求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：与本项目火灾报警主机配套兼容，调试后一对一通话、群呼、故障自检功能全部正常 5. 满足图纸要求	台	1		
90	030904014004	应急广播控制器	1. 名称：应急广播控制器 2. 规格：嵌入式成套消防应急广播设备，满足本项目使用要求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：与本项目火灾报警主机配套联动，火警自动切换应急广播，分区喊话、故障自检功能齐全，系统调试合格 5. 满足图纸要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030904015002	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 规格：独立成套消防图形显示设备，整机性能满足本项目消防监控值守使用需求。 3. 备注：具备国家3C 强制性消防产品认证，完全满足现行相关规范及当地消防审验验收标准 4. 兼容：与本项目火灾报警主机配套，可显示全部探测点位、消防水箱高低水位报警，预留远程监控接口，系统调试合格。 5. 满足图纸要求	台	1		
92	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 调试内容：原有火灾自动报警系统局部配套调试，含原有报警线路通断检测、故障线路排查修复；新增 / 更换烟感、温感、手报、声光、消火栓按钮、隔离器、联动模块、楼层显示器地址编码录入、主机点位注册、总线回路信号稳定性测试、全点位报警联动试验、故障报警排查与系统复位 3. 特别说明：本项综合包干现场全部待调试点位相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整。	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030909004001	消防广播系统调试	1. 名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2. 调试内容：消防应急广播扬声器、消防电话插孔单点配套调试，含原有线路通断检测、故障线路排查修复、设备地址编码录入、播音 / 双向通话功能测试、火灾报警主机联动强制广播切换、联动呼叫测试、故障报警校验； 3. 计价说明：本项综合包干现场全部广播、电话插孔点位调试全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整	系统	1		
94	030909009001	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 调试内容：电气火灾监控系统更换改造配套调试，含原有监测线路通断检测、故障线路排查修复、剩余电流 / 温度互感器接线校验、现场监测设备地址编码录入、监控主机单机报警测试、故障报警模拟校验、与火灾报警控制器联动信号测试； 3. 计价说明：本项综合包干现场全部电气火灾监控点位调试相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030909005001	消防电话系统调试	1. 名称;消防电话系统调试 2. 调试内容: 消防电话系统更换改造配套调试, 含原有线路通断检测、故障线路排查修复、现场电话插孔、消防电话分机接线校验、设备地址编码录入、主机与现场设备双向对讲通话测试、火灾报警主机联动呼叫测试、故障报警功能校验; 3. 计价说明: 本项综合包干现场全部消防电话点位调试相关全部工作, 施工期间实际点位数量增减, 结算价款不作任何调整	系统	1		
96	030909010001	消防电源监控系统调试	1. 名称: 消防电源监控系统调试 2. 调试内容: 消防电源监控系统更换改造配套调试, 含原有监测线路通断检测、故障线路排查修复、电压 / 电流传感器接线校验、现场设备地址编码录入、监控主机单机状态测试、与火灾报警控制器联动信号校验、断电 / 缺相等故障报警全功能测试 3. 计价说明: 本项综合包干现场全部消防电源监控点位调试相关全部工作, 施工期间实际点位数量增减, 结算价款不作任何调整。	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030909008001	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 调试内容：防火门监控系统更换改造配套调试，含原有线路通断检测、故障线路排查修复、门磁开关、电磁释放器接线校验、现场设备地址编码录入、监控主机单机功能测试、与火灾报警控制器火灾联动信号全流程测试、故障报警功能校验； 3. 计价说明：本项综合包干现场全部防火门监控点位调试相关全部工作，施工期间实际点位数量增减，结算价款不作任何调整	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	消防联动控制器		台		6900						
2	消防电源监控器		台		4652						
3	手动控制盘		台		2200						
4	防火门监控器		台		6000						
5	火灾报警控制器		台		13525						
6	应急照明控制器		台		4400						
7	消防电话专用主机		台		2200						
8	火灾报警控制柜		个		2760						
9	图形显示装置		台		13420						
10	电气火灾监控器		台		4500						
11	应急广播一体机		台		10000						
12	双电源转换柜		台		8000						
13	消防水泵控制柜		台		6000						
14	远程值守网关		台		3000						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	71600			
2.1	专业工程暂估价	71600			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		71600			-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
幼儿园维修改造项
目

工程名称: 第二幼儿园-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

工程名称：第二幼儿园-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B001	卫生间墙面装修拆除	1. 部位：卫生间墙面块料及抹灰砂浆拆除 2. 抹灰砂浆拆除厚度：9厚1:3水泥砂浆 3. 拆除5mm厚陶瓷锦砖及结合层 4. 含完成该项清单所需的必要工作 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	19.37		
2	01B002	拆除原有卫生间吊顶	1. 部位：卫生间顶棚 2. 拆除金属龙骨吊顶及PVC面层；	m2	3.13		
3	01B003	拆除门	1. 拆除木门及门套； 3. 门规格：900*2100mm、800*2100mm；	m2	3.57		
4	01B004	拆除金属窗	1. 拆除部位：北侧外墙上原有金属窗拆除； 2. 窗的规格:1800*1800mm	m2	8.25		
5	01B005	拆除外墙保温、涂料	1. 拆除部位：外墙 2. 拆除外墙保温 3. 外墙涂料、抹灰	m2	124.56		
6	01B006	拆除窗台板	1. 拆除原有石材窗台板	m	5.85		
7	01B007	拆除窗套	1. 拆除原有窗套 2. 洞口尺寸：1800*1800mm	m	20.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010103002001	垃圾外运	1. 类别:建筑垃圾装车、外运、处置; 2. 运距:投标单位自行考虑, 结算不予调整 3. 含垃圾消纳费; 4. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	4.86		
		室内改造					
		地1: 陶瓷地砖地面（休息室、门卫）					
9	010501002001	楼地面垫层	1. 150厚C25混凝土垫层; 2. 水泥砂浆抹平层 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	4.67		
10	010506020001	钢筋网片	1. 垫层内配8@200钢筋网片双层双向; 2. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 3. 含完成该项清单所需的必要工作	t	0.26		
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 合成高分子防水涂料（聚氨酯涂膜） 2. 涂膜厚度、遍数: 1. 5mm厚、两道 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	31.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506023001	钢丝网	1. 豆石混凝土填充管道间(上下配a3双向@50钢丝网片) 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	31.14		
13	011101002001	豆石混凝土楼地面	1. 50mm厚C15豆石混凝土 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	31.14		
14	011102003001	块料楼地面	1、8-10厚地砖铺实拍平，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	31.14		
		地2： 防滑地砖地面（卫生间）					
15	010501002002	楼地面垫层	1. 150厚C25混凝土(内配8@200钢筋网片双层双向)； 2. 水泥砂浆抹平层 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m3	0.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506020002	钢筋网片	1. 垫层内配8@200钢筋网片双层双向； 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3. 含完成该项清单所需的必要工作	t	0.026		
17	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 合成高分子防水涂料（聚氨酯涂膜） 2. 涂膜厚度、遍数： 1. 5mm厚、两道 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	3.11		
18	010506023002	钢丝网	1. 豆石混凝土填充管道间(上下配a3双向@50钢丝网片) 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	3.11		
19	011101002002	豆石混凝土楼地面	1. 50mm厚C15豆石混凝土 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	3.11		
20	011102003002	块料楼地面	1、8-10厚地砖铺实拍平，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	3.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:合成高分子防水涂料（聚氨酯涂膜） 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5mm厚、两遍，四周上翻300高. 门口涂出300宽 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	4.27		
		内墙1（门卫、休息室）：12J1-77-1-C					
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内墙1（正压加气混凝土砌块）（腻子两遍，清理原墙面） 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1:8水泥石灰砂浆 3、6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	29.17		
23	011403003001	刮腻子	1. 部位：门卫、休息室的内墙1 2. 刮腻子2遍 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	31.69		
		内墙2（卫生间）：12J1-内墙6-AF（防水F1）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011203003001	块料墙、柱面	贴釉面砖(卫生间瓷砖到顶) 1、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	19.37		
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：卫生间墙面抹灰 2. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	18.97		
26	010903002001	墙面聚合物水泥防水涂料F1	1. 部位：卫生间墙面防水 2. F1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)F1 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	19.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位：卫生间墙面防水 2. 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	2.89		
		顶1（门卫、休息室）：12J1-91-顶2					
28	011403003002	刮腻子	1. 部位：门卫、休息室顶棚（涂料改刮腻子两遍，清理原顶面） 2. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 3. 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 详见图集12J1-91-顶2（涂料改刮腻子两遍，清理原顶面） 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	37.37		
		顶2（卫生间顶棚）					
29	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨中距500~600 2. 8~9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	3.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:现浇混凝土板 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10厚聚合物水泥防水砂浆 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	3.13		
		附属					
		外墙装修改造					
31	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、基层类型、部位:基层墙体; 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	96.39		
32	011001003001	保温隔热墙面	1、部位: 外墙 2、80厚岩棉板保温层, 板表面及侧面涂界面剂, 配套胶粘剂粘贴(密度不小于150kg/m3) 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求 5、含完成该项清单所需的必要工作	m2	85.01		
33	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 檐口及窗台处, 详见墙身大样图 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚保温砂浆	m2	39.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011404001001	墙面喷刷涂料	1、部位：外墙 2、柔性耐水腻子 3、喷或滚刷底涂料一遍 4、涂饰面层涂料二遍 5、满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 6、含完成该项清单所需的必要工作	m2	124.56		
35	010607010001	零星钢构件	1. 部位：外窗台下口 2. 钢材品种、规格：L80*3 3. 详见图集12J3-1-D14-2	t	0.025		
36	011502001001	滴水线	1. 名称：滴水 2. 线条材料品种、规格：蒙标12J3-1-D24-A 3. 含完成该项清单所需的必要工作 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m	6.3		
		门、窗工程					
37	010807001001	金属窗	1. 开启方式：手动 2. 框、扇材质及规格：断桥铝合金双框 3. 玻璃品种、厚度：中透光LOW-E6+12氩气+6双框三玻 4. 五金种类、规格：包含全部五金件 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 6. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	8.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材质、规格：不锈钢防护纱窗 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 3. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	1.25		
39	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:800*2100mm 2. 门类型:套装平开实木门 3. 五金种类、规格：包含全部五金件 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	1.68		
40	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门类型:套装平开实木门 3. 五金种类、规格：包含全部五金件 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	1.89		
41	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 框、扇材质:钢制防盗门 3. 五金种类、规格：包含全部五金件 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	1.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	22000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	4800			
2. 1	专业工程暂估价	4800			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		26800			-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
幼儿园维修改造项
目

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额			22000			
本页小计		-	-	22000			
合 计		-	-	22000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

工程名称: 第三幼儿园-门房改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：第三幼儿园-门房改造工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化					
1	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：铺装与原有花色相同的50mm厚环保砖 2. 结合层材料品种、厚度、砂浆强度等级：M10水泥砂浆30mm厚 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	500		
2	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：150mm厚 3. 基底清理、整形、夯实 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	500		
		原有损坏面包砖拆除					
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质：拆除原有环保砖 2. 厚度：50mm厚 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 4. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	500		
4	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有环保砖砼基层 2. 厚度：150mm厚 3. 机械拆除无筋砼 4. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求 5. 含完成该项清单所需的必要工作	m2	500		
		垃圾外运					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程 标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
幼儿园维修改造项
目

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：第三幼儿园-院内硬化工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖工程					
1	031001003002	无缝钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8		
2	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	5.43		
3	031001003004	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.2		
4	031004006001	地板辐射采暖	1. 名称:地板辐射采暖 2. 管材、规格:PE-RT耐高温聚乙烯管De20*2.3, 安装详见12N1/77~78 3. 绝热:做防潮层后设30mm厚聚苯板, 其余各层均设20mm厚聚苯板(密度≥20Kg/m³)聚苯乙烯保温板上敷设地板采暖专用玻璃布基铝箔面层。	m²	35.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031004007001	分集水器	1. 类型:分集水器（R553D） 2. 规格:3回路 3. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容，以及所需的一切附件	组	1		
6	031002001001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容，以及所需的一切附件	个	2		
7	031002001002	过滤器	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容，以及所需的一切附件	个	1		
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
9	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031301003001	套管	1. 名称:普通钢套管制作安装 2. 规格:DN32 3. 填料材质:套管与管道之间缝隙采用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 4. 包含预留洞口等所需的一切附件,满足图纸要求及设计规范等全部工作内容	个	2		
11	031301005004	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 除锈后刷防锈漆两道	kg	7.52		
12	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:管道除锈后刷防锈漆两道 2. 其他:详见图纸及设计验收规范	m2	2.78		
13	031208002002	管道绝热	1. 名称:管道保温绝热 2. 管道外径: DN50 以下 3. 绝热厚度: 30mm 4. 绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉管壳	m3	0.07		
14	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称:管道保护层 2. 材质:镀锌铁皮,刷调和漆 3. 作法参见12N9-1-1~8	m2	3.1		
15	031008001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1		
		给排水工程					
		给水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001008001	PPR塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De25 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 生活给水管道在使用必须前进行消毒。经有关部门取样检验, 符合国家(生活饮用水标准)方可使用。 5. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容, 以及所需的一切附件	m	5.39		
17	031001008002	PPR塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:De20 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 生活给水管道在使用必须前进行消毒。经有关部门取样检验, 符合国家(生活饮用水标准)方可使用。 5. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容, 以及所需的一切附件	m	1		
18	031002001003	闸阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 PN1.6 4. 连接形式:螺纹连接 5. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容, 以及所需的一切附件	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031301004001	成品管卡	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN20 3. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容, 以及所需的一切附件	套	9		
		排水工程					
20	031001001001	铸铁管	1. 材质:柔性机制排水铸铁管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:密封胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容, 以及所需的一切附件	m	1		
21	031001008003	螺旋消音排水管(U-PVC)	1. 材质:螺旋消音排水管(U-PVC) 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5. 包含洞口预留等所需的一切附件, 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容	m	4.6		
22	031001008004	硬质聚氯乙烯管PVC	1. 材质:硬质聚氯乙烯管PVC 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5. 包含洞口预留等所需的一切附件, 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容	m	2.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031001008005	硬质聚氯乙烯管PVC	1. 材质:硬质聚氯乙烯管PVC 2. 规格:De50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5. 包含洞口预留等所需的一切附件,满足图纸要求及设计规范等全部工作内容	m	4.72		
24	031301004002	成品管卡	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN100 3. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容,以及所需的一切附件	套	4		
25	031301004003	成品管卡	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN50 3. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容,以及所需的一切附件	套	9		
26	031001011001	阻火圈	1. 材质:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 满足图纸要求及设计规范等全部工作内容,以及所需的一切附件	个	2		
27	031301003002	套管	1. 名称:孔洞预留、堵洞 2. 规格:DN150 3. 部位:楼板	个	1		
28	031301003003	套管	1. 名称:孔洞预留、堵洞 2. 规格:DN100 3. 部位:楼板	个	2		
29	031301003004	套管	1. 名称:孔洞预留、堵洞 2. 规格:DN50 3. 部位:楼板	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保 护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：二连浩特市
幼儿园维修改造项目

工程名称: 第二幼儿园-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：第二幼儿园-安装工程

标段：二连浩特市幼儿园维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]