

工程名称：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

标段名称：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	垃圾转运站-建筑装饰工程	
1.1.3	路灯工程	
1.1.4	木栏杆工程	
1.1.5	室外铺装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路灯土方					
1	010101001001	挖单独土方	1. 机械挖土方 2. 基底平整夯实	m3	25.35		
2	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种:原土 3. 密实度:符合验收及规范要求	m3	19.95		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:原土 2. 运距: 15km	m3	5.4		
		木栏栅基础土方					
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 基底处理方式:基底夯实	m3	26.17		
5	010102007001	回填方	1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:原土 3. 密实度:符合验收及规范要求	m3	13.53		
6	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:原土 2. 运距: 15km	m3	12.64		
		垃圾转运站工程					
7	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	24		
8	010102001001	挖基坑土方	1. 土方类别综合,投标人自行据实考虑 2. 基础挖土方深度综合考虑 3. 工程量包含工作面,不含放坡,放坡工程量体现至综合单价中	m3	15.18		
9	010102007002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m3	5.19		
10	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:原土 2. 运距:15km	m3	9.99		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 垃圾转运站-建筑装饰工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌泵送混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距34km	m3	3.04		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	2.24		
3	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼池底 2. 混凝土强度等级: C30P6 3. 运距34km	m3	11.26		
4	010505016001	井(池)模板	1. 垃圾池类型: 池底 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	8.64		
5	010502026001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品砼池壁 2. 混凝土强度等级: C30P6 3. 运距34km	m3	4.62		
6	010505016002	井(池)模板	1. 垃圾池类型: 池壁 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	31.4		
7	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400直筋, 直径16mm 2、钢筋连接、措施钢筋综合考虑	t	1.105		
8	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400直筋, 直径16mm 2、钢筋连接、措施钢筋综合考虑	t	1.114		
9	010506012002	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400直筋, 直径18mm 2、钢筋连接、措施钢筋综合考虑	t	0.073		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垃圾转运站-建筑装饰工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010506012003	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300箍筋，直径6mm 2. 钢筋连接、措施钢筋综合考虑	t	0.013		
11	010506025001	预埋铁件	1. 200*200*10钢板，4A10长度200mm 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	t	0.022		
12	010901005001	金属板屋面	1. 0.6mm单层鱼尾彩钢瓦 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	30.36		
13	010605002001	钢板墙板	1. 0.6mm单层彩钢墙板 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	55.08		
14	010603003001	钢管柱	1. 镀锌方管40*80*2.0 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	t	0.092		
15	010607003001	钢檩条	1. 镀锌方管40*80*2.0 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	t	0.378		
16	011402003001	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆一道 $\geq 50\mu\text{m}$ 2. 环氧云铁中间漆2道 $25\mu\text{m}$ 3. 环氧橡胶漆2道 $25\mu\text{m}$	m2	31.01		
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 檩条防火1.0h 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	24.96		
18	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 桁架防火1.5h 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	6.05		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：垃圾转运站-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 垃圾转运站-建筑装饰工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及	3			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19			
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

工程名称：垃圾转运站-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：垃圾转运站-建筑装饰工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距34km	m3	5.4		
2	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 竹胶模板	m2	36		
3	010506025001	预埋铁件	1. 4C20 长度800mm, c8-150箍筋 3. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	t	0.19		
4	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢40*4 3. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m	30		
5	030410001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 镀锌角钢50*5*2500 3. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	根	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413010001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能风力自发电路灯 2. 高度：6m 3. 灯具参数：6米双臂太阳能路灯：主杆采用20*120mn方管，壁厚4.0mm法兰320*320*16mm材质Q235优质钢，整体热处理，静电喷塑；光源(含灯具)：100WLED飞利浦030芯片灯具经防尘雨淋测试防护等级为IP65，双灯头，双太阳板(各100W)；锂电池(含控制器)：配置100AH，锂电池，防过冲过放等多种功能，内置恒流源，防护等级IP68，延时功能和节能模式的设置，更利于系统工作的稳定；电池板：多晶2*100W预埋件：4xM20的螺栓 4. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	套	15		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

工程名称：路灯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：路灯工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：木栏栅工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建木栏栅下墙体					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 运距34km	m3	4.29		
2	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	15.55		
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	8.35		
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10红砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.75		
5	011203003002	块料墙、柱面	1. 外立面及顶面抹30mm厚M7.5水泥砂浆粘贴碎拼毛片石,缝宽10-20mm,在水泥砂浆未干前撒本地干沙土填缝 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	99.26		
		木栏栅工程					
6	010506025001	预埋铁件	1. 木柱下预埋250*250*12镀锌钢板,木柱侧底处两面150*70*5厚镀锌钢板使用Φ10的螺栓对拉 2. 4根M10*80化学螺栓固定 3. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	t	0.423		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 木栏栅工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 木栏栅工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 脚手架		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：2026年宇宙
地镇很黑村人居环
境综合提升项目

工程名称：木栏栅工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：木栏栅工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:C25混凝土路面 2. 厚度:180mm 3. 小型机械拆除	m2	4105		
2	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:建筑垃圾 2. 运距: 15km	m3	727.2		
		铺装工程					
3	040201003001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	4040		
4	040202008001	砂砾石	1. 300厚天然级配砂石 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	4040		
5	040202016001	水泥混凝土基层	1. 150mm厚C25混凝土垫层 2. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	4040		
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 200*200*60水泥烧结砖面层, 粗砂灌缝 2. 50mm厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他未尽说明详见设计文件及相关规范	m2	4040		
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 安装80*200*1000芝麻灰花岗岩平缘石, 10*10倒角 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 60厚C20混凝土 4. C20混凝土护角	m	792.7		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外铺装工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工(赶工补偿)				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	1. 5			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费	19			
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年宇宙
地镇很黑村人居环
境综合提升项目

工程名称：室外铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：2026年宇宙地镇很黑村人居环境综合提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]