

采购需求清单						
序号	货物名称	详细技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	校名门 垛 不锈钢 精工发 光字	1. 整套包含园徽、园名、办学理念背光发光字；园徽 $\phi \geq 520\text{mm}$ ，园名字高 $\geq 350\text{mm}$ ，办学理念小字高 $\geq 180\text{mm}$ ； 2. 字壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 不锈钢，激光切割折弯满焊围边，精工打磨平整，切口钝化防锈； 3. 内置 24V IP67 防水 LED 漫反射灯条，4000K 中性白光，配套防水驱动、漏电保护，户外防水接线； 4. 表面磷化除锈预处理，双喷双烤户外耐候聚酯塑粉。 制作成品完成，安装上墙	套	1	6500	6500
2	户外公 告栏	1. 规格；长 ≥ 1280 *宽 $\geq 1200\text{mm}$. 主体框架 $\geq 1.45\text{mm}$ 镀锌冷轧钢板、镀锌钢管制作，切口规整，焊接成型； 2. 窗体精工满焊，焊缝精细打磨，三遍原子灰找平，三层富锌环氧底漆防腐； 3. 面层高温静电喷塑 / 汽车烤漆，支持定制色块、仿木纹，户外耐候抗褪色； 4. 橱窗配备 $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃，液压杆开启结构； 5. 内含可更换铝塑板展板，高清 UV 图文；标识文字 $\geq 15\text{mm}$ 厚 PVC 材质； 制作成品完成，安装上墙	组	1	1600	1600
3	信息公 示栏	. 规格；长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 850\text{mm}$ 1. 底板采用白色网格铁艺面板，3.5-4.0cm 宽木纹色边框，边框清水漆，图文 0.8 高密度 PVC 异形雕刻；	块	1	1650	1650

		2. 画面采用高清 UV 打印，表层加亚克力钢化膜； 3. 功能分为磁吸功能和亚克力 A4 插卡区，便于内页免工具更换。 制作成品完成，安装上墙				
4	食谱展示墙	. 规格：长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$. 基材：厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板/PVC 烤漆，图文高清 UV/写真，造型厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC 雕刻烤漆； 2. 成型工艺：整体异型雕刻，部分区域双层叠加（叠加层 $\geq 8\text{mm}$ ）增强立体层次，边缘激光切割后 砂带打磨，喷涂三遍低温环保烤漆。 3. 更换功能：配置 A4 透明亚克力插卡槽（ $\geq 2\text{mm}$ 厚），便于每日食谱更换。 制作成品完成，安装上墙	块	1	1800	1800
5	格栅形象屏风墙	规格：长 $\geq 4500\text{mm}$ *宽 $\geq 3000\text{mm}$. 隔断造型：壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 镀锌冷轧方管（约 $40\times 60\text{mm}$ ）焊接成镂空造型骨架，满焊打磨，整体垂直度 $\leq 3\text{mm}$ ，做防锈磷化处理。 2. 形象造型：园标、园名及办园理念，主要标识采用 LED 发光效果，顶部轨道射灯，部分文字采用 $\geq 12\text{mm}$ 亚克力水晶字，装饰造型采用 8-12mmPVC 雕刻烤漆，亚克力面板。 3. 格栅饰面处理：钢构表面喷涂环保哑光烤漆。 制作成品完成，安装上墙	组	1	15900	15900
6	园风园训理念文化墙	规格：长 $\geq 7600\text{mm}$ *宽 $\geq 7300\text{mm}$ 1. 基层处理：实体墙面找平处理； 2. 饰面层：厚 $\geq 8\text{mm}$ 实木	组	1	16500	16500

		木饰面板 / 长城板 + 厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC 烤漆板； 3. 造型与装饰：整体异型雕刻、局部双层叠加造型；内置 LED 光源、线条灯带、顶部轨道射灯，线路隐藏布设；搭配阻燃仿真绿植墙、8~20mm 亚克力水晶字（激光切割、钻石抛光边）； 4. 图文及配套：板面 UV 平板高清打印，环保 UV 油墨，分辨率 $\geq 1200\text{dpi}$，色牢度 ≥ 6 级，雕刻字厚度 10~15mm； 5. 圆角镂空散热暖气罩。制作成品完成，安装上墙				
7	幼儿园教师风采展示墙	规格：长 $\geq 7600\text{mm}$ * 宽 $\geq 7300\text{mm}$ 1. 基础处理：墙面基层批刮主题色调环保乳胶漆； 2. 饰面板材：E0 级 厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板 / 长城板，厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC 烤漆板（密度 $\geq 0.6\text{g/cm}^3$），预留电箱检修开口； 3. 造型工艺：激光异型切割、双层叠加造型，板材喷砂打磨、三遍低温烤漆；配置冲孔铝板磁吸卡槽相框（无尖锐棱角）；内置 LED 光源、线条灯带、顶部轨道射灯，线路隐藏布设；搭配仿真绿植基底、亚克力水晶雕刻字； 4. 实木烤漆暖气罩。制作成品完成，安装上墙	组	1	15100	15100
8	横梁装饰	规格：长 $\geq 8900\text{mm}$ * 宽 $\geq 1120\text{mm}$ 1. 基层处理：横梁基面清理找平； 2. 饰面层：厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板 / 长城板铺装，裁切	组	1	4600	4600

		规整，拼接严密； 3. 图文及配套：配置厚$\geq 15\text{mm}$ 高密度 PVC 雕刻文字，表面汽车烤漆工艺。制作成品完成，安装上墙				
9	墙面收纳空间设计	规格：长$\geq 5200\text{mm}$*宽$\geq 1800\text{mm}$ 1. 基层处理：墙面清理，涂刷环保水性哑光主题乳胶漆； 2. 饰面层：厚$\geq 8\text{mm}$ 木饰面板圆弧造型，隐形膨胀螺丝固定，无外露钉眼；搭配 5mm 实木置物层板，同色哑光烤漆、全圆角处理； 3. 造型与装饰：厚$\geq 17\text{mm}$ 数控冲孔实木洞洞板；配套实木挂杆、金属卡扣、可调置物托架与内嵌收纳盒，可自由调整器材悬挂点位； 4. 图文及配套：配置实木窄边框装饰相框，用于摆放证书、绿植图画。制作成品完成，安装上墙	套	1	6600	6600
10	电箱隐藏墙面装修	尺寸：长$\geq 800\text{mm}$*宽$\geq 1000\text{mm}$*厚$\geq 240\text{mm}$ 1. 采用木龙骨框架，龙骨涂刷防火涂料；阻燃板打底基层，板材拼接严密； 2. 表层木饰面板饰面，板材全封边处理，色彩与周边墙面协调； 3. 预留电箱专用隐藏检修门，开合顺畅，满足后期电路检修； 4. 包含基层清理、龙骨安装、基层板铺设、饰面板安装全套工序。制作成品完成，安装上墙	项	2	3420	6840
11	童你一起点亮未来	规格：长$\geq 3800\text{mm}$*宽$\geq 2800\text{mm}$ 1. 基层处理：实体墙面清	套	1	7400	7400

	主题墙	洁找平； 2. 饰面层：厚 $\geq 12\text{mm}$ PVC 数控雕刻烤漆板材，板材边角倒圆角打磨，环保涂装； 3. 造型与装饰：分层立体卡通造型组合；配套实木相框，内嵌透明亚克力面罩；构件错落安装，满足幼教安全标准； 4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜。 5. 配套定制实木烤漆暖气罩； 制作成品完成，安装上墙				
12	悦动成长主题文化墙	规格：长 $\geq 9800\text{mm}$ *宽 $\geq 1600\text{mm}$ 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC 烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配 8mm 木饰面板、配套实木边框相框， $\geq 9\text{mm}$ 高密度彩色聚酯纤维毛毡板（B1 级阻燃），定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC 文字激光雕刻，厚度 10~15mm； 4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜。 制作成品完成，安装上墙	套	1	9100	9100
13	笑脸文化墙	规格：长 $\geq 1600\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC 烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，	套	1	3150	3150

		表面低温烤漆；局部搭配厚$\geq 8\text{mm}$木饰面板、配套实木边框相框，$\geq 9\text{mm}$高密度彩色聚酯纤维毛毡板（B1级阻燃）、定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC文字激光雕刻，厚度$10\sim 15\text{mm}$； 4. 图文及配套：图文画面UV平板高清打印；木框画面UV平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜。制作成品完成，安装上墙				
14	你就是我眼中那束光文化墙	规格：长$\geq 2500\text{mm}$*宽$\geq 1200\text{mm}$ 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚$\geq 13.5\text{mm}$高密度PVC烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配厚$\geq 8\text{mm}$木饰面板、厚$\geq 9\text{mm}$毛毡布、实木边框镜框画、定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC文字激光雕刻，厚度$10\sim 15\text{mm}$； 4. 图文及配套：图文画面UV平板高清打印；木框画面UV平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜。制作成品完成，安装上墙	套	1	3950	3950
15	给孩子一个舒心自由的空间文化墙	规格：长$\geq 3200\text{mm}$*宽$\geq 1800\text{mm}$ 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚$\geq 13.5\text{mm}$高密度PVC烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配厚$\geq 8\text{mm}$木饰面板、厚$\geq 9\text{mm}$毛毡布、实木边框镜框画、定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC文字激光雕刻，厚度$10\sim 15\text{mm}$；	套	1	5740	5740

		4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜。制作成品完成，安装上墙				
16	墙面文化装饰（墙裙以上）	1. 基层处理：墙面清理，涂刷楼层主题环保乳胶漆； 2. 饰面层材质：采用 厚 $\geq 12\text{mm}$ PVC 雕刻烤漆，大标题造型及文字选用 厚 $\geq 15\text{mm}$ 高密度 PVC 雕刻烤漆；主画面覆 厚 $\geq 2\text{mm}$ 透明亚克力水晶面板；配套实木边框相框， $\geq 9\text{mm}$ 高密度彩色聚酯纤维毛毡板（B1 级阻燃）； 3. 造型与装饰：异形构件激光切割、打磨修边，表面三遍低温烤漆；所有构件圆角钝化处理；采用结构胶 + 免钉胶上墙安装； 4. 图文及配套：板面图文采用 UV 平板高清打印。制作成品完成，安装上墙	m^2	30	325	9750
17	走廊墙裙-净味耐擦洗哑光内墙漆	1. 基层处理：原有墙面找平修补，基层除尘清理； 2. 饰面层材质：净味哑光耐擦洗内墙乳胶漆，耐擦洗 ≥ 10000 次，低 VOC 环保配方； 3. 施工工艺：一底两面标准施工，漆膜致密抗污；边角顺直收边处理； 4. 性能配套：可使用湿布与中性清洁剂清理铅笔、蜡笔等涂鸦污渍，适合幼儿园走廊高频使用区域。制作成品完成，安装上墙	m^2	60	40	2400
18	走廊墙裙分色防撞软包墙	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度 $\geq 30\text{mm}$ ，表面环保 PVC 饰面，边角	m	51	30	1530

		全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。 制作成品完成，安装上墙				
19	班级外墙主题展示墙	规格：长$\geq 2200\text{mm}$*宽$\geq 1000\text{mm}$ 1. 基材：厚$\geq 9\text{mm}$ 高密度加厚彩色毛毡板，造型边框/文字厚$\geq 1.35\text{mm}$ 厚高密度PVC 雕刻烤漆； 2. 造型：统一设计且富有童趣、贴近主题，立体层次叠加。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：$\geq 13.5\text{mm}$ 高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙 2 块制作成品完成，安装上墙	组	8	2112	16896
20	作品展示墙（班级内前墙）	规格：长$\geq 1500\text{mm}$*宽$\geq 1200\text{mm}$ 1. 底板：E0 级环保木饰面板，平整光洁，边框厚$\geq 13.5\text{mm}$ 高密度PVC 雕刻烤漆； 2. 插卡：A5 透明亚克力插卡槽（$\geq 2\text{mm}$ 厚），可更换展示幼儿作品； 3. 造型：圆角造型 $R \geq 3\text{mm}$，统一设计风格，与黑板协调。 4. 位置：86 吋希沃智慧黑板两侧对称布置，尺寸按黑板规格深化。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，	套	12	1960	23520

		避开黑板散热及接口区域，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙				
21	后墙作品展示墙	规格：长 $\geq 4000\text{mm}$ *宽 $\geq 1000\text{mm}$ 1. 底板：PVC 水晶底板/烤漆底板，高清 UV 喷绘或纯色，平整光洁； 2. 插卡：A5 透明亚克力插卡槽（ $\geq 2\text{mm}$ 厚），可更换展示幼儿作品； 3. 功能：模块化可更换展示，便于教师日常更新； 4. 造型：圆角造型 $R \geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，与黑板协调； 5. 安装：墙面粘贴或挂装，避开黑板散热及接口区域，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙	套	12	1566	18792
22	班级家园共育栏	规格：长 $\geq 1200\text{mm}$ *宽 $\geq 800\text{mm}$ 1. 基材：内芯为加厚高密度 $\geq 9\text{mm}$ 毛毡板，边框及装饰造型为 $\geq 1.8\text{mm}$ pvc，圆角造型 $R \geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，色彩活泼。 2. 卡槽：3 张 A4 透明亚克力插卡槽（ $\geq 3\text{mm}$ 厚），便于更换通知/育儿知识。 3. 文字：PVC 激光雕刻标题字厚 10~15mm，烤漆边。 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，高度符合成人视读及儿童安全。 制作成品完成，安装上墙	块	12	950	11400
23	藤编筐颗粒板衣柜（多格）	规格：长 $\geq 1170\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。	个	36	2246	80856

		3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R \geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注：一个班合计 36 个储藏柜。 制作成品完成，安装上墙				
24	藤编筐颗粒板衣柜（多格）	规格：长 $\geq 1170\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R \geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注：一个班合计 36 个储藏柜。 制作成品完成，安装上墙	个	6	2246	13476
25	藤编筐颗粒板衣柜（多格）	规格：长 $\geq 1400\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R \geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。	个	2	3360	6720

		备注：一个班合计 36 个储藏柜。 制作成品完成，安装上墙				
26	藤编筐 颗粒板 衣柜 （多 格）	规格：长 $\geq 1400\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1800\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R\geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 制作成品完成，安装上墙	组	1	3780	3780
27	洗手池 台面挡 水条	1. 材质：环保柔性硅胶材质，自带强力背胶，可弯曲适配转角；防水、耐老化、不易发黄变硬，适配卫生间潮湿环境。 2. 安装工艺：免打孔自粘式安装，贴合台面边缘，接缝处密封处理，有效阻挡台面积水外溢；可裁切、转角可弯折。 3 性能要求：高弹性，抗踩踏、不易断裂；耐水耐皂液腐蚀，长期潮湿环境不脱胶、不滋生霉菌。 4. 外观：纯色哑光表面，颜色与洗手台台面协调统一，表面平整无毛刺。 制作成品完成安装	m	20	37	740
28	仪表镜 （长 款）	规格：长 $\geq 3500\text{mm}$ *高 $\geq 500\text{mm}$ 1. 镜面：高清银镜，整块无拼接（三层最东边教室），厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，背面贴防爆膜（碎裂不飞溅）。 2. 边框：PVC 防水边框/不	块	15	900	13500

		锈钢边框，圆角处理，防潮防霉。 3. 安装：墙面专用镜胶+挂件双重固定，水平垂直度偏差$\leq 2\text{mm}$，固定牢固。 4. 安全：四边精磨边/倒角，无尖锐边角，安装高度适配幼儿使用，符合总则第 1 条。 5. 防潮：边框与墙面接缝打防霉硅酮胶，适应潮湿环境。 制作成品完成，安装上墙				
29	藏储吊柜（带柜门） 洗手池吊柜收纳	规格：长$\geq 1300\text{mm}$*宽$\geq 300\text{mm}$*高$\geq 300\text{mm}$ 1. 柜体：防水实木多层板/防潮板，防潮烤漆/贴面，板厚$\geq 18\text{mm}$，适应潮湿环境，含水率稳定。 2. 功能：收纳洗衣粉、洗洁精等清洁用品，设分隔，柜门配缓冲铰链，必要时设儿童安全锁（防误食清洁剂）。 3. 配件：不锈钢/镀锌挂钩、置物层板（防锈，盐雾$\geq 48\text{h}$），层板承重$\geq 10\text{kg}$。 4. 安装：墙面 M8/M10 膨胀螺栓+钢挂码悬挂安装，承重安全系数≥ 3，固定牢固。 5. 防水：柜体接缝防水密封条处理，底部设滴水线，五金防锈。 制作成品完成，安装上墙	个	9	550	4950
30	藏储吊柜（带柜门） 洗手池吊柜收纳	规格：长$\geq 1000\text{mm}$*宽$\geq 300\text{mm}$*高$\geq 300\text{mm}$ 1. 柜体：防水实木多层板/防潮板，防潮烤漆/贴面，板厚$\geq 18\text{mm}$，适应潮湿环境，含水率稳定。 2. 功能：收纳洗衣粉、洗洁精等清洁用品，设分隔，	个	3	460	1380

		柜门配缓冲铰链，必要时设儿童安全锁（防误食清洁剂）。 3. 配件：不锈钢/镀锌挂钩、置物层板（防锈，盐雾$\geq 48h$），层板承重$\geq 10kg$。 4. 安装：墙面 M8/M10 膨胀螺栓+钢挂码悬挂安装，承重安全系数≥ 3，固定牢固。 5. 防水：柜体接缝防水密封条处理，底部设滴水线，五金防锈。 制作成品完成，安装上墙				
31	清洁挂钩	1. 采用 304 不锈钢或高强度 ABS 工程塑料，表面光滑防锈防腐，适应潮湿环境； 2. 多钩组合结构，端头圆润配硅胶防滑护套，防止磕碰划伤； 3. 单钩静态承重$\geq 5kg$，结构稳固不易变形脱落； 4. 支持无痕胶粘贴或螺丝固定，安装高度 1000~1200mm； 5. 材料无毒无味，符合儿童用品安全标准，边缘无锐角。 制作成品完成，安装上墙	个	12	78	936
32	墙面软包	规格：长$\geq 34000mm$*宽$\geq 400mm$*高$\geq 1200mm$ 1. 软包芯材：高密度 EVA / 橡塑阻燃软包，厚度$\geq 30mm$，密度$\geq 45kg/m^3$，回弹率$\geq 60\%$，抗冲击缓冲，燃烧性能 B1 级。 2. 饰面：环保 PU / 超纤皮革饰面，厚度$\geq 1.0mm$，防水、防污、防霉，便于幼儿园日常清洁。 3. 基层工艺：平整实体墙面直接采用环保阻燃结构	项	1	12240	12240

		胶粘贴；阳角整体圆弧软包过渡，无硬质棱角外露。制作成品完成，安装上墙				
33	暖气装饰柜	规格：长 $\geq 12450\text{mm}$ *高 $\geq 600\text{mm}$ 1. 板材采用 E0/ENF 级多层实木板，表面 PVC 覆膜或高温烤漆，耐磨易清洁； 2. 正面、顶部设散热格栅，预留阀门检修口，保障供暖散热； 3. 外露边角 $R\geq 10\text{mm}$ 圆角防磕碰，台面承重 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^2$ ； 4. 柜体背部角码 + 膨胀螺丝防倾倒固定，接缝平整严密，色调匹配教室整体风格。 制作成品完成安装	项	1	3590	3590
34	暖气装饰柜	规格：长 $\geq 7900\text{mm}$ *宽 $\geq 300\text{mm}$ *高 $\geq 600\text{mm}$ 1. 柜体完整包裹暖气片及管线；主体 E0 级生态板，同色背板，全封边环保低醛； 2. 正面镂空格栅兼顾散热与美观，加厚耐磨台面； 3. 底部防潮处理，配备水平脚垫，靠墙位置防霉胶密封；所有外露边角圆弧过渡，保障幼儿安全。 制作成品完成安装	项	1	2325	2325
35	班级外墙科技主题展示墙	规格：长 $\geq 2200\text{mm}$ *宽 $\geq 1000\text{mm}$ 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字 $\geq 1.35\text{mm}$ 厚高密度 PVC 雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 $R\geq 3\text{mm}$ ，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复	组	4	2112	8448

		更新。 4. 边框：厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙 2 块制作成品完成，安装上墙				
36	班级外墙 自然主题展示墙	规格：长 $\geq 2200\text{mm}$ *宽 $\geq 1000\text{mm}$ 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字 $\geq 1.35\text{mm}$ 厚高密度 PVC 雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 $R \geq 3\text{mm}$ ，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙 2 块制作成品完成，安装上墙	组	4	2112	8448
37	自然萌宠工坊	规格：长 $\geq 4500\text{mm}$ *宽 $\geq 1800\text{mm}$ *高 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 主体围边：防腐木栅栏，实木多层板景观造景箱体； 2. 内置仿真苔藓、蓝色流水景观池，配套循环流水系统； 3. 仿真动物雕塑（大白鹅、兔子、小鸡等）玻璃钢材质，表面烤漆； 4. “饲养” 立体字采用 PVC 激光雕刻，厚度	套	1	15000	15000

		10~15mm; 5. 搭配仿真绿植、藤编球、原木摆件、多层原木置物架; 6. 所有构件圆角钝化处理, 满足幼儿园安全标准; 模块化拼装落地造型。 制作成品完成, 安装上墙				
38	启迪智慧·点亮未来文化墙	规格: 长 $\geq$ 5000mm*高 $\geq$ 2900mm 1. 主体造型采用 厚 $\geq$ 13.5mm 高密度 PVC 烤漆板, 高清 UV 写真; 2. 异形造型激光切割、打磨修边, 表面三遍低温烤漆; 3. 部分造型画面采用厚 $\geq$ 8mm 木饰面板装饰, 仿真绿植装饰, 图文展板厚 $\geq$ 12mmPVC 画面高清 UV, 透明水晶膜; 4. 文字造型 PVC 激光雕刻, 厚度 10~15mm; 5. 仿真卡通蘑菇模型, 实木定制地台/小房子造型。 制作成品完成, 安装上墙	套	1	15600	15600
39	水培沙培种植展示区	规格: 长 $\geq$ 5100mm*高 $\geq$ 1900mm 1. 主体多层实木置物架、网格展示背板, 原木质感烤漆; 2. 立体标题字厚 $\geq$ 1.2mm 高密度 PVC 激光雕刻, 多层次叠加立体效果; 3. 分区设置种子展示区、水培 / 沙培种植操作台; 4. 配套仿木纹高分子聚酯树脂木桩装饰; 5. 底部仿真草皮、原木围栏造景; 6. 造型构件激光切割、三遍低温烤漆, 无尖锐棱角, 墙面免龙骨安装。 制作成品完成, 安装上墙	套	1	12700	12700

40	中华上下五千年历史文化墙	规格；长 $\geq 10000\text{mm}$ *宽 $\geq 1600\text{mm}$ 1. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 2. 面板： $\geq 8\text{mm}$ 厚木饰面板，图文 PVC 高清 UV 喷绘； 3. 立体造型：木龙骨：约 $30 \times 40\text{mm}$ 烘干木方，防火涂料三遍处理，面层厚 $\geq 9\text{mm}$ 石膏板； 4. 互动系统：触控感应模块，触碰触发语音讲解历史知识，响应 $\leq 0.5\text{s}$ ，音量护耳（ $\leq 75\text{dB}$ ），画面：亚克力 UV 高清写真，金属围边，内置低压转换变压器； 5. 多层次造型：按设主题内容：中华上下五千年、朝代更迭历史脉络，史实准确，图文适龄化表达。 制作成品完成，安装上墙	组	1	9170	9170
41	民族团结一家亲文化墙	规格；长 $\geq 10000\text{mm}$ *宽 $\geq 1600\text{mm}$ 1. 主题内容：民族团结一家亲、石榴籽精神，56 民族元素准确呈现。 2. 部分画面底板厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板，装饰造型 $\geq 13.5\text{mm}$ 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV /写真； 3. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 4. 立体：造型石榴造型立体雕刻+双层叠加，56 民族元素展示，环保烤漆，圆角 $R \geq 3\text{mm}$ 。 5. 文字：PVC 激光雕刻字厚 $10 \sim 15\text{mm}$ ，烤漆边/抛光边。 制作成品完成，安装上墙	组	1	11870	11870
42	情景展台/多	规格；长 $\geq 1200\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$	层	2	4200	8400

	功能活动地台	长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 主体结构: 约 $40\times 40\text{mm}$ 框架支撑, E0 级饰面板, 环保水性漆饰面, 结构稳固, 单层承重 $\geq 50\text{kg}$; 2. 造型构造: 阶梯错落置物平台, 配套圆形背板、立体五角星造型、布艺幕布软装, 立体字工艺; 3. 展示配套: 可摆放相框、红色主题手偶、文创展品; 4. 工艺要求: 所有边角圆角处理, 适合幼儿园场景展示使用。 制作成品完成, 安装上墙				
43	社会主义核心价值观展示墙	规格: 长 $\geq 3200\text{mm}$ *宽 $\geq 1600\text{mm}$ *高 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 基层处理: 墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷; 2. 面板: 厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板, 装饰造型 $\geq 13.5\text{mm}$ 厚高密度 PVC 烤漆, 画面高清 UV /写真; 3. 文字: PVC 立体雕刻字厚 $\geq 15\text{mm}$, 烤漆边/抛光边, 醒目规范; 4. 造型: 儿童化设计, 卡通元素搭配, 立体层次叠加, 圆角 $R\geq 3\text{mm}$, 避免生硬; 5. 工艺: 三遍低温环保烤漆, 圆角处理, 无尖锐棱角; 6. 安装: 墙面粘贴或木龙骨基层固定, 平整牢固。 制作成品完成, 安装上墙	套	1	4060	4060
44	追寻红色足迹主题文化墙	规格: 长 $\geq 9000\text{mm}$ *宽 $\geq 1600\text{mm}$ *高 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 基层处理: 墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷; 2. 面板: 部分画面底板厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板, 装饰造型 $\geq 13.5\text{mm}$ 厚高密度 PVC	组	1	7410	7410

		烤漆，画面高清 UV /写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字 厚 约 10~15mm，烤漆边/ 抛光边； 4. 工艺：三遍低温环保烤 漆，圆角钝化处理，无尖 锐棱角； 5. 安装：墙面粘贴或木龙 骨基层固定，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙				
45	红色英雄小 故事主题文 化墙	规格：长 $\geq$ 4800mm*宽 $\geq$ 1600mm*高 $\geq$ 1200mm 1. 主题内容：红色经典故 事、英雄人物故事，史实 准确，图文适龄化、正能 量； 2. 基材：装饰造型 $\geq$ 13.5mm 厚高密度 PVC 烤 漆，画面高清 UV/ 写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字 （故事标题等）厚 约 10~15mm，烤漆边； 4. 安装：墙面直接粘贴（结 构胶+免钉胶），平整牢固， 无需明钉； 5. 环保安全：板材 E0 级， 无尖锐棱角。 制作成品完成，安装上墙	组	1	3980	3980
46	国旗国 徽国歌 语音互 动墙	规格：长 $\geq$ 1200mm*宽 $\geq$ 1600mm 1. 内容：国旗、国徽、国 歌规范展示，图案比例/颜 色严格符合《国旗法》《国 徽法》法定标准； 2. 互动：爱国主义基础认 知互动教具，一按即播语 音播放装置，播放国歌及 国歌/国旗知识，音质清 晰，音量护耳（ $\leq$ 75dB）； 3. 基材：厚 $\geq$ 8mm 木饰面板 （ $\geq$ 1200mm 高），装饰造 型部分厚 $\geq$ 13.5mm 厚高 密度 PVC 烤漆，画面高清 UV /写真；	套	1	28600	28600

		4. 按钮：大型软胶按钮（硅胶/TPR），适合儿童按压，圆角防磕碰； 5. 电气：安全电源，，线路穿阻燃管暗敷，金属件接地，绝缘电阻$\geq 2M\Omega$； 6. 安装：木龙骨+阻燃板基层安装，结构胶+锚栓固定，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙				
47	祖国大事我知道文化墙	规格：长$\geq 4800mm$*宽$\geq 1600mm$ 1. 主题内容：祖国大事件，图文适龄化、正能量； 2. 基材：装饰造型厚$\geq 13.5mm$ 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV/ 写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字（故事标题等）厚 约 10~15mm，烤漆边； 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，无需明钉； 5. 环保安全：板材 E0 级，无尖锐棱角。 制作成品完成，安装上墙	套	1	4210	4210
48	班级外墙爱国主义主题展示墙	规格：长$\geq 2200mm$*宽$\geq 1200mm$ 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字$\geq 1.35mm$ 厚高密度 PVC 雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 $R\geq 3mm$，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚$\geq 13.5mm$ 高密度 PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无	组	4	2112	8448

		异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙 2 块制作成品完成，安装上墙				
49	3F 走廊墙裙	1. 基层处理：原有墙面找平修补，基层除尘清理； 2. 饰面层材质：净味哑光内墙乳胶漆，耐擦洗≥10000 次，低 VOC 环保配方； 3. 施工工艺：一底两面标准施工，漆膜致密抗污；边角顺直收边处理； 4. 性能配套：可使用湿布与中性清洁剂清理铅笔、蜡笔等涂鸦污渍，适合幼儿园走廊高频使用区域。 制作成品完成安装	m²	90	40	3600
50	走廊墙裙防撞条	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度≥30mm，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。 制作成品完成安装上墙	m	73	30	2190
51	楼梯气墙面文化 二十四节气	1、造型厚≥12mmPVC 多层叠加文化墙造型，图文高清 UV 写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm 高密度 PVC 雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm 厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园节气主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	1	9472	9472
52	楼梯墙面文化	1、造型厚≥12mmPVC 多层叠加文化墙造型，图文高	套	1	9472	9472

	一颗种子的成长	清 UV 写真打印， 2、造型及文字标题为厚 $\geq 12\text{mm}$ 高密度 PVC 雕刻烤漆字； 3、展板边框 $\geq 13.5\text{mm}$ 厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园自然主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙				
53	南楼梯-墙面文化-四季焕彩 春 1-2F， 夏 2-3F	1、造型厚 $\geq 12\text{mm}$ PVC 多层叠加文化墙造型，图文高清 UV 写真打印， 2、造型及文字标题为厚 $\geq 12\text{mm}$ 高密度 PVC 雕刻烤漆字； 3、展板边框 $\geq 13.5\text{mm}$ 厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园四季主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	2	8064	16128
54	楼梯-墙面文化-四季焕彩	1、造型厚 $\geq 12\text{mm}$ PVC 多层叠加文化墙造型，图文高清 UV 写真打印， 2、造型及文字标题为厚 $\geq 12\text{mm}$ 高密度 PVC 雕刻烤漆字； 3、展板边框 $\geq 13.5\text{mm}$ 厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园四季主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	2	8064	16128
55	楼梯空间 积木玩具空间	1. 墙面：软包采用高密度阻燃海绵基材，环保饰面，所有阳角圆角处理，起到防撞防护作用；图文版面上墙造型：油漆，乳胶漆等基础处理，厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 高密度 PVC 多层叠加文化墙造型，图文高清 UV 写真打印；	组	1	10700	10700

		2. 地毯：环保防滑短绒地毯，耐磨易清洁，减震降噪； 3. 积木玩具收纳：E0 级板材制作收纳柜体，分区储物，边角倒圆角； 4. 隔断格栅：实木 / 多层实木板格栅造型，通透分区，构件钝化防磕碰； 5. 软包圆凳：实木框架 + 高弹海绵 + 环保面料，全圆角，稳固防滑。 制作成品完成，安装上墙				
56	党建前墙装饰	规格：长$\geq$6200mm*高$\geq$2800mm 1. 设计主题：以“或党旗党徽为核心元素，采用红色为主色调，搭配金色线条，营造庄重、热烈的党建氛围，入党誓词、党员权利和义务。 2. 材质工艺：主体背景可采用UV板、烤漆玻璃或实木格栅打底；核心文字（如入党誓词）采用PVC雕刻字或亚克力水晶字，厚度$\geq$10mm，立体感强；党徽采用不锈钢精工烤漆或钛金材质，表面光泽度高。 3. 灯光效果：局部配置LED灯带或背发光字，色温3000K-4000K暖白光，烘托层次感，避免光污染。 4. 安装要求：基层木工板找平，饰面材料粘贴牢固，接缝处无缝处理，整体平整度误差$\leq$2mm。 备注：不含木工打底。 制作成品完成，安装上墙	项	1	9640	9640
57	侧墙党员风采墙	规格：长$\geq$3800mm*高$\geq$1200mm 1. 图文造型采用0.8-1.2cm 高密度PVC, 造	套	1	6250	6250

		型结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等； 2. 背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 制作成品完成，安装上墙				
58	党员组织架构文化墙	规格：长 $\geq 3200\text{mm}$ *高 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 图文造型采用 0.8-1.2cm 高密度 PVC, 造型结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等； 2. 背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 制作成品完成，安装上墙	套	1	3650	3650
59	党建荣誉墙	规格：长 $\geq 4400\text{mm}$ *高 $\geq 1800\text{mm}$ 1. 设计主题： 侧重不忘初心、牢记使命展示荣誉；设计风格可与前墙呼应； 2. 材质组合： 实木烤漆置物架；结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等；背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 3. 互动性： 可设置“学习心得”留言板或磁性展示区，增强党员互动参与感。 4. 环保标准： 所有板材及胶水需符合环保 E1 级标准，安装后无刺激性气味。 制作成品完成，安装上墙	项	1	3980	3980
60	党建造型氛围灯	五角星造型： $\geq 450\text{mm}$ 5 个 圆形造型： $\phi \geq 1200\text{mm}$ 1. 结构材质：铁艺围边框架，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧铁；正面乳白色亚克力发光面板。	套	1	5500	5500

		2. 表面工艺：铁艺框架红色静电烤漆，涂层均匀、防锈耐刮；亚克力匀光透光，无眩光。 3. 光源配置：内置 24V 低压 LED 灯带，4000K 中性白光；内置驱动，恒流供电 安装方式。 4. 顶部固定底座，吸顶安装；一体成品，现场直接接线固定 制作成品完成，安装上墙				
61	地台	尺寸：长$\geq$12000cm*宽$\geq$1500cm（三层台阶） 1. 结构：约 40*40mm 镀锌方管龙骨（间距$\leq$400mm）+E0 级实木多层板基层； 2. 面层：环保地胶/高密度软包面层（B1 级、环保饰面），舒适安全，防滑耐磨，易清洁。 3. 造型：弧形造型设计，全圆角 R$\geq$10mm，阳角圆弧过渡，无硬边。 4. 功能：儿童阅读休憩空间。 制作成品完成安装	套	1	10500	10500
62	20mm 休闲人造草坪	1. 草纤维类型：单丝（pe）+曲丝（pp）； 2. 草纤维磅重：10000Dtex； 3. 草纤维规格：一是直丝，厚$\geq$360um/宽$\geq$1.12mm；二是曲丝，厚$\geq$100um/宽$\geq$0.7mm； 4. 草高：$\geq$20mm； 5. 行距：3/8inch； 6. 针数：$\geq$19 针/10cm； 7. 密度：$\geq$19800 簇/m²； 8. 底布：抗老化 PP 基布+PP 网格布； 9. 背胶：丁苯背胶； 10. 走针方式：“一”走针。	m ²	500	44	22000

		▲11、人造草坪通过依据 GB/T 20394-2019 标准，经过耐酸性不低于 700h 后：“草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象”、草丝拉断力$\geq 20\text{N}$ 和单簇草丝拔出力$\geq 70\text{N}$，投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲12、人造草坪通过依据 GB/T 20394-2019 标准，经过耐碱性不低于 700h 后：“草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象”、草丝拉断力$\geq 20\text{N}$ 和单簇草丝拔出力$\geq 30\text{N}$，投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证；制作成品完成铺贴				
63	工程素土（场地回填、山坡造型用土）	粉质黏土，粒径 $\leq 50\text{mm}$ ，含水率 18%~22%，有机质 $\leq 5\%$ ，无杂物，压实度 $\geq 93\%$	m^3	130	35	4550
64	基础垫层河沙（场地找平压实垫层）	中粗河沙，粒径 0.3~0.5mm，含泥量 $\leq 5\%$ ，有机质 $\leq 2\%$ ，级配良好，无杂草、黏土块	m^3	55	165	9075
65	混凝土硬化地面	C30 强度等级，坍落度 120 $\pm 20\text{mm}$ ，P.O 42.5 级水泥，石子粒径 5~25mm，初凝 $\geq 4\text{h}$ 、终凝 $\leq 12\text{h}$	m^2	290	51	14790
66	沙池专用精品江沙（填充、找	天然江沙，粒径 0.2~0.8mm，含泥量 $\leq 3\%$ ，无杂质、尖锐物，颗粒圆润，级配均匀	m^3	18	175	3150

	平)					
67	场地造 型土方 原料 (原有 场地规 整储备 土)	原地开挖素土，粒径 $\leq 50\text{mm}$ ，含水率适配现场作业，无腐殖土、建筑垃圾，可直接回填使用	m^3	110	36	3960
68	围网	1. 立柱： $\Phi \geq 76\text{mm}$ 圆形钢管，壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ ；顶部加装防水塑料堵头 2. 横向横梁： $\Phi \geq 60\text{mm}$ 圆管，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ； 3. 表面工艺：钢管先热镀锌防腐打底，外层高温浸塑（墨绿色）；锌层 $\geq 65\mu\text{m}$ ，塑层 $\geq 0.8\text{mm}$ ，耐紫外线、抗酸雨、户外不脱皮生锈 4. 连接件：不锈钢防盗螺栓、专用扁铁压条固定网片 制作成品完成安装	m^2	50	208.00	10400
69	窗帘	1. 材质：100%聚酯纤维高精密物理遮光面料（无涂层污染） 2. 克重： $\geq 480\text{g}/\text{m}^2$ ；遮光率 $\geq 95\%$ ， 3. 阻燃等级：B1 级难燃织物 续燃时间 $\leq 5\text{s}$ ，阴燃 $\leq 5\text{s}$ ，无熔融滴落物引燃脱脂棉；氧指数 ≥ 32 4. 色牢度：耐日晒 ≥ 4 级；耐摩擦、水洗、汗渍 ≥ 4 级；抗静电、不易起球 5. 透光纱帘. 材质：聚酯纤维麻质透光纱，克重 $\geq 180\text{g}/\text{m}^2$ 通风柔和漫射光线，防眩光；抗老化、不易勾丝。环保指标同主窗帘，无异味、不含有害物质 制作成品完成安装	m^2	1200	64.00	76800

70	滑道	1. 型材：铝合金，表面白色静电粉末喷涂 2. 轨道截面：大方直轨，宽度 $\geq 30\text{mm}$ ，高度 $\geq 22\text{mm}$ ，型材实壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 3. 内置整条 PVC 静音消音胶条，拉动顺滑无噪音 制作成品完成安装	米	350	40.00	14000
71	纱窗	1. 外框型材：铝合金。型材规格长 $\geq 40\text{mm}$ ×宽 $\geq 22\text{mm}$ ，型材壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 防护网：不锈钢金刚网钢丝直径 $\geq 0.7\text{mm}$ ，16 目；抗冲击、防切割，防幼儿开窗坠楼 3. 密封：三元乙丙橡胶密封条，耐老化、不漏蚊虫 4. 结构：可快速拆卸清洗；四角加装塑料护角，无尖锐棱角防磕碰 5. 性能：网片绷紧不鼓包；铝合金型材耐紫外线，户外室内长期不褪色 制作成品完成安装	个	210	175.00	36750
72	收纳柜	规格：长 $\geq 100\text{m}$ *宽 $\geq 0.85\text{m}$ *高 $\geq 1.05\text{m}$ 采用高强度 PVC 管材料制作完成，用三通、四通、五通、六通，整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污 ▲所用 PVC 管特定元素锑 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg/kg}$ 和硒 $\leq 10\text{mg/kg}$ 依据 GB6675.4-2014 标准，投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证； 制作成品完成安装	米	80	780.00	62400
73	实木中	规格：长 $\geq 120\text{cm}$ *宽 $\geq$	个	4	1100	4400

	空六格柜	30cm*高≥80cm 1. 采用优质 AA 级橡胶木齿接板制作而成，无背板不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；板材厚度≥1.6cm；3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合 GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 制作成品完成安装				
74	区角两格柜	尺寸：长≥80cm*宽≥30cm*高≥80cm 1. 采用优质 AA 级橡胶木齿接板制作而成，无背板不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；2. 板材厚度≥1.6cm；3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合 GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 制作成品完成安装	个	20	565	11300
75	三格玩具柜	1. 尺寸：长≥800cm×宽≥30cm×高≥80cm 2. 采用优质 AA 级橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；板材厚度≥1.6cm；3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；	个	20	530	10600

		4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合 GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 ▲ 产品甲醛释放量≤0.07mg/m³ 检测依据 GB18584-2024 标准、木制件表面涂层/覆面材料：耐液性（10%碳酸钠溶液 24h；10%乙酸溶液 24h 不低于 2 级）、附着力：（涂层交叉切割法。不低于 2 级）、耐湿热（20min, 70℃。不低于 2 级）、耐干热（20min, 70℃。不低于 2 级）、抗冲击（冲击高度 50mm。不低于 2 级），投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲产品符合 GB/T 43002—2023《儿童家具 质量检验及质量判定》标准，投标人须响应满足本项指标，可提供第三方检测报告、制造商技术资料等有效材料予以佐证； 制作成品完成安装				
76	作品展示墙（班级内侧墙）	规格：长≥5800mm*宽≥1000mm 1. 基材：高密度彩色毛毡板，厚度≥9mm（聚酯纤维，B1 级阻燃）； 2. 边框：厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆边框；颜色与主题协调； 3. 功能：可图钉/魔术贴固定幼儿作品，可反复使用，毛毡面平整不起球。 4. 安装：墙面直接粘贴（环保阻燃胶）或挂码固定； 5. 数量：按班级数量配置，	套	9	2320	20880

		尺寸按现场班级侧墙深化。 制作成品完成安装				
77	走廊墙裙防撞软包	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度 $\geq 30\text{mm}$ ，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。 制作成品完成安装	m	60	30	1800
78	前墙彩屏镶嵌装饰	规格：长 $\geq 11000\text{mm}$ *高 $\geq 3000\text{mm}$ 1. 采用 约 $30\times 40\text{mm}$ 实木木龙骨搭建框架，龙骨间距合理，整体调平加固，保证结构稳定； 2. 基层铺设阻燃板，板材拼接严密，接缝处做防开裂处理； 3. 表层铺贴木饰面板，板材环保达标，表面平整，接缝细腻； 制作成品完成安装	m^2	33	290	9570
79	表演操作地台	规格：长 $\geq 11000\text{mm}$ *宽 $\geq 4000\text{mm}$ （两层） 1. 结构：约 $40\times 40\text{mm}$ 镀锌方管龙骨（间距 $\leq 400\text{mm}$ ）+E0 级多层板基层，整体均布荷载 $\geq 3.0\text{kN/m}^2$ 。 2. 面层：舞台专用地胶（PVC 同质透心或舞蹈地胶），防滑耐磨，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，B1 级阻燃，易清洁。 3. 造型：定制造型地台，全圆角 $R\geq 10\text{mm}$ ，阳角圆弧收边，设防滑收边条。 4. 高度：适合儿童表演高度（一般 $150\sim 300\text{mm}$ ），	套	1	20100	20100

		设踏步或缓坡便于上下。 5. 安装：落地稳固，可移动/固定两用（固定时与地面锚固），底部防滑垫。 6. 功能：幼儿红色故事、节目表演舞台 制作成品完成安装				
80	操作室 观景开窗	规格：长 $\geq 2000\text{mm}$ *高 $\geq 800\text{mm}$ 施工采用静力切割开洞，严禁冲击破碎；洞口顶部设置钢筋混凝土过梁，两端支承长度 $\geq 250\text{mm}$ ，洞口两侧设置砼抱框构造。洞口四周清理、挂网抹灰收口，安装断桥铝内开内倒窗，双层中空钢化玻璃，洞口周边做好密封防水、外窗台找坡。施工前复核墙体是否为填充墙，承重墙严禁开洞，如需在承重墙体开洞，须另行委托结构专业出具加固设计方案。 制作成品完成安装	套	2	4500	9000
81	停车位	规格：长 $\geq 6600\text{mm}$ *宽 $\geq 12500\text{mm}$ *高 $\geq 3000\text{mm}$ PVC 材质，10 格，三轮车 制作成品完成安装	套	3	1800	5400
82	停车位	规格：长 $\geq 26000\text{mm}$ *宽 $\geq 5500\text{mm}$ *高 $\geq 5500\text{mm}$ PVC 材质，10 格，平衡车 制作成品完成安装	套	1	1000	1000
83	食堂制度栏	规格：长 $\geq 800\text{mm}$ 高 $\geq 400\text{mm}$ 亚克力板, 12mmPVC UV 打印, 覆 2mm 亚克力面 制作成品完成安装	块	10	365	3650
84	食堂制度栏	规格：长 $\geq 2200\text{mm}$ 高 $\geq 1400\text{mm}$ 亚克力板, 12mmPVC UV 打印, 覆 2mm 亚克力面 制作成品完成安装	块	5	1232.00	6160
85	各项制度栏	规格：长 $\geq 1200\text{mm}$ 高 $\geq 900\text{mm}$ 亚克力板, 12mmPVC UV 打印, 覆 2mm 亚克力面 制作成品完成安装	块	15	432.00	6480

86	舞台地台	规格：长 $\geq 11000\text{mm}$ 高 $\geq 2400\text{mm}$ 1. 结构：约 40*40mm 镀锌方管龙骨（间距 $\leq 400\text{mm}$ ）+E0 级实木多层板基层； 2. 面层：环保地胶/高密度软包面层（B1 级、环保饰面），舒适安全，防滑耐磨，易清洁。 3. 造型：定制造型地台，全圆角 $R\geq 10\text{mm}$ ，阳角圆弧收边，设防滑收边条。 制作成品完成安装	套	1	7920	7920
87	绘本坊书柜	规格：长 $\geq 6000\text{mm}$ 高 $\geq 3000\text{mm}$ 1. 边角：全部圆角 $R\geq 20\text{mm}$ ，无尖角 2. 板材：ENF 级环保板材；实木多层板无刺鼻气味 3. 结构：稳固防倾倒，书柜后背板加固，有条件配防倒连接件 4. 书柜中有灯光 制作成品完成安装	套	1	14400.00	14400
88	涂鸦架	规格：长 $\geq 187\text{cm}$ *宽 $\geq 115\text{cm}$ *高 $\geq 139\text{cm}$ 、长 $\geq 187\text{cm}$ *宽 $\geq 125\text{cm}$ *高 $\geq 144\text{cm}$ 、长 $\geq 187\text{cm}$ *宽 $\geq 136\text{cm}$ *高 $\geq 150\text{cm}$ 、长 $\geq 187\text{cm}$ *宽 $\geq 146\text{cm}$ *高 $\geq 155\text{cm}$ ；4 种尺寸各 1 套， 材质：钢管+PC 耐力板，带万向轮，移动方便 制作成品完成安装	套	2	3200.00	6400
89	涂鸦架	规格：长 $\geq 135\text{cm}$ *宽 $\geq 50\text{cm}$ *高 $\geq 98\text{cm}$ 材质：花梨木、透明亚克力板，所有边角倒圆处理、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用环保优质油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致 制作成品完成安装	套	2	5200.00	10400

90	多功能活动室舞蹈镜	规格；长 $\geq 9200\text{mm}$ *高 $\geq 800\text{mm}$ 1. 镜面：高清舞蹈镜，整块大尺寸（或规范拼接，拼缝 $\leq 1\text{mm}$ 且影像无错位），厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，成像不变形。 2. 边框：圆角处理，阳极氧化或喷塑，防潮。 3. 安装：墙面专用镜胶+挂件双重固定，固定点间距符合规范，水平垂直度偏差 $\leq 2\text{mm}$ 。 4. 安全：背面贴防爆膜（碎裂不飞溅），四边精磨边/倒角，无尖锐边角。 5. 高度：镜面高度覆盖儿童及教师舞蹈视域，底边距地按规范设置。 制作成品完成安装	组	1	3900	3900
	合计					1000000.00