

工程名称： 乌审旗第一中学教学楼水磨石地面
升级改造工程

标段名称： 乌审旗第一中学教学楼水磨石地面
升级改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

标段：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程	
1.1.1	乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程-修缮工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造
工程-修缮工程

标段：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	011403001002	抹灰面油漆	1. 拆除抹灰面油漆涂料	m2	459.07		
2	011102001001	石材楼地面	1. 人工拆除原有水磨石石材地面及水泥砂浆	m2	2848.93		
3	011102001003	石材楼梯地面	1. 人工拆除原有水磨石石材楼梯地面及水泥砂浆	m2	226.59		
4	011102001002	石材台阶	1. 人工拆除原有水磨石石材台阶面及水泥砂浆	m2	21.63		
5	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 人工拆除原有不锈钢楼梯栏杆扶手	m	54.06		
6	011504002001	成品暖气罩	1. 人工拆除走廊、楼道处暖气罩，高1m	m2	19.2		
7	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 人工拆除室外原有不锈钢栏杆扶手	m	4.5		
8	011501004003	拆除净水器	1. 人工拆除净水器	m2	4		
9	011501004004	拆除讲台	1. 人工拆除讲台	m2	96.6		
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 人工拆除石质道牙石	m	29.6		
11	030412002001	线槽	1. 墙面及顶面开槽及封堵槽，宽×深(mm) 70×70	m	800		
12	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，垂直运距15m以内 2. 装运工程废料 装载机装车 斗容量3m3以内 3. 自卸汽车运垃圾，运距20KM	m3	158.85		
		新做					
13	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面新做1000*1000mm*10mm厚全瓷瓷砖地面 2. 水泥砂浆铺贴 3. 走廊、教室及办公室四周做波打线，颜色规格由甲方确定	m2	1111.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造
工程-修缮工程

标段：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011102003004	块料楼地面	1. 楼地面新做800*800mm*10mm厚全瓷瓷砖地面 2. 水泥砂浆铺贴 3. 教室及办公室四周做波打线，颜色规格由甲方确定	m2	1737.39		
15	011102003003	块料楼地面-楼梯平台	1. 楼梯平台处新做大理石地面20mm厚 2. 水泥砂浆铺贴 3. 楼梯平台及踏步处四周做波打线，颜色规格由甲方确定	m2	130.05		
16	011102003002	块料楼地面-楼梯踢踏面	1. 楼梯踏面、踢面新做大理石地面，踢面面层、踏步面层厚度30mm厚，开槽填加金属条两道 2. 水泥砂浆铺贴	m2	96.54		
17	011107002001	石材台阶	1. 室外台阶新做火烧板饰面30mm厚 2. 水泥砂浆铺贴	m2	21.63		
18	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 新做石质道牙石宽400mm，高150mm	m	29.6		
19	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1. 新做楼梯不锈钢栏杆、扶手 2. 规格：63管壁厚1.5mm厚，50管壁厚1.1mm厚，32以下管壁厚0.8mm厚 3. 高度：1000mm，四楼平台处栏杆高度增加至1200mm	m	54.06		
20	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1. 新做室外不锈钢栏杆、扶手 2. 规格：63管壁厚1.5mm厚，50管壁厚1.1mm厚，32以下管壁厚0.8mm厚 3. 高度：900mm	m	4.5		
21	011403001001	抹灰面油漆	1. 教学楼除卫生间外所有墙面新做环保乳胶漆二遍，局部腻子修补	m2	4590.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造
工程-修缮工程

标段：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412004001	配线	1. 线槽配线 强电导线截面4mm ² 铜线，弱电部分利旧，因无法确定具体工程量，后期利旧工程量据实结算	m	800		
23	030413014001	插座	1. 每个教室增加2个普通插座安装 五孔插座 带接地 电流15A	套	40		
24	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 讲台用木龙骨搭设180mm高，上面铺设细木工板基层，面层采用木地板 2. 讲台长度4.6m，宽度1.05m	m ²	96.6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程-修缮工程 标段：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程-修缮工程 标段: 乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程-
修缮工程

标段：乌审旗第一
中学教学楼水磨石
地面升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程-修缮工程 标段: 乌审旗第一中学教学楼水磨石地面升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]