

三岔口乡三岔口村防洪灌溉工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或者盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或者盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

投标报价汇总表

组号	分组工程名称	报价金额(元)
I	第一部分 建筑工程	
II	第二部分 机电设备及安装工程	
III	第三部分 金属结构设备及安装工程	
IV	第四部分 输水管道设备及安装工程	
V	第五部分 施工临时工程	
	以上部分合计（投标总报价）	

投标人：（盖单位章）

水利造价工程师:

(执业印章)

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	涵管桥					
	土方开挖	m ³	80.35			
	土方回填	m ³	80.35			
	碎石垫层0.2m	m ³	26.88			
	C30F00W6涵管基础	m ³	53.47			
	DN1000mm二级公路涵管	m	18			
	DN1000mm二级公路涵管安装	m ³	14.13			
	SBS防水	m ²	18.1			
	钢丝网片	t	0.075			
	M10水泥砂浆	m ³	0.81			
	模板	m ²	34.56			
二	U型灌溉渠		3546			
(一)	上游预制U型槽		1459			
1	土方开挖	m ³	654.8			
2	土方回填	m ³	654.8			
3	钢筋混凝土预制排水沟500*500购置C30F200W6	件	1459			
4	钢筋混凝土预制排水沟500*500购置安装	m ³	558.8			
5	碎石垫层	m ³	58.36			
6	水泥砂浆勾缝	m ³	1.343			
(二)	中游预制U型槽		871			
1	土方开挖	m ³	390.9			
2	土方回填	m ³	390.9			
3	钢筋混凝土预制排水沟500*500购置C30F200W6	件	871			

投标人：（盖单位章）

水利造价工程师：（执业印章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
4	钢筋混凝土预制排水沟500*500购置安装	m ³	333.59			
5	碎石垫层	m ³	34.84			
6	水泥砂浆勾缝	m ³	0.802			
(三)	下游预制U型槽		1216			
1	土方开挖	m ³	545.74			
2	土方回填	m ³	545.74			
3	钢筋混凝土预制排水沟500*500购置C30F200W6	件	1210			
4	钢筋混凝土预制排水沟500*500购置安装	m ³	463.43			
5	钢筋混凝土预制排水沟500*500（含盖）购置	件	6			
6	钢筋混凝土预制排水沟500*500（含盖）购置安装	m ³	2.53			
7	混凝土路面破除	m ³	0.79			
8	碎石垫层	m ³	48.4			
9	水泥砂浆勾缝	m ³	1.114			

投标人：（盖单位章）

水利造价工程师：

（执业印章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签名）

年 月 日