

工程名称：龙口镇住宅小区供暖管网更新改造
及党政楼配套设施维修改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：龙口镇住宅小区供暖管网
更新改造及党政楼配套设施维修改造
工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	党政楼前维修	
1.1.1	房屋修缮工程	
1.1.2	市政养护	
1.2	绿化种植	
1.2.1	园林绿化工程	
1.3	绿化灌溉布置	
1.3.1	给排水工程	
1.3.2	土方工程	
1.4	执法局围墙维修	
1.4.1	房屋修缮工程	
1.4.2	市政养护	
1.5	园丁小区管网	
1.5.1	拆除工程	
1.5.2	管网土方工程	
1.5.3	给排水工程	
1.5.4	采暖工程	
1.5.5	院面工程	
1.6	门厅及走廊维修及宿舍楼周边	
1.6.1	房屋修缮工程	
1.6.2	市政养护	
1.6.3	房屋修缮安装工程	
1.6.4	安装土方工程	
1.7	丽苑小区管网	
1.7.1	拆除工程	
1.7.2	管网土方工程	
1.7.3	给排水工程	
1.7.4	采暖工程	
1.7.5	院面工程	
1.8	其他项目费	
1.8.1	暂列金	

工程项目清单汇总表

工程名称：龙口镇住宅小区供暖管网更新改造及党政楼配套设施维修改造工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		办公楼前拆除改造					
		拆除新建挡墙					
1	010401002001	挡墙拆除	1. 名称：挡墙拆除 2. 拆除砖墙	m3	134.1		
2	010502002001	条形基础	1. 名称：现浇混凝土挡墙基础 2. 材质：C20混凝土 3. 包含基础模板及泵送	m3	33.65		
3	040303015001	混凝土挡墙	1. 名称：现浇混凝土挡墙 2. 材质：C20混凝土 3. 包含挡墙模板及泵送	m3	58.76		
4	010501001001	基础垫层	1. 名称：挡墙垫层 2. 材质：碎石	m3	21.56		
5	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 名称：现浇构件钢筋 2. 三级钢 3. 直径Φ12	t	2.007		
6	010506012001	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 名称：现浇构件钢筋 2. 三级钢 3. 直径Φ12	t	5.673		
7	040303016001	挡墙压顶	1. 名称：挡墙压顶 2. 材质：600*300*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶	m2	71.09		
8	011203001001	石材墙、柱面	1. 名称：石材墙面 2. 材质：25厚芝麻灰荔枝面花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	94.78		
9	040303016002	挡墙压顶	1. 名称：台阶挡墙压顶 2. 材质：600*300*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶	m2	4.28		
		原有台阶拆除新做					
10	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：原土夯实 2. 工程做法： ①素土夯实	m2	140.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010501001002	基础垫层	1. 名称：卵石灌浆垫层 2. 工程做法： ①300厚卵石灌M2.5混合砂浆分两遍灌注	m3	42.18		
12	010501001003	基础垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 工程做法： ①60厚C15混凝土，台阶面向外坡1%	m3	8.44		
13	010502032001	台阶	1. 名称：花岗岩台阶 2. 工程做法： ①素水泥浆结合层一道 ②30厚1:4干硬性水泥砂浆粘接层 ③40厚花岗岩踏步板和踢面板，正背面及满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝	m2	202.45		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政维养

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040305001001	垫层	1. 名称：人行道铺装砂砾防冻层 2. 300mm厚天然砂砾防冻层	m3	23.3		
		新增步道做法					
10	040101001001	挖一般土方	1. 名称：挖掘机挖装一般土方	m3	11.91		
11	010103002001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	11.91		
12	060104007001	路床(槽)整形	1. 名称：路床整形	m2	29.78		
13	040204001006	人行道块料铺设	1. 名称：新增步道 2. 工程做法： ①100x200x60环保砖 ②30mm厚1：2水泥砂浆	m2	29.78		
14	040303001002	混凝土垫层	1. 名称：新增步道 2. 工程做法： ①100mmC20素混凝土垫层 ②含混凝土泵送	m3	2.98		
15	040305001002	垫层	1. 名称：新增步道 2. 工程做法： ①200mm厚天然砂砾垫层	m3	5.96		
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称：花岗岩路缘石 2. 规格：1000*100*300 3. 垫层：3cm厚1：2水泥砂浆	m	38.95		
17	040303001005	混凝土垫层	1. 名称：路缘石混凝土靠背 2. 混凝土强度等级C20	m3	1.91		
		政府大院原有荔枝面花岗岩板拆除维修					
18	041001002003	拆除人行道	1. 名称：荔枝面花岗岩板拆除 2. 拆除内容：拆除原有火烧板及30cm水泥结合层 3. 保护性拆除	m2	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	041001002005	拆除人行道	1. 名称：荔枝面花岗岩板拆除 2. 拆除内容：拆除100mm厚c20素混凝土垫层	m2	200		
20	040204001004	人行道块料铺设	1. 名称：人行道铺装 2. 重新利用原有荔枝面花岗岩板铺设30厚1:2.5水泥结合层	m2	200		
21	040303001004	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 浇筑100mm厚c20素混凝土垫层 3. 含混凝土泵送	m3	20		
		原有台阶拆除新做					
22	041001002004	拆除人行道	1. 名称：原有台阶拆除 2. 工程做法： ①拆除原有花岗岩踏步板和踢面板、60mm厚C15混凝土及300mm厚卵石灌浆垫层	m2	140.59		
		垃圾外运					
23	040103003001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 类别：建筑垃圾 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	264.32		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政维养

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：市政维养

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政维养

[illegible]

增值税计价表

工程名称：市政维养

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除原有植被					
1	050101001001	砍伐乔木	1. 名称：砍伐党政楼西侧杏树及树根 2. 胸径：10cm以内	株	20		
2	050101001002	砍伐乔木	1. 名称：砍伐党政楼西侧杏树及树根 2. 胸径：10-20cm	株	2		
3	050101001003	砍伐乔木	1. 名称：砍伐党政楼西侧杏树及树根 2. 胸径：20-30cm	株	24		
4	050102004001	移植绿篱	1. 名称：砍伐党政楼西侧侧柏篱 2. 高度：1.5-2m	m2	300		
5	050101001004	砍伐乔木	1. 名称：砍伐党政楼东侧杏树及树根 2. 胸径：30-40cm以内	株	2		
6	050101001005	砍伐乔木	1. 名称：砍伐党政楼东侧杏树及树根 2. 胸径：40-50cm以内	株	2		
7	050101001006	砍伐乔木	1. 名称：砍伐党政楼东侧杏树及树根 2. 胸径：50cm以上	株	7		
8	050102004002	移植绿篱	1. 名称：砍伐党政楼东侧侧柏篱 2. 高度：1.5-2m	m2	400		
		新种植植被					
9	050101005001	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地	m2	1210		
10	050101004001	栽植土换填	1. 名称：回填改良土 2. 机械回填	m3	71.3		
11	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 名称：坡面喷播草籽 2. 喷播植草（野牛草+高羊毛+早熟禾） 3. 三维植被网、U型钢钉间距1000*1000、钢钉固定、盖无纺布 4. 新工养护一年 5. 胶管浇水养护	m2	713		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	050103004001	栽植绿篱	1. 名称：栽植水蜡篱 2. 修剪后高度60cm 3. 36株/m ² 4. 新工养护一年 5. 胶管浇水养护	m ²	808		
13	050103004002	栽植绿篱	1. 名称：栽植金叶榆篱 2. 修剪后高度70cm 3. 36株/m ² 4. 新工养护一年 5. 胶管浇水养护	m ²	286		
14	050103004003	栽植绿篱	1. 名称：栽植红叶李篱 2. 修剪后高度60cm 3. 36株/m ² 4. 新工养护一年 5. 胶管浇水养护	m ²	76		
15	050103004004	栽植绿篱	1. 名称：栽植侧柏篱 2. 修剪后高度70cm 3. 36株/m ² 4. 新工养护一年 5. 胶管浇水养护	m ²	40		
16	050103001001	栽植乔木	1. 名称：栽植云杉 2. 高度3m 3. 带土球 4. 新工养护一年 5. 胶管浇水养护	株	12		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.1.1	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	050406001001	临时设施费			
1.2	050406005001	雨季施工增加费			
1.3	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.4	05B001	工程定位复测费			
1.5	050406008001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	050403001001	树木支撑架	工作内容： 支撑制作、安装、绑扎牢固、清理现场。		
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 园林绿化工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：给排水工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称: 土方工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 土方工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 土方工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		停车场维修					
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称：原有工字砖铺装拆除 2. 拆除内容：6cm厚工字砖及15cm厚混凝土垫层	m ²	313		
2	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：C25素混凝土垫层 2. 厚度：15cm 3. 含混凝土泵送	m ³	46.95		
3	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：花岗岩板铺设 2. 50厚300*600花岗岩板 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	313		
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 名称：拆除原有侧石	m	66.42		
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称：花岗岩路缘石 2. 规格：100*300*1000 3. 垫层：3cm厚1:3水泥砂浆	m	66.42		
6	040303001002	混凝土垫层	1. 名称：路缘石混凝土靠背 2. 混凝土强度等级C20	m ³	3.25		
		垃圾外运					
7	040103003001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 类别：建筑垃圾 3. 运距：投标单位自行考虑	m ³	73.51		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政维养

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：市政维养

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政维养

[illegible]

增值税计价表

工程名称：市政维养

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程					
1	031001008001	给水聚乙烯管（PE管）拆除	1.名称：给水聚乙烯管（PE管）拆除 2.规格：De110	m	206.92		
2	031001008002	给水聚乙烯管（PE管）拆除	1.名称：给水聚乙烯管（PE管）拆除 2.规格：De50	m	83.62		
3	031001008003	给水聚乙烯管（PE管）拆除	1.名称：给水聚乙烯管（PE管）拆除 2.规格：De25	m	4.11		
4	031001008004	给水PP-R管拆除	1.名称：给水PP-R管-地沟内立管拆除 2.规格：De50	m	18		
		采暖工程					
5	031001003001	预制直埋保温管拆除	1.名称：预制直埋保温管拆除 2.规格：DN150	m	227.16		
6	031001003002	预制直埋保温管拆除	1.名称：预制直埋保温管拆除 2.规格：DN125	m	66.26		
7	031001003003	预制直埋保温管拆除	1.名称：预制直埋保温管拆除 2.规格：DN70	m	152.16		
8	031001003004	预制直埋保温管拆除	1.名称：预制直埋保温管拆除 2.规格：DN50	m	35.74		
9	031001003005	预制直埋保温管拆除	1.名称：预制直埋保温管拆除 2.规格：DN32	m	9.7		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 拆除工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：拆除工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网土方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计要求 3. 含工作面，因放坡增加的相关内容投标人自行考虑 4. 土方开挖临时堆放至安全距离倒运费由投标人自行考虑	m ³	630.17		
2	010102007001	砂垫层	1. 名称：砂垫层 2. 材质：中粗砂	m ³	64.3		
3	010102007002	回填方	1. 名称：原土回填、夯实 2. 压实系数：大于0.95 3. 分层回填、分层夯实	m ³	565.87		
4	010103002001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距：投标单位自行考虑	m ³	64.3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：管网土方工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	给水聚乙烯管（PE管）	1. 名称: 给水聚乙烯管（PE管） 2. 规格: De110 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道冲洗消毒 5. 压力: 1.6MPa	m	206.92		
2	031001008002	给水聚乙烯管（PE管）	1. 名称: 给水聚乙烯管（PE管） 2. 规格: De50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道冲洗消毒 5. 压力: 1.6MPa	m	83.62		
3	031001008004	给水聚乙烯管（PE管）	1. 名称: 给水聚乙烯管（PE管） 2. 规格: De25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 管道冲洗消毒 5. 压力: 1.6MPa	m	4.11		
4	031001008003	给水PP-R管	1. 名称: 给水PP-R管-地沟内立管 2. 应用级别1，管系列S4 3. 规格: De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道冲洗消毒 5. 压力: 1.6MPa	m	18		
5	031002001001	铸钢蝶阀	1. 名称: 铸钢蝶阀 2. 规格、压力等级: De50 3. 连接形式: 法兰连接	个	18		
6	031002009002	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格、压力等级: DN50	副	18		
7	031002001002	铸钢蝶阀	1. 名称: 铸钢蝶阀 2. 规格、压力等级: De110 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
8	031002009001	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格、压力等级: DN50	副	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001003001	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 焊接	m	227.16		
2	031001003002	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN125 4. 连接形式: 焊接	m	66.26		
3	031001003003	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN70 4. 连接形式: 焊接	m	152.16		
4	031001003004	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 焊接	m	35.74		
5	031001003005	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨脂硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 焊接	m	9.7		
6	031209004001	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称: 室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质: 聚氨脂硬质泡沫塑料保温 (现场发泡) 3. 规格: DN150 4. 保温厚度: 50mm	个	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031209004003	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质:聚氨脂硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格:DN125 4. 保温厚度:50mm	个	9		
8	031209004004	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质:聚氨脂硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格:DN70 4. 保温厚度:50mm	个	19		
9	031209004005	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质:聚氨脂硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格:DN50 4. 保温厚度:50mm	个	6		
10	031209004006	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质:聚氨脂硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格:DN32 4. 保温厚度:50mm	个	3		
11	031201003001	室外采暖预制直埋保温管焊口除锈刷漆	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管焊口除锈刷漆 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数:2遍	m2	8.66		
12	031001004001	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管-地沟内立管 2. 规格:DN50 3. 压力等级: 4. 连接形式:焊接	m	36		
13	031002001004	铸钢闸阀	1. 名称:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002009003	碳钢平焊法兰	1. 名称：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级： DN150	副	2		
15	031002001003	铸钢闸阀	1. 名称：铸钢闸阀 2. 规格、压力等级： DN50 3. 连接形式：法兰连接	个	27		
16	031002001002	Y型过滤器	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格、压力等级： DN50	个	9		
17	031002009001	碳钢平焊法兰	1. 名称：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级： DN50	副	36		
18	031002001001	铸钢泄水阀	1. 名称：铸钢泄水阀 2. 规格、压力等级： DN32 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	36		
19	031002009002	碳钢平焊法兰	1. 名称：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级： DN32	副	36		
20	031001010001	室外管道碰头	1. 名称：与原有室外管道接头 2. 规格：DN150	处	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 采暖工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 采暖工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路拆除					
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称：拆除原有工字砖路面及防冻层、垫层 2. 49cm厚	m2	174.73		
2	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除原有混凝土路面 2. 50.5cm厚	m2	274.63		
		工字砖场地恢复					
3	060104007001	路床(槽)整形	1. 名称：路基碾压	m2	174.73		
4	040202008001	砂砾石	1. 名称：中粗砂防冻层 2. 厚度：30cm	m2	174.73		
5	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：素混凝土垫层 2. 厚度：10cm 3. 含混凝土泵送	m3	17.47		
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：工字砖人行道 2. 60厚工字砖 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	174.73		
		混凝土路面恢复					
7	060104007002	路床(槽)整形	1. 名称：路基碾压	m2	274.63		
8	040202008002	砂砾石	1. 名称：中粗砂防冻层 2. 厚度：30cm	m2	274.63		
9	040305001001	垫层	1. 名称：粗砂垫层 2. 厚度：2.5cm	m3	6.87		
10	040203007001	水泥混凝土	1. 名称：混凝土路面 2. 厚度：180mm 3. 材质：C30混凝土 4. 含混凝土泵送	m2	274.63		
		垃圾外运					
11	040103003001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 类别：建筑垃圾 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	224.31		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：院面工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 院面工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：院面工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：院面工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：院面工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防站修缮					
13	010902001003	屋面卷材防水	1. 名称：原有屋面两层卷材防水拆除	m2	44.75		
14	011101007002	细石混凝土找平层	1. 名称：原有找平层采用C20细石混凝土修补 2. 厚度：30mm	m2	35.05		
15	010902001004	屋面卷材防水	1. 名称：新做SBS防水卷材（-25℃） 2. 4mm（自带岩片保护层）+3mm	m2	44.75		
16	010901007002	屋面防水压毡条	1. 名称：26#镀锌铁皮压毡条封边	m	27.4		
17	011201001001	拆除原有围墙立面20厚抹灰层及涂料层	1. 名称：拆除原有围墙立面20厚抹灰层及涂料层	m2	270.11		
18	011203001001	石材墙、柱面	1. 名称：块料石材墙面 2. 3mm水泥胶拉毛界面层 3. 重新做20厚水泥结合层 4. 长条仿古文化砖100*200*10	m2	270.11		
19	011203001002	石材压顶	1. 名称：块料石材压顶 2. 3mm水泥胶拉毛界面层 3. 20厚1:2.5水泥结合层 4. 灰色花岗岩压顶480*1000*40	m2	68.92		
		宿舍楼前大台阶修缮					
20	041001002001	拆除人行道	1. 名称：原有台阶拆除 2. 工程做法： ①拆除原有花岗岩踏步板和踢面板	m2	79.2		
21	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：新做台阶 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 30厚荔枝面花岗岩踏步板和踢面板	m2	79.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	041001002002	拆除人行道	1. 名称：原有平台拆除 2. 工程做法： ①拆除原有环保砖面层	m2	55.08		
23	040204001002	人行道块料铺设	1. 名称：新做台阶 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 30厚荔枝面花岗岩踏步板和踢面板	m2	55.08		
24	040204001003	人行道块料铺设	1. 名称：新做台阶 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝	m2	45.3		
25	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 名称：拆除金属栏杆	m	24.96		
26	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 名称：新安无障碍坡道栏杆 2. 材质：不锈钢管 3. 高度：900mm	m	3.38		
27	011201001002	围墙立面面砖拆除	1. 名称：围墙立面面砖拆除	m2	4.7		
28	011203001003	石材墙、柱面	1. 名称：块料石材墙面 2. 3mm水泥胶拉毛界面层 3. 重新做20厚水泥结合层 4. 长条仿古文化砖100*200*10	m2	4.7		
29	011402003001	金属面油漆	1. 名称：U型车挡除锈刷漆 2. 打磨除锈原有钢管 3. 重新刷漆 4. 红色和白色间隔涂刷（间隔长度45cm）	m2	16.58		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋修缮工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：房屋修缮工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		宿舍楼周边铺装修缮					
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称：拆除铺装面 2. 拆除内容：拆除原有花岗岩面层、30mm水泥结合层、100mm厚c20素混凝土垫层	m2	123.75		
2	041001002002	拆除人行道	1. 名称：拆除铺装面 2. 拆除内容：拆除原有工字砖面层及30mm水泥结合层、100mm厚c20素混凝土垫层	m2	1898		
3	010502029001	散水	1. 名称：散水拆除 2. 拆除内容：100mm厚混凝土散水	m2	69.5		
4	010502029002	散水	1. 名称：散水 2. 厚度：100mm 3. 含混凝土泵送	m2	69.5		
5	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：花岗岩板铺装 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 50*300*600花岗岩板	m2	2020.44		
6	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：花岗岩板铺装垫层 2. 150mm厚C25素混凝土垫层 3. 含混凝土泵送	m3	303.07		
7	041001002003	拆除人行道	1. 名称：原有台阶拆除 2. 工程做法：拆除原有台阶面层及水泥结合层	m2	45.3		
		垃圾外运					
8	040103003001	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 类别：建筑垃圾 3. 运距：投标单位自行考虑	m3	436.37		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.1.1	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	工作内容： 机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用。		
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：市政维养

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：市政维养

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政维养

[illegible]

增值税计价表

工程名称：市政维养

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋修缮安装工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋修缮安装工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋修缮安装工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：房屋修缮安装工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋修缮安装工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：房屋修缮安装工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装土方工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：安装土方工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 安装土方工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称：安装土方工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装土方工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：安装土方工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 拆除工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：管网土方工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：管网土方工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	给水聚乙烯管（PE管）	1. 名称:给水聚乙烯管（PE管） 2. 规格:De110 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 5. 压力：1.6MPa	m	184.43		
2	031001008002	给水聚乙烯管（PE管）	1. 名称:给水聚乙烯管（PE管） 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 5. 压力：1.6MPa	m	64.13		
3	031001008003	给水PP-R管	1. 名称:给水PP-R管-地沟内立管 2. 应用级别1，管系列S4 3. 规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒 5. 压力：1.6MPa	m	6		
4	031002001002	铸钢蝶阀	1. 名称:铸钢蝶阀 2. 规格、压力等级:De110 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
5	031002001001	铸钢蝶阀	1. 名称:铸钢蝶阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
6	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:与原有室外管道接头 2. 规格：DE110	处	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001003001	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨酯硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 焊接	m	100.32		
2	031001003002	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨酯硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN125 4. 连接形式: 焊接	m	108.3		
3	031001003004	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨酯硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 焊接	m	167.29		
4	031001003003	预制直埋保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 保温管道采用聚氨酯硬质泡沫塑料, 外保护壳采用高密度聚乙烯管 3. 规格: DN70 4. 连接形式: 焊接	m	128.31		
5	031209004001	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称: 室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质: 聚氨酯硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格: DN150 4. 保温厚度: 50mm	个	13		
6	031209004002	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称: 室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质: 聚氨酯硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格: DN125 4. 保温厚度: 50mm	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031209004004	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质:聚氨脂硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格:DN100 4. 保温厚度:50mm	个	21		
8	031209004003	室外采暖预制直埋保温管接头保温	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管接头保温 2. 材质:聚氨脂硬质泡沫塑料保温(现场发泡) 3. 规格:DN70 4. 保温厚度:50mm	个	16		
9	031201003001	室外采暖预制直埋保温管焊口除锈刷漆	1. 名称:室外采暖预制直埋保温管焊口除锈刷漆 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数:2遍	m2	8.69		
10	031001004001	焊接钢管	1. 名称:焊接钢管-地沟内立管 2. 规格:DN50 3. 压力等级: 4. 连接形式:焊接	m	12		
11	031002001004	铸钢闸阀	1. 名称:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
12	031002009003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	2		
13	031002001005	铸钢闸阀	1. 名称:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
14	031002009004	碳钢平焊法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002001003	铸钢闸阀	1. 名称:铸钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	18		
16	031002001002	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	6		
17	031002009001	碳钢平焊法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	24		
18	031002001001	铸钢泄水阀	1. 名称:铸钢泄水阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接	个	12		
19	031002009002	碳钢平焊法兰	1. 名称:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN32	副	12		
20	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:与原有室外管道接头 2. 规格: DN150	处	1		
21	040504003001	采暖检查井	1. 名称:采暖检查井 2. 砖砌井 3. H=1. 8m, E=2. 1m, L=2. 4m 4. 含700铸铁五防井盖	座	3		
22	040504003002	成品预制混凝土井	1. 名称:成品预制混凝土井 2. 井内径1000mm, 井深1. 8m 3. 含700铸铁五防井盖	座	6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 采暖工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 采暖工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路拆除					
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称：拆除原有环保砖路面及防冻层、垫层 2. 49cm厚	m2	238.22		
2	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除原有混凝土路面 2. 50.5cm厚	m2	206.95		
		环保砖场地恢复					
3	060104007001	路床(槽)整形	1. 名称：路基碾压	m2	238.22		
4	040202008001	砂砾石	1. 名称：中粗砂防冻层 2. 厚度：30cm	m2	238.22		
5	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：素混凝土垫层 2. 厚度：10cm 3. 含混凝土泵送	m3	23.82		
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：环保砖人行道 2. 60厚环保砖 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	238.22		
		混凝土路面恢复					
7	060104007002	路床(槽)整形	1. 名称：路基碾压	m2	206.95		
8	040202008002	砂砾石	1. 名称：中粗砂防冻层 2. 厚度：30cm	m2	206.95		
9	040305001001	垫层	1. 名称：粗砂垫层 2. 厚度：2.5cm	m3	5.17		
10	040203007001	水泥混凝土	1. 名称：混凝土路面 2. 厚度：180mm 3. 材质：C30混凝土 4. 含混凝土泵送	m2	206.95		
11	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 名称：拆除原有侧石	m	79.5		
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称：花岗岩路缘石 2. 规格：100*300*1000 3. 垫层：3cm厚1:3水泥砂浆	m	79.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院面工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：院面工程

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 院面工程

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：院面工程

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：院面工程

[illegible]

增值税计价表

工程名称：院面工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	200000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		200000			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业工程暂估价

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：专业工程暂估价

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 专业工程暂估价

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	30000			
2.1	专业工程暂估价	30000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		30000			-

暂列金额明细表

工程名称: 专业工程暂估价

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 专业工程暂估价

[illegible]

增值税计价表

工程名称：专业工程暂估价

[illegible]