

工程名称： 通辽经济技术开发区北绕城线道路
照明工程

标段名称： _____

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通辽经济技术开发区北绕城线道路照明工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方					
1	040101001001	挖沟槽土方	1. 土类别： 一、二类土 2. 挖土深度： 符合设计要求 3. 工程量包含：路灯基础土方、配电箱基础土方、电缆沟土方 4. 工程量包含：工作面及放坡	m3	2342.42		
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：施工现场原土回填 2. 密实度：按设计要求回填 3. 材料品种、规格： 回填土	m3	2259.36		
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	83.06		
		路灯安装					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通辽经济技术开发区北绕城线道路照明工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度：12m高单臂路灯，灯杆采用大型折弯机一次成型圆锥杆，钢材采用Q235A钢板，上口 径 80-90，内口 径 215-220mm，灯杆 壁厚均≥4mm，灯臂壁厚均 ≥2.75mm； 2. 灯架形式及臂长：单臂 3. 光源数量、技术要求：LED 150W；LED路灯采用压铸铝合金灯体，防护等级须达到 IP65，色温4000K左右，使用寿命5万小时以上。单灯功率因数不低于0.95。机动车道光源为150W灯具，光通量不小于 12000lm 4. 金属路灯杆防腐要求：灯杆、灯臂整体内外热浸锌后，表面高温静电喷塑处理，镀锌层厚度≥86um，喷 塑 厚 度 ≥100um 5. 保护层：底板40mm，侧壁30mm 6. 灯杆与法兰盘连接处要设加劲板。法兰盘厚度≥20mm，灯杆与法兰盘连接处要设加劲板，厚度6mm 7. 其它参数标准及要求详见设计图纸	套	80		
5	040803001001	电缆	1. 型号：电力电缆YJLV 2. 规格：4*35+1*16mm ² 3. 材质：铝芯电缆 4. 敷设方式：管内敷设	m	6276		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通辽经济技术开发区北绕城线道路照明工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040803002001	电缆保护管	1. 规格:DN100 2. 材质:PE管 3. 施工方式: 水平定向钻 4. 其他要求: 详见施工图纸	m	553		
7	040803002002	电缆保护管	1. 规格 : $\phi 65$ 2. 材质: 碳素波纹管保护管 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	6276		
8	040804003006	电缆终端头	1. 规格 :YJLV 4*35+1*16mm ² 2. 材质: 铝芯电缆 3. 材质、类型: 干包式	个	160		
9	080706002001	配电箱	1. 名称: 落地配电箱 2. 金属支架材质、规格: 详见施工图纸 3. 除土方外包含全部施工内容	台	3		
10	040801019001	低压熔断器	1. 型号: 熔断器安装	个	80		
11	040303002001	路灯基础	1. 垫层、基础材质及厚度: 垫层混凝土强度等级C10 2. 混凝土种类: 混凝土强度等级C25 3. 基础规格: 600mm*600mm*1500mm 4. 地脚螺栓: M24热镀锌螺栓、800mm*4根 5. 法兰盘: 400*400mm 6. 包含: 钢筋笼、法兰盘、地脚螺栓及铁构件的制作和安装 7. 除土方外包含全部施工内容	座	80		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通辽经济技术开发区北绕城线道路照明工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040806001001	接地极	1. 材质：热镀锌角钢 2. 规格：∠50x5x2500	根	80		
13	040806002001	接地母线	1. 材质：镀锌扁钢 2. 规格：50*5	m	120		
14	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种：砖砌手孔井 2. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：详见设计图纸	座	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通辽经济技术开发区北绕城线道路照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
1.6	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 挖掘机进出场费		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通辽经济技术开发区北绕城线
道路照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：通辽经济技术开发区北绕城线道路照明工程
标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]