

开鲁县建华镇永安西村
集中供水项目 工程

工 程 量 清 单

招 标 人： _____（单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____（签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____（签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： _____（签字盖执业专用章）

编 制 时 间： _____

工程项目总价表

工程名称: 开鲁县建华镇永安西村集中供水项目 (项目名称) 开鲁县建华镇永安西村集中供水项目 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分类分项工程量清单

工程名称：开鲁县建华镇永安西村集中供水项目（项目名称）

开鲁县建华镇永安西村集中供水项目（标段名称）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
二		第一部分 建筑工程		1		
(一)		水源井工程				
1		水源井（钢筋混凝土管井、井深120m）	眼	1		
(二)		管道附属建筑物				
1		检修井	座	4		
2		排水井	座	2		
(三)		管道工程				
1		输水管道				
1.1		90、50mmPE管顶管	m	6096		
1.2		Φ25mmPE人工入户打孔	m	4925		
(四)		房屋建筑工程				
1		井房（6.24*4.24m²）	座	1		
(五)		供电线路				
1		380V地埋低压线路（地埋铠装，YJV22-4*35+1*16）	m	280		
三		第二部分 机电设备及安装工程		1		
(一)		给水设备及安装工程				
1	01	潜水泵150QJ20-52（5.5kw）	套	1		
2		次氯酸钠发生器HCCL-50（含配套系统及管件）	套	1		
3		微机恒压供水设备KBS系列（5.5kw）	套	1		
(二)		配电设备及安装工程				
1	2.1	闸刀开关3P100A	个	1		
2	2.2	闸刀开关10A	个	1		
3	2.3	互感器150/5	个	2		
4	2.4	电流表ITI-10A	个	2		
5	2.5	电力计量箱	个	1		
6	3.1	照明设备	套	1		
(三)		管理设施				
1		收费终端（电脑、打印机等）	套	1		

分类分项工程量清单

工程名称：开鲁县建华镇永安西村集中供水项目（项目名称）

开鲁县建华镇永安西村集中供水项目（标段名称）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2		视频监控设备（包含室内外摄像头及30天内存）	套	1		
3		挂壁温控型电暖气（2500W）	个	2		
四		第三部分 输水管线设备及安装工程		1		
(一)		管道安装				
1.1	2.1.2	Φ90mmPE管（PE100级，1.0Mpa，壁厚5.4mm）	m	1150		
1.2	2.1.3	Φ50mmPE管（PE100级，1.25Mpa，壁厚3.7mm）	m	5176		
1.3	2.1.4	Φ25mmPE管（PE100级，1.25Mpa，壁厚2.3mm）	m	4925		
1.4	2.1.5	Φ25mmPPR管	m	240		
(二)		管件安装				
2.1	2.2.1	三承三通Φ90*90*90	个	20		
2.2	2.2.2	变径Φ90-50	个	10		
2.3		弯头Φ50	个	5		
2.4		接头Φ90	个	20		
2.5	2.2.1	PE管箍Φ50	个	50		
2.6	2.2.1	堵头Φ50	个	30		
(三)		室内管件				
3.1	2.3.1	Φ25丝扣	个	240		
3.2	2.3.2	Φ25弯头	个	720		
3.3	2.3.3	PE-PPR转换接头	个	240		
3.4	2.3.4	Φ25内接	个	480		
3.5		Φ25管箍	个	240		
3.6		Φ25活接	个	240		
3.7	2.3.7	DN20智能水表（立式全铜，含接头、防逆阀，经过校核）	套	240		
3.8	2.3.8	水嘴	个	240		
3.9	2.3.9	Φ25球阀	个	240		
3.10	2.3.10	Φ25卡子	个	240		
3.11		三通Φ50*25*50	个	240		
(四)		其他管件				

分类分项工程量清单

工程名称: 开鲁县建华镇永安西村集中供水项目 (项目名称)

开鲁县建华镇永安西村集中供水项目 (标段名称) 第 3 页 共 3 页

[illegible]

