

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等  
应急维修工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-建筑工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-建筑工程 工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年   月   日            复核时间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011607001001	拆除屋面既有120mm厚岩棉彩钢夹芯板	1. 名称: 拆除120mm厚岩棉彩钢夹芯板 2. 容重: 80kg/m³	m2	1223.73			
2	011611005001	拆除既有钢板檐沟	1. 名称: 拆除钢板檐沟	m	96.4			
3	011606001001	拆除篮球馆室内地面木地板	1. 拆除篮球馆室内地面木地板及配套木龙骨	m2	926.05			
4	011602001001	拆除破损散水	1. 拆除破损散水, 暂按15m²	m2	15			
5	011609002001	拆除卫生间隔断	1. 名称: 拆除卫生间蹲便隔断板	m2	47.45			
6	011601001001	拆除男卫生间小便池	1. 拆除砖砌小便池	m3	0.42			
7	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除小便池接触部分墙砖	m2	1.79			
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地沟部位地面	m2	8.9			
9	011608001001	铲除墙面既有腻子	1. 铲除墙面腻子 2. 部位: 篮球馆内墙面、门厅内墙面、地下一层两间库房及走廊内墙面	m2	1853.94			
10	011608001002	铲除顶棚既有腻子	1. 铲除顶棚腻子 2. 部位: 门厅顶棚、地下一层两间库房及走廊内顶棚	m2	150.85			
11	011604001001	拆除既有30mm厚C20细石混凝土	1. 拆除混凝土找平层 2. 部位: 地下一层两间库房及走廊	m2	130.03			
12	011607002001	拆除既有3+3厚SBS防水卷材	1. 拆除既有3+3厚SBS防水卷材 2. 拆除既有30厚1:3水泥砂浆保护层 3. 部位: 门厅屋顶	m2	76.67			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	275.16			
14	010103002002	垃圾消纳费	1. 暂估综合单价80元/m3 2. 最终据实结算	m3	275.16			
		分部小计						
		改造部分						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010901002001	新做120厚镀锌压型钢板岩棉彩钢夹芯板	1. 120厚镀锌压型钢板岩棉彩钢夹芯板，容重80kg/m <sup>3</sup> ，顶板厚度0.8mm，基板厚度0.6mm 2. 屋面钢结构及檩条利用，新做夹芯板密度同拆除既有夹芯板密度 3. 屋面为坡屋面自由排水，防水等级二级，彩钢夹芯屋面板顶面增加1.5mm聚氯乙烯防水卷材一道 4. 镀锌层双面质量不得小于180g/m <sup>2</sup> ，涂层为两涂两烘环氧树脂防锈漆和树脂面漆，涂层厚度不小于25μm。 5. 压型钢板的纵向搭接应位于檩条或墙梁处，两块板均应伸至支承构件上。搭接长度：高波屋面板为350mm，屋面坡度≤10%的低波屋面板为250mm，屋面坡度>10%的低波屋面板为200mm。屋面搭接时，板缝间需铺设通长密封胶带。屋面板纵向连接做法参见21J925-2-3-2-2 6. 压型钢板的横向搭接方向与主导风向一致，搭接不小于一个波。搭接部位设通长密封胶带。屋面板横向连接做法参见21J925-2-3-2-1 7. 岩棉夹芯板采用自攻螺钉固定于屋面檩条上；自攻螺钉规格根据压型钢板规格确定，位于檩条或墙梁上的板与板的纵向连接处，连接点间距≥500mm，并且每块板与同一根檩条或墙梁的连接不得少于三点，在板中间非纵向连接处，板材与檩条或墙梁的连接点不得少于两点；	m <sup>2</sup>	1223.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			在屋脊、檐口处的连接点应适当加密。自攻螺钉所配密封橡胶盖垫必须齐全、防水可靠。 8. 檩条之间板与板的连接采用拉铆钉连接，拉铆钉间距为250mm。拉铆钉外露钉头处应涂中性硅酮密封胶。 9. 屋脊板、封檐板、包角板及泛水板等应采用与屋面材料相同的彩色钢板经弯板机弯制成型；屋脊板、封檐板、包角板及泛水板等配件间的搭接方向应与主导风向一致，搭接长度≥150mm，中间用密封胶带密封、拉铆钉连接，拉铆钉横向间距≤200mm，外露钉头涂密封胶，拉铆钉应尽可能避开屋面板波谷。 10. 屋面泛水、出屋面管道等突出物应严格按照详图及防水厂家的构造图施工，并应符合《屋面工程技术规范》GB 50345-201要求做好防水处理，保证施工质量。 11. 金属屋面和种植屋面应根据工程所在地的基本风压、地震设防烈度和屋面坡度等条件，采取抗风揭和抗滑落的加强固定措施。					
16	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:4mm厚镀锌钢板 2. 钢结构支架利旧	t	4.571			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011104002001	新做木地板地面	1. 18mm厚体育运动专用木地板，从场地中心向四周铺，面板与龙骨垂直；企口用专用钉(板厚2.5倍)45°斜钉伸缩缝；墙边、柱边10mm，板间2mm，端头错缝≥300mm 2. 3mm厚锡纸防潮膜 3. 18mm厚体育专用衬板，45°斜铺，板间留2-3mm缝 4. 50×30mm防腐木龙骨，与下层龙骨垂直，间距400mm，自攻螺丝固定 5. 50×30mm防腐木龙骨，间距400mm，与减震垫紧密贴合，接头处用木垫块调平 6. 10mm厚专用橡胶减震垫 7. 满铺0.2mm厚PE膜防潮层，搭接≥200mm，胶带密封；墙边上翻150mm 8. 清理基层油污、杂物、粉尘等（需确保地面平整度，误差≤3mm）	m2	926.05			
18	010507001001	新做散水	1. 40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光，暂按15m² 2. 下设300厚中粗砂防冻胀层 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 详见图集12J-152-散2	m2	15			
19	011210005001	新做隔断	1. 隔断材料:三氯氰胺板 2. 详见图集12J11-101-1(三氯氰胺板),距台阶120留空	m2	49.45			
20	011102003001	新做地砖	1. 拆除小便池范围新做地砖 2. 详见图集12J1-地201F1(做两道防水层,沿墙面上翻500mm)	m2	2.95			
21	011204003001	新做墙砖	1. 拆除小便池范围新做墙砖 2. 详见图集12J1-内墙6AF1(做两道防水层)	m2	1.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑工程  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011407001001	新做墙面	1. 无机水性防霉抗菌涂料两遍 2. 刮柔性防水腻子两遍 3. 刷专用界面剂一道 4. 既有抹灰墙面清理干净	m2	1853.94			
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 无机水性防霉抗菌涂料两遍 2. 刮柔性防水腻子两遍 3. 刷专用界面剂一道 4. 既有顶棚清理干净	m2	150.85			
24	011101005001	自流坪楼地面	1. 5mm厚水泥基自流平面层 2. 涂刷自流平界面剂 3. 25mm厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4. 素水泥浆一道 5. 既有混凝土垫层清理干净	m2	130.03			
25	010902001001	新做防水卷材	1. 30mm厚C20细石混凝土保护层 2. 3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（-25°），上翻300mm高 3. 原有找平层清理干净	m2	76.76			
26	010401014001	地沟	1. 地沟采用砖砌地沟（400*600H），做法见图集16MG03-GZ0406-1。M10水泥砂浆砌筑MU10蒸压粉煤灰砖，地沟内壁及底板顶面抹20厚1:2防水砂浆，垫层C20 2. 地沟盖板安装时，需做20厚1:2防水砂浆，地沟盖板板缝、板端均用1:2砂浆灌封密实 3. 沟底填土必须分层夯实，压实系数不小于0.97 4. 地沟盖板采用GB4-1	m	8.9			
		分部小计						
		措施项目						
27	011701003001	里脚手架	1. 装饰脚手架	m2	1853.94			
28	011702001001	基础	1. 基础类型：地沟基础	m2	1.78			
29	011702016001	平板	1. 类型：地沟盖板	m2	10.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-建筑  
工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆  
屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维  
修-建筑工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-绿化工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-绿化工程 工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年    月    日            复核时间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-绿化工程  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101001001	移植乔木	1. 胸径:6-8cm 2. 树高:3m	株	30			
2	050102001001	栽植既有乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径:6-8cm 3. 株高:3m 4. 养护期:新工养护1年	株	30			
3	011609001001	拆除不锈钢管护栏	1. 种类:拆除不锈钢管护栏 2. 高度:扶手加竖杆, 高1.1m	m	10			
4	011503001001	恢复不锈钢管护栏	1. 种类:不锈钢管护栏(利旧) 2. 高度:扶手加竖杆, 高1.1m 3. 按原样恢复, 据实结算	m	10			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-绿化  
工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-绿化工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-硬化工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-硬化工程 工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年    月    日            复核时间：            年    月    日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-硬化工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-采暖拆除 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-采暖拆除 工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年   月   日            复核时间：            年   月   日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-采暖  
拆除

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-新做采暖 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-新做采暖工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年    月    日                      复核时间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-新做采暖  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001008004	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PPR32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:埋地	m	10.3			
2	031001008005	塑料管	1. 材质:卫生间排水管 2. 规格:PVC-U100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:埋地	m	6.5			
3	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏安装 公称直径100mm以内 2. 材质:不锈钢	个	2			
4	031003007001	小便器	1. 类型:落地小便器（感应式） 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:落地式	组	5			
		分部小计						
		采暖						
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接	个	3			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:压力表 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接	个	3			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接	个	1			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:温度计 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:丝接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等  
 应急维修-新做采暖  
 急维修

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 闸板阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	2			
11	031002003001	套管	一般钢套管 DN100 制作安装	个	2			
12	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度: 地沟内 2. 介质: 热水 3. 管道材质、规格: 无缝钢管 DN65 聚氨酯保温 40mm 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	59.34			
13	031001008002	直埋式预制保温管	1. 埋设深度: 地沟内 2. 介质: 热水 3. 管道材质、规格: 无缝钢管 DN50 聚氨酯保温 40mm 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	211.7			
14	031001008003	直埋式预制保温管	1. 埋设深度: 地沟内 2. 介质: 热水 3. 管道材质、规格: 无缝钢管 DN40 聚氨酯保温 40mm 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验	m	77.5			
15	031001008006	直埋式预制保温管	补口保温 DN65	个	7			
16	031001008007	直埋式预制保温管	补口保温 DN50	个	24			
17	031001008008	直埋式预制保温管	补口保温 DN40	个	9			
18	031001002001	焊接钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗 压力试验	m	46.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-新做采暖  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031001002002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 压力试验	m	41.8			
20	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 25片 2. 安装方式:壁挂	组	32			
21	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:烤漆铸铁散热器 18片 2. 安装方式:壁挂	组	2			
22	031003001007	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	68			
23	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	4			
24	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:丝接	个	24			
25	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:系统调试费	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-新做采暖  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-雨水拆除 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-雨水拆除 工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年   月   日            复核时间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-雨水拆除  
 标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:HDPE 双壁波纹管 DN600 DN400	m	57			
2	041001009001	拆除井	1. 结构形式:钢筋砼井 图集20S515-30 2. 规格尺寸: 井径 D1500	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-雨水  
拆除

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆  
屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维  
修-雨水拆除

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-新做雨水 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-新做雨水工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年   月   日            复核时间：            年   月   日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-新做  
雨水

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-土方工程 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-土方工程 工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年    月    日                      复核时间：            年    月    日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆  
屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维  
修-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-土方工程

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-暂列金额 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急  
维修-暂列金额 工程

---

招标工程量清单

编制时间：            年    月    日            复核时间：            年    月    日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶  
维修和更换地板以及雨水管道等应急维修-暂列  
金额

标段：准格尔旗薛家湾第九小学体育馆屋顶维修和更  
换地板以及雨水管道等应急维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









