

锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管
理所消防设施维修改造工程
招标工程量清单

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

标段：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	1. 消控室增设置图形显示装置		
1.2	2. 消控室增设置液位显示装置		
1.3	3. 室内消火栓水带、水枪老化缺失，更换		
1.4	4. 室内消火栓箱增加暗装开启把手		
1.5	5. 室内消火栓管道维修		
1.6	6. 室内喷淋管道维修		
1.7	7. 消防泵房内水泵及阀门维修		
1.8	8. 排烟系统维修		
1.9	9. 增加集中应急照明系统		
1.10	10. 消防设施整体调试		
1.11	11. 增加室外消火栓		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程
标段：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1. 消控室增设置图形显示装置						
1	030904015001	火灾报警控制微机 图形显示装置	1. 图形显示装置安装 2. 产品型号：gs9000 3. 本体调试	台	1			
2	030905001001	火自报系统点位检查、校点	1. 办公楼火自报系统点位检查、校点 2. 系统点位校正，绘制场所内系统图并与火灾自动报警主机联网（校点约380个） 3. 整个系统调试达到使用验收标准	系统	1			
		分部小计						
		2. 消控室增设置液位显示装置						
3	030602001001	显示仪表	1. 电子液位计 2. 液位计本体安装，接受端显示仪表安装 3. 液位计型号：ZT100 4. 安装调试	台	2			
4	030411001001	配管	1. 电子液位计线路配管 2. JDG20 3. 明装	m	280			
5	030411004001	配线	1. 电子液位计线路配线 2. rvvp2*1.5 3. 管内穿线	m	300			
		分部小计						
		3. 室内消火栓水带、水枪老化缺失，更换						
6	030901010001	室内消火栓 水带水枪拆换	1. 消火栓水带水枪拆换 2. 水带DN65 25米/盘 3. 水枪19mm	套	20			
		分部小计						
		4. 室内消火栓箱增加暗装开启把手						
7	010801006001	消火栓箱增加暗装开启把手	1. 消火栓箱增加暗装开启把手 2. 打孔安装把手	个	14			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程
标段：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5. 室内消火栓管道维修						
8	030901002001	消火栓系统管道检修试压	1. 消火栓系统管道检修试压 2. 原管道试压，漏点换件整修	m	560			
9	011302001001	吊顶天棚	1. 原有天棚开洞 2. 原样恢复	m2	260			
		分部小计						
		6. 室内喷淋管道维修						
10	030901002002	喷淋系统管道检修试压	1. 喷淋系统管道检修试压 2. 原管道试压，漏点换件整修	m	1260			
11	011302001002	吊顶天棚	1. 原有天棚开洞 2. 原样恢复	m2	460			
		分部小计						
		7. 消防泵房内水泵及阀门维修						
12	030411004002	供电线路维修	1. 供电线路维修 2. 原供电线路拆除安装调试 3. 原水泵控制线拆除安装调试	m	40			
13	031003003001	泵房内阀门组件维修	1. 泵房内阀门组件维修 2. 阀门拆除重新安装DN200 3. 更换阀门及过滤器	个	12			
		分部小计						
		8. 排烟系统维修						
14	030703023001	人防手动密闭阀	1. 排烟阀增加手动开启装置 2. 拆除原排烟阀更换为带手动开启排烟阀	个	26			
15	030703007002	碳钢风口	1. 增加排烟风口 2. 原风管上开孔新安装风口500*500	个	68			
16	030404016001	排烟风机控制箱更换	1. 排烟风机控制箱更换 2. 控制箱拆除，安装调试	台	6			
17	011615001001	装修开洞及恢复	1. 排烟系统维修改造吊顶开洞及恢复 2. 拆除后原样恢复	个	94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程
标段：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		9. 增加集中应急照明系统						
18	030404017001	应急照明配电箱	1. 应急照明配电箱 2. 箱体安装调试	台	1			
19	030404017002	应急照明双电源切换箱	1. 应急照明双电源切换箱 2. 箱体安装调试	台	1			
20	030411001002	配管	1. 应急照明配管 2. JDG20明装	m	2920			
21	030411004003	配线	1. 应急照明配线 2. ZR-RBV2*2. 5	m	3050			
22	030411005001	接线箱	1. 应急照明接线箱 2. 接线箱300*500	个	5			
23	030411006001	接线盒	1. 应急照明接线盒 2. 明装接线盒 铁盒	个	1			
24	030412001001	应急灯	1. 双头应急灯 2. 壁装 LED2*3W	套	52			
25	030412001002	安全出口指示灯	1. 安全出口指示灯 2. 壁装 LED3W	套	12			
26	030412001003	疏散指示灯	1. 疏散指示灯 2. 壁装 LED3W	套	32			
		分部小计						
		10. 消防设施整体调试						
27	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
28	030905002001	水灭火控制装置调试	消火栓控制装置调试	点	30			
29	030905002002	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	890			
30	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		11. 增加室外消火栓						
31	030901011001	室外消火栓	1. 室外地下式消火栓 2. DN150	套	4			
32	030901002003	消火栓钢管	1. 消火栓管道 2. 镀锌钢管DN150勾槽连接 3. 水压试验、水冲洗 4. 外包橡塑保温板30mm	m	600			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程 标段：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队
车辆管理所消防设施维修改造工程

标段：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒盟公安局交通管理支队
车辆管理所消防设施维修改造工程

标段：锡林郭勒盟公安局交通管理支队车辆管理所消防设施维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

