

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高
勒路南段口袋公园项目

最高投标限价

内蒙誉峰限价【2026】004号

招 标 人： 西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心

造价咨询人： 内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦
高勒路南段口袋公园项目 工程

最高投标限价

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段
口袋公园项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 1271115.94

（大写）： 壹佰贰拾柒万壹仟壹佰壹拾伍元玖角肆分

编制人： _____（造价专业人员签字及盖章）

审核人： _____（签字及盖章）

复核人： _____（签字及盖章）

编制单位： _____（盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

招标人： _____（盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编制说明

一、工程概况：

工程名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

建设单位：西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心

二、编制范围：

本工程招标范围内的所有内容，包括但不限于以下：

1、内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目图纸范围内全部施工内容。

三、编制依据：

- 1、本工程的施工设计图纸等资料；
- 2、中价协[2002]第015号《工程造价咨询单位执业行为准则》《造价工程师职业道德行为准则》；
- 3、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
- 4、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）；
- 5、《内蒙古园林绿化工程预算定额》（2017）；
- 6、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 7、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税通知》（内建标定总字【2019】113号）；
- 8、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费通知》（内建标【2021】148号）
- 9、《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》（2020年04月版）
- 10、安全文明施工费的调整执行内建标〔2025〕98号文件《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

11、内建标函〔2025〕340号文件[内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知]；

12、设计图纸上需参照的标准图集、现行法律、法规及相关文件等。

13、材料价差执行《西乌珠穆沁旗二〇二六年第一期建设工程材料信息价》，部分材料价格参照《锡林浩特市二〇二六年第一期建设工程材料信息价》及市场即时咨询价格编制。

四、相关情况说明：

1、暂估材料价格按“材料暂估单价表”执行；

2、暂列金额为80000元，含税金，不得竞争性报价。

3、本项目暂不考虑建筑工人实名制费用，结算时据实结算。

五、投标人须知：

1、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。

2、投标应仔细阅读施工图纸并结合清单报价，凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准，图纸中材料不明确的如清单有描述的按清单描述的材料综合考虑。

3、分部分项工程量清单中项目特征及具体做法只做重点描述，组价时应结合图纸及现场勘查情况，包含现场所有工序、工作内容的全部费用。

工程项目清单汇总表

工程名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目 标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1047493.73
1.1	内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目	1047493.73
1.1.1	土方工程	94473.53
1.1.2	铺装工程	556354.09
1.1.3	绿化工程	322283.65
1.1.4	养护工程	47529.79
1.1.5	电气工程	26852.67
1.1.6	暂列金	
2	措施项目	12785.2
2.1	其中：安全生产措施项目	2661.34
3	其他项目	112487.98
3.1	其中：暂列金额	80000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	12003.45
3.15	其中：人工增加费	20484.53
4	增值税	98349.03
	合计	1271115.94

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	94473.53	0
1.1	电气土方	2683.84	
1.2	铺装土方	57.2	
1.3	回填土	90525.45	
1.4	换填种植土	1207.04	
2	措施项目	4642.54	
2.1	其中：文明施工费	102.86	
3	其他项目	4013.13	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
5	增值税	9281.63	
合计=1+2+3+4+5		112,410.83	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气土方					2683.84
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8m	m3	140.81	4.37	615.34
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填 2. 密实度：满足设计要求	m3	140.81	14.69	2068.50
		铺装土方					57.20
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.94m	m3	12.18	4.37	53.23
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：原土回填 2. 密实度：满足设计要求	m3	0.27	14.70	3.97
		回填土					90525.45
5	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土	m3	1733.54	4.93	8546.35
6	040103003002	余方弃置	1. 品种：回填土方 2. 运距：暂按30km，据实结算	m3	1733.54	41.36	71699.21
7	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：回填土方 2. 密实度：满足设计要求	m3	1733.54	5.93	10279.89
		换填种植土					1207.04
8	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m	m3	276.21	4.37	1207.04
本页小计							94473.53
合 计							94473.53

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:土方工程

第1页 共2页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	140.81	4.37	615.34	0.58		3.69	0.05	0.04
	借1-137	挖掘机挖土 不装车 一、二类土	m3	140.81	4.37	614.76	0.58		3.69	0.05	0.04
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	m3	140.81	14.69	2068.5	10.85		2.07	0.99	0.79
	借1-236	填土夯实 槽、坑	m3	140.81	14.69	2068.56	10.85		2.07	0.99	0.79
3	040101002002	挖沟槽土方	m3	12.18	4.37	53.23	0.58		3.69	0.05	0.04
	借1-137	挖掘机挖土 不装车 一、二类土	m3	12.18	4.37	53.18	0.58		3.69	0.05	0.04
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	m3	0.27	14.7	3.97	10.85		2.07	1	0.78
	借1-236	填土夯实 槽、坑	m3	0.27	14.69	3.97	10.85		2.07	0.99	0.79
5	040101001002	挖一般土方	m3	1733.54	4.93	8546.35	0.58		4.25	0.05	0.04
	借1-140	挖掘机挖土 装车 一、二类土	m3	1733.54	4.93	8541.83	0.58		4.25	0.05	0.04
6	040103003002	余方弃置	m3	1733.54	41.36	71699.21		0.11	41.25		
	借1-222	自卸汽车运土(载重15t以内) 运距30km	m3	1733.54	41.36	71693.94		0.11	41.25		
7	040103002001	一般回填方	m3	1733.54	5.93	10279.89	0.58	0.13	5.12	0.05	0.04
	借1-231	填土碾压 内燃压路机 15t以内	m3	1733.54	5.93	10287.76	0.58	0.13	5.12	0.05	0.04
8	040101001001	挖一般土方	m3	276.21	4.37	1207.04	0.58		3.69	0.05	0.04
	借1-137	挖掘机挖土 不装车 一、二类土	m3	276.21	4.37	1205.90	0.58		3.69	0.05	0.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:土方工程

第2页 共2页

	合计					94473.53				
--	----	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁
旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一		127.95	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费		102.86	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费		60.21	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		42.65	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		25.09	详见明细表E.3.2
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			详见明细表E.3.2
1.6	01B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	011601013001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.11	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		4514.59	详见明细表E.3.2
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费 1m3以内	4514.59	详见明细表E.3.2
本页小计				4642.54	-
合 计				4642.54	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段
口袋公园项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			127.95	30.61	91.84	0	3.06	2.45	
1.1	011601007	文明施工费			102.86	24.61	73.83	0	2.46	1.97	
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	4801.7	1.2	60.21	14.41	43.22	0	1.44	1.15	
1.3	011601006001	临时设施费	4801.7	0.85	42.65	10.2	30.61	0	1.02	0.82	
1.4	011601010001	雨季施工增加费	4801.7	0.5	25.09	6	18.01	0	0.6	0.48	
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	4801.7	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	01B001	工程定位复测费	4801.7	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	011601013001	二次搬运费	4801.7	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费	4801.7	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	011601011001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.11	011601010002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			4514.59	1483.02	137.12	2409.1	269.64	215.71	
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			4514.59	1483.02	137.12	2409.1	269.64	215.71	
合 计					4642.54	1513.63	228.96	2409.1	272.7	218.16	-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 素土夯实压实系数 ≥ 0.93 2. 150mm厚级配碎石 3. 150mm厚透水混凝土 4. 30mm厚彩色透水混凝土 5. 透水混凝土养生塑料膜养护 6. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	802.79	144.05	115641.90	
2	040203006001	沥青混凝土	1. 路基碾压，压实系数 ≥ 0.93 2. 200mm厚砂砾石垫层 3. 200mm厚水稳层 4. 乳化沥青透层 5. 50mm厚细粒式沥青混凝土 6. 汽车运沥青砼半成品 10km以内 7. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	2093.78	165.52	346562.47	
3	040203006002	沥青混凝土	1. 胀缝、沉降缝 2. 聚氯乙烯胶泥（或沥青橡胶）灌缝 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m ²	20.3	144.42	2931.73	
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 素土夯实压实系数 ≥ 0.93 2. 150mm厚级配碎石 3. 100mm厚C15素混凝土 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 150厚800*100机切面芝麻灰花岗岩 6. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	357.7	48.03	17180.33	
5	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 200厚800*10机切面芝麻灰花岗岩立道牙 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	364.45	42.08	15336.06	
本页小计								497652.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040204007001	树池砌筑	1. 3厚80高钢板不锈钢钢板树池收边条 2. 50*50*3厚角钢与钢板收条焊接@500，M6膨胀螺栓固定 3. 树池直径1m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	9	32.42	291.78
7	040205009001	横道线	1. 材料品种:100m宽白色划线漆 2. 类型:热熔涂料普通型	m2	66.01	71.50	4719.72
8	040205008001	标记	1. 材料品种:花瓣图案(小) 2. 类型:白色聚氨酯漆涂料	个	16	73.34	1173.44
9	040205008002	标记	1. 材料品种:花瓣图案(中) 2. 类型:白色聚氨酯漆涂料	个	6	143.75	862.50
10	040205008003	标记	1. 材料品种:花瓣图案(大) 2. 类型:白色聚氨酯漆涂料	个	10	237.62	2376.20
11	040205008004	标记	1. 材料品种:英文字母 2. 类型:白色聚氨酯漆涂料	个	10	146.68	1466.80
12	050305005001	设施	1. 成人健身设施 2. 五种器械 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	1	13000.00	13000.00
13	050305005002	设施	1. 旋转自行车 2. 成品定制 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	1	2000.00	2000.00
14	050305005003	设施	1. 儿童打击乐 2. 成品定制 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	2	1000.00	2000.00
15	050305005004	设施	1. 儿童摇摇乐 2. 成品定制 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	4	800.00	3200.00
本页小计							31090.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	050305005005	设施	1. 太阳能智能健身器材 2. 成品定制 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	2	6000.00	12000.00	
17	050305005006	设施	1. 成品景观坐凳 2. 成品定制2000*450*450mm 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	4	500.00	2000.00	
18	050307019001	砖石砌小摆设	1. 异性坐凳一 2. 素土夯实（压实度≥93%） 3. 300厚级配碎石垫层 4. 150厚C15素混凝土垫层 5. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体 6. 20厚1:2水泥砂浆、外饰浅灰色漆 7. 80厚钢筋混凝土压顶 8. 5厚470*50*30钢管焊接 9. 50厚1000*100栗色防腐木条 10. 详细尺寸见图纸 11. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1	2429.10	2429.10	
本页小计								16429.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	050307019002	砖石砌小摆设	1. 异性坐凳二 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 300厚级配碎石垫层 4. 150厚C15素混凝土垫层 5. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体 6. 20厚1:2水泥砂浆、外饰浅灰色漆 7. 80厚钢筋混凝土压顶 8. 5厚470*50*30钢管焊接 9. 50厚1000*100栗色防腐木条 10. 详细尺寸见图纸 11. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2	1611.31	3222.62	
20	050307019003	砖石砌小摆设	1. 异性坐凳三 2. 素土夯实（压实度 $\geq 93\%$ ） 3. 300厚级配碎石垫层 4. 150厚C15素混凝土垫层 5. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体 6. 20厚1:2水泥砂浆、外饰浅灰色漆 7. 80厚钢筋混凝土压顶 8. 5厚470*50*30钢管焊接 9. 50厚1000*100栗色防腐木条 10. 详细尺寸见图纸 11. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1	2457.23	2457.23	
本页小计								5679.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050307019004	砖石砌小摆设	1. 圆形坐凳 2. 素土夯实（压实度≥93%） 3. 300厚级配碎石垫层 4. 150厚C15素混凝土垫层 5. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖砌体 6. 20厚1:2水泥砂浆、外饰浅灰色漆 7. 80厚钢筋混凝土压顶 8. 5厚470*50*30钢管焊接 9. 50厚1000*100栗色防腐木条 10. 详细尺寸见图纸 11. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	3	1834.07	5502.21
本页小计							5502.21
合 计							556354.09

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 铺装工程

第1页 共6页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	040203007001	水泥混凝土	m2	802.79	144.05	115641.9	19.92	105.29	2.53	8.15	8.15
	2-214	人行道整形碾压	m2	802.79	3.66	2940.62	1.94		0.13	0.79	0.79
	2-126 换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	m2	802.79	29.69	23834.35	2.89	22.03	2.40	1.18	1.18
	2-193 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm以内 换为透水混凝土	m2	802.79	89.52	71869.53	11.63	68.38		4.76	4.76
	2-193 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度3cm以内 换为彩色透水混凝土	m2	802.79	17.90	14373.79	2.33	13.68		0.95	0.95
	2-201	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	m2	802.79	3.27	2621.83	1.13	1.21		0.46	0.46
2	040203006001	沥青混凝土	m2	2093.78	165.52	346562.47	7.56	137.91	13.87	3.09	3.09
	2-99	路床整形 路床 碾压检验	m2	2093.78	1.82	3812.56	0.32		1.24	0.13	0.13
	2-122	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	m2	2093.78	36.49	76407.89	3.74	25.06	4.63	1.53	1.53
	2-134 换	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量(5%) 厚度20cm	m2	2093.78	57.21	119779.71	1.94	50.19	3.49	0.79	0.79
	2-191 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	m2	2093.78	69.09	144657.59	1.55	62.66	3.62	0.63	0.63
	2-278	汽车运沥青砼半成品 10km以内	m3	104.689	18.10	1894.87			18.10		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 铺装工程

第2页 共6页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3	040203006002	沥青混凝土	m ²	20.3	144.42	2931.73	39.05	73.31	0.11	15.97	15.97
	2-204	水泥混凝土路面伸缝 沥青玛蹄脂	m ²	20.3	144.42	2931.79	39.05	73.31	0.11	15.98	15.98
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	357.7	48.03	17180.33	9.76	30.22	0.08	3.99	3.99
	2-253 换	侧石安砌 石质	m	357.7	35.63	12744.99	7.59	21.82	0.00	3.11	3.11
	2-126 换	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	m ²	10.731	29.69	318.60	2.89	22.03	2.40	1.18	1.18
	2-242 换	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C15】	m ³	7.154	575.32	4115.85	103.66	386.86		42.41	42.41
5	040204004002	安砌侧(平、缘)石	m	364.45	42.08	15336.06	7.59	28.27		3.11	3.11
	2-253 换	侧石安砌 石质	m	364.45	42.08	15337.26	7.59	28.27	0.00	3.11	3.11
6	040204007001	树池砌筑	个	9	32.42	291.78	4.12	25.66	1.29	0.75	0.6
	借382	树池盖板安装 金属	m ²	2.2608	129.05	291.75	16.40	102.15	5.13	2.98	2.39
7	040205009001	横道线	m ²	66.01	71.5	4719.72	12.95	38.14	9.82	5.3	5.3
	2-325	横道线 热熔涂料 普通型	m ²	66.01	71.50	4719.64	12.95	38.14	9.82	5.30	5.30
8	040205008001	标记	个	16	73.34	1173.44	17.52	38.14	3.35	7.17	7.17
	2-319	文字、字符、图形标记 热熔涂料	m ²	16	73.34	1173.45	17.52	38.14	3.35	7.17	7.17
9	040205008002	标记	个	6	143.75	862.5	34.34	74.75	6.57	14.05	14.05

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 铺装工程

第3页 共6页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-319	文字、字符、图形标记 热熔涂料	m2	11.76	73.34	862.49	17.52	38.14	3.35	7.17	7.17
10	040205008003	标记	个	10	237.62	2376.2	56.77	123.56	10.85	23.22	23.22
	2-319	文字、字符、图形标记 热熔涂料	m2	32.4	73.34	2376.24	17.52	38.14	3.35	7.17	7.17
11	040205008004	标记	个	10	146.68	1466.8	35.05	76.27	6.7	14.34	14.34
	2-319	文字、字符、图形标记 热熔涂料	m2	20	73.34	1466.81	17.52	38.14	3.35	7.17	7.17
12	050305005001	设施	套	1	13000	13000		13000.00			
	补充001	五种器械成人健身设施	套	1	13000.00	13000.00		13000.00			
13	050305005002	设施	组	1	2000	2000		2000.00			
	补充002	成品旋转自行车	组	1	2000.00	2000.00		2000.00			
14	050305005003	设施	组	2	1000	2000		1000.00			
	补充003	儿童打击乐	组	2	1000.00	2000.00		1000.00			
15	050305005004	设施	组	4	800	3200		800.00			
	补充004	儿童摇摇乐	组	4	800.00	3200.00		800.00			
16	050305005005	设施	组	2	6000	12000		6000.00			
	补充005	太阳能智能建设器材	组	2	6000.00	12000.00		6000.00			
17	050305005006	设施	组	4	500	2000		500.00			
	补充006	成品景观坐凳	组	4	500.00	2000.00		500.00			
18	050307019001	砖石砌小摆设	个	1	2429.1	2429.1	760.55	1319.86	82.13	146.44	120.09
	2-122	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	m2	6.392	36.49	233.26	3.74	25.06	4.63	1.53	1.53

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 铺装工程

第4页 共6页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-122 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):10	m2	6.392	20.56	131.45	1.87	12.53	4.63	0.77	0.77
	借5-1	现浇混凝土 垫层	m3	0.7779	450.37	350.34	45.75	389.64		8.32	6.66
	借4-1 换	砖基础 换为【砌筑用水泥砂浆M7.5】	m3	1.5015	422.87	634.93	121.53	255.74	5.82	22.10	17.68
	借12-34	一般零星抹灰	m2	5.427	84.62	459.21	58.51	6.04	0.91	10.64	8.51
	借14-198	乳胶漆 室外 墙面二遍	m2	5.427	29.30	159.00	15.59	8.61		2.83	2.27
	借5-68	现浇混凝土 扶手、压顶	m3	0.2171	665.73	144.53	188.15	416.01		34.21	27.37
	借384	盖板安装 防腐木	m2	2.7135	116.59	316.38	23.45	82.05	3.42	4.26	3.41
19	050307019002	砖石砌小摆设	个	2	1611.31	3222.62	504.52	875.51	54.48	97.14	79.66
	2-122	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	m2	8.48	36.49	309.46	3.74	25.06	4.63	1.53	1.53
	2-122 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):10	m2	8.48	20.56	174.39	1.87	12.53	4.63	0.77	0.77
	借5-1	现浇混凝土 垫层	m3	1.032	450.37	464.78	45.75	389.64		8.32	6.66
	借4-1 换	砖基础 换为【砌筑用水泥砂浆M7.5】	m3	1.992	422.87	842.35	121.53	255.74	5.82	22.10	17.68
	借12-34	一般零星抹灰	m2	7.2	84.62	609.23	58.51	6.04	0.91	10.64	8.51

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 铺装工程

第5页 共6页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	借14-198	乳胶漆 室外 墙面二遍	m2	7.2	29.30	210.94	15.59	8.61		2.83	2.27
	借5-68	现浇混凝土 扶手、压顶	m3	0.288	665.73	191.73	188.15	416.01		34.21	27.37
	借384	盖板安装 防腐木	m2	3.6	116.59	419.73	23.45	82.05	3.42	4.26	3.41
20	050307019003	砖石砌小摆设	个	1	2457.23	2457.23	769.37	1335.16	83.08	148.13	121.48
	2-122	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	m2	6.466	36.49	235.96	3.74	25.06	4.63	1.53	1.53
	2-122 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):10	m2	6.466	20.56	132.97	1.87	12.53	4.63	0.77	0.77
	借5-1	现浇混凝土 垫层	m3	0.7869	450.37	354.39	45.75	389.64		8.32	6.66
	借4-1 换	砖基础 换为【砌筑用水泥砂浆M7.5】	m3	1.5189	422.87	642.29	121.53	255.74	5.82	22.10	17.68
	借12-34	一般零星抹灰	m2	5.49	84.62	464.54	58.51	6.04	0.91	10.64	8.51
	借14-198	乳胶漆 室外 墙面二遍	m2	5.49	29.30	160.84	15.59	8.61		2.83	2.27
	借5-68	现浇混凝土 扶手、压顶	m3	0.2196	665.73	146.19	188.15	416.01		34.21	27.37
	借384	盖板安装 防腐木	m2	2.745	116.59	320.05	23.45	82.05	3.42	4.26	3.41
21	050307019004	砖石砌小摆设	个	3	1834.07	5502.21	574.26	996.55	62.02	110.57	90.67
	2-122	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	m2	14.479	36.49	528.38	3.74	25.06	4.63	1.53	1.53

措施项目清单计价表

工程名称：铺装工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁
旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一		2056.79	详见明细表E.3.2
1.1	041201017	文明施工费		1695.02	详见明细表E.3.2
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费		1033.55	详见明细表E.3.2
1.3	041201016001	临时设施费		661.47	详见明细表E.3.2
1.4	041201020001	雨季施工增加费		258.39	详见明细表E.3.2
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			详见明细表E.3.2
1.6	04B001	工程定位复测费		51.69	详见明细表E.3.2
1.7	041201023001	二次搬运费		51.69	详见明细表E.3.2
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	041201021001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.11	041201020002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二		4938.82	详见明细表E.3.2
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机 进出场费	4938.82	详见明细表E.3.2
本页小计				6995.61	-
合 计				6995.61	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段
口袋公园项目

工程名称：铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			2056.79	419.75	1259.24	0	188.9	188.9	
1.1	041201017	文明施工费			1695.02	345.92	1037.76	0	155.67	155.67	
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	42185.26	2	1033.55	210.93	632.78	0	94.92	94.92	
1.3	041201016001	临时设施费	42185.26	1.28	661.47	134.99	404.98	0	60.75	60.75	
1.4	041201020001	雨季施工增加费	42185.26	0.5	258.39	52.73	158.2	0	23.73	23.73	
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	42185.26	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	04B001	工程定位复测费	42185.26	0.1	51.69	10.55	31.64	0	4.75	4.75	
1.7	041201023001	二次搬运费	42185.26	0.1	51.69	10.55	31.64	0	4.75	4.75	
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费	42185.26	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	041201021001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.11	041201020002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			4938.82	988.68	147.26	3479.31	179.76	143.81	
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			4938.82	988.68	147.26	3479.31	179.76	143.81	
合 计					6995.61	1408.43	1406.5	3479.31	368.66	332.71	-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

材料暂估单价及调整表

工程名称：铺装工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C ₂ -C ₁	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
1	透水混凝土		m ³	122.82687	437.77	53769.92					
2	150厚800*100机切面芝麻灰花岗岩		m	361.277	19.168	6924.96					
3	200厚800*100机切面芝麻灰花岗岩立道牙		m	368.0945	25.557	9407.39					
4	五种器械成人健身设施		套	1	13000	13000					
5	儿童打击乐		组	2	1000	2000					
6	儿童摇摇乐		组	4	800	3200					
7	成品景观坐凳		组	4	500	2000					
8	太阳能智能建设器材		组	2	6000	12000					
9	成品旋转自行车		组	1	2000	2000					
10	3厚80钢板不锈钢钢板树池		m ²	2.283408	100	228.34					
11	防腐木条		m ²	15.357151	80	1228.57					
12	沥青混凝土细粒式		m ³	105.73589	1224.6	129484.17					
13	水稳（成品）	厚度20cm（5-6%水泥含量）	m ²	2135.6556	48.81	104241.35					
本页小计						339484.7	—	—			—
合 计						339484.7	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 铺装工程

第1页 共3页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
1	综合工日		工日	19.73931	112.35	2217.71	112.35	2217.71
2	综合工日		工日	3.239793	110.46	357.87	110.46	357.87
3	综合工日		工日	349.37834	107.51	37561.67	107.51	37561.67
4	综合工日		工日	16.122774	127.05	2048.40	127.05	2048.40
5	人工费调整		元	-0.177031	1	-0.18	1	-0.18
6	镀锌铁丝综合		kg	5	3.43	17.15	3.43	17.15
7	塑料薄膜		m ²	954.92711	0.73	697.10	0.73	697.10
8	草袋		m ²	12.76	1.59	20.29	1.59	20.29
9	砂纸		张	3.07141	0.69	2.12	0.69	2.12
10	铁件综合		kg	52.98414	2.93	155.24	2.93	155.24
11	砂子中粗砂		m ³	6.040063	48.5	292.94	101.94	615.72
12	碎石综合		m ³	161.809327	69.6	11261.93	109.71	17752.10
13	天然砂石		m ³	525.709347	29.1	15298.14	101.94	53590.81
14	石粉		kg	258.622	0.3	77.59	0.3	77.59
15	石灰膏		m ³	2.013354	102.96	207.29	102.96	207.29
16	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	千块	4.427183	308.88	1367.47	363.83	1610.74
17	枕木		m ³	0.08	1372.8	109.82	1372.8	109.82
18	苯丙清漆		kg	3.533642	9.52	33.64	9.52	33.64
19	底漆		kg	34.866355	14.59	508.70	14.59	508.70
20	苯丙乳胶漆外墙用		kg	8.539128	11.15	95.21	17.75	151.57
21	成品腻子粉		kg	62.072892	0.56	34.76	1.14	70.76
22	热熔标线涂料		kg	657.765	3	1973.30	3	1973.30
23	石油沥青	60~100#	t	0.25781	3432	884.80	3432	884.80
24	柴油		t	0.104689	5637.06	590.14	5650	591.49
25	油漆溶剂油		kg	0.392594	4.29	1.68	4.29	1.68
26	脱模剂		kg	8.255892	1.89	15.60	1.89	15.60
27	石棉		kg	255.78	1.97	503.89	1.97	503.89
28	电		kw·h	54.707888	0.58	31.73	0.87	47.60
29	水		m ³	60.964968	5.27	321.29	8.93	544.42
30	钢模板		kg	33.46671	3.09	103.41	4.88	163.32
31	200厚800*10机切面芝麻灰花岗岩立道牙		m	368.0945	25.557	9407.39	25.557	9407.39
32	150厚800*100机切面芝麻灰花岗岩		m	361.277	19.168	6924.96	19.168	6924.96
33	反光材料(玻璃珠)		kg	58.468	51.48	3009.93	51.48	3009.93
34	五种器械成人健身		套	1	13000	13000.00	13000	13000.00
	本页小计					109132.98		154874.49

单位工程人材机汇总表

工程名称: 铺装工程

第2页 共3页

序号	材料名	规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计
	设施							
35	成品旋转自行车		组	1	2000	2000.00	2000	2000.00
36	儿童打击乐		组	2	1000	2000.00	1000	2000.00
37	儿童摇摇乐		组	4	800	3200.00	800	3200.00
38	太阳能智能建设器材		组	2	6000	12000.00	6000	12000.00
39	成品景观坐凳		组	4	500	2000.00	500	2000.00
40	其他材料费		元	4121.528083	1	4121.53	1	4121.53
41	其他材料费		元	1.756482	1	1.76	1	1.76
42	材料费调整		元	-0.074189	1	-0.07	1	-0.07
43	水稳(成品)	厚度20cm (5-6%水泥含量)	m ²	2135.6556	48.81	104241.35	48.81	104241.35
44	沥青混凝土 细粒式		m ³	105.73589	1224.6	129484.17	1224.6	129484.17
45	预拌混凝土	C15	m ³	11.627928	247.35	2876.17	378.64	4402.80
46	预拌混凝土	C20	m ³	1.228564	252.2	309.84	398.06	489.04
47	透水混凝土		m ³	122.82687	437.77	53769.92	437.77	53769.92
48	彩色透水混凝土		m ³	24.565374	266.75	6552.81	437.77	10753.98
49	预拌砌筑砂浆	(干拌) DS M15	m ³	0.361075	271.57	98.06	271.57	98.06
50	砌筑用水泥砂浆 M7.5		m ³	2.018399	264.07	533.00	264.07	533.00
51	干混抹灰砂浆 M10		m ³	0.687266	264.21	181.58	264.21	181.58
52	3厚80钢板不锈钢钢板树池		m ²	2.283408	100	228.34	100	228.34
53	防腐木条		m ²	15.357151	80	1228.57	80	1228.57
54	沥青混凝土摊铺机	12t	台班	2.156593	1228.15	2648.62	1228.15	2648.62
55	安拆费及场外运费		元	5.44283	1	5.44	1	5.44
56	柴油		kg	2271.775456	6.39	14516.65	5.65	12835.53
57	柴油		kg	2.906976	6.39	18.58	5.65	16.42
58	电		kw·h	52.512618	0.58	30.46	0.87	45.69
59	回程费		元	709.98375	1	709.98	1	709.98
60	机上人工		工日	67.98247	124.46	8461.10	124.46	8461.10
61	检修费		元	1554.549936	1	1554.55	1	1554.55
62	汽油综合		kg	43.21329	6.86	296.44	5.95	257.12
63	维护费		元	5055.5143	1	5055.51	1	5055.51
	本页小计					358124.36		362323.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101003001	栽植土换填	1. 回填土质要求:满足设计要求 2. 回填土厚度:30cm	m3	276.21	33.92	9369.04
2	050101003002	栽植土回填	1. 回填土质要求:满足设计要求 2. 回填土厚度:30cm	m3	1714.59	33.92	58158.89
3	050103001001	栽植乔木	1. 种类:五角枫 2. 胸径:6-8cm 3. 株高:精品苗木,主分支5个以上,树冠饱满不偏冠,分支点1.5m以下 4. 养护:新工养护1年 5. 支撑:两架木支撑架高 1.6m以内	株	10	719.83	7198.30
4	050103001003	栽植乔木	1. 种类:山桃 2. 胸径:8-10cm 3. 株高:精品苗木,主分支5个以上,树冠饱满可以偏冠,分支点1.0m以下 4. 养护:新工养护1年 5. 支撑:两架木支撑架高 1.6m以内	株	6	684.85	4109.10
5	050103001002	栽植乔木	1. 种类:独杆金叶榆 2. 胸径:6-8cm 3. 株高:1.5-2.0m 4. 养护:新工养护1年 5. 支撑:两架木支撑架高 1.6m以内	株	12	557.43	6689.16
6	050102002001	栽植灌木	1. 种类:丁香球(5-7分支/株,25株/丛) 2. 株高:修剪后高度1.0-1.2m 3. 冠径:直径1-1.2m 4. 养护:新工养护1年	丛	12	6306.38	75676.56
本页小计							161201.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050102002002	栽植灌木	1. 种类:珍珠梅（5-7分支/株，20株/丛） 2. 株高:修剪后高度1.0-1.2m 3. 胸径:6-8cm 4. 冠径:直径1-1.2m 5. 养护:新工养护1年	丛	8	7256.38	58051.04
8	050103009001	栽植地被植物	1. 种类:马蔺 2. 单位面积株数:36株 3. 养护:新工养护1年	m2	91.16	216.83	19766.22
9	050103009002	栽植花卉	1. 种类:金鸡菊 2. 株高/冠径:1加仑盆 3. 单位面积株数:45株 4. 养护:新工养护1年	m2	29.97	223.08	6685.71
10	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:高羊茅冷季草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护:新工养护1年，冬季养护需草帘加地被保护膜	m2	1727.49	44.33	76579.63
本页小计							161082.6
合 计							322283.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:绿化工程

第1页 共3页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	050101003001	栽植土换填	m3	276.21	33.92	9369.04	0.86	30.00	2.83	0.14	0.09
	061	机械回填种植土推土机	m3	276.21	33.92	9368.15	0.86	30.00	2.83	0.14	0.09
2	050101003002	栽植土回填	m3	1714.59	33.92	58158.89	0.86	30.00	2.83	0.14	0.09
	061	机械回填种植土推土机	m3	1714.59	33.92	58153.37	0.86	30.00	2.83	0.14	0.09
3	050103001001	栽植乔木	株	10	719.83	7198.3	82.16	613.61	1.66	13.45	8.96
	151	栽植落叶乔木(带土球)胸径8cm以内	株	10	636.93	6369.30	34.02	593.63		5.57	3.71
	305	落叶乔木养护管理胸径8cm以内	株	10	61.49	614.94	39.15	10.01	1.66	6.41	4.27
	269	树木支撑两架木支撑架高1.6m以内	株	10	21.41	214.10	8.99	9.97		1.47	0.98
4	050103001003	栽植乔木	株	6	684.85	4109.1	85.15	556.62	19.86	13.93	9.29
	152	栽植落叶乔木(带土球)胸径10cm以内	株	6	591.46	3548.76	30.87	534.13	18.04	5.05	3.37
	306	落叶乔木养护管理胸径10cm以内	株	6	71.98	431.88	45.29	12.52	1.82	7.41	4.94
	269	树木支撑两架木支撑架高1.6m以内	株	6	21.41	128.46	8.99	9.97		1.47	0.98
5	050103001002	栽植乔木	株	12	557.43	6689.16	82.16	451.21	1.66	13.45	8.96
	151	栽植落叶乔木(带土球)胸径8cm以内	株	12	474.53	5694.36	34.02	431.23		5.57	3.71

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:绿化工程

第2页 共3页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	305	落叶乔木养护管理 胸径8cm以内	株	12	61.49	737.93	39.15	10.01	1.66	6.41	4.27
	269	树木支撑 两架木支撑 架高 1.6m以内	株	12	21.41	256.92	8.99	9.97		1.47	0.98
6	050102002001	栽植灌木	丛	12	6306.38	75676.56	34.53	6261.11	1.32	5.65	3.77
	176	栽植灌木(带土球) 冠径100cm以内	丛	12	6275.02	75300.24	17.01	6253.37		2.78	1.86
	318	灌木养护管理 冠径100cm以内	丛	12	31.36	376.30	17.52	7.74	1.32	2.87	1.91
7	050102002002	栽植灌木	丛	8	7256.38	58051.04	34.53	7211.11	1.32	5.65	3.77
	176	栽植灌木(带土球) 冠径100cm以内	丛	8	7225.02	57800.16	17.01	7203.37		2.78	1.86
	318	灌木养护管理 冠径100cm以内	丛	8	31.36	250.86	17.52	7.74	1.32	2.87	1.91
8	050103009001	栽植地被植物	m2	91.16	216.83	19766.22	19.68	190.47	1.32	3.22	2.14
	208	栽植地被植物	m2	91.16	190.92	17404.27	6.81	182.26		1.11	0.74
	343	养护管理 地被植物	m2	91.16	25.91	2361.77	12.87	8.21	1.32	2.11	1.40
9	050103009002	栽植花卉	m2	29.97	223.08	6685.71	24.44	190.82	1.16	4	2.67
	207	栽植露地花卉 草本花	m2	29.97	193.58	5801.59	8.62	182.61		1.41	0.94
	342	花卉养护管理 露地花卉 草本花卉	m2	29.97	29.50	884.12	15.82	8.21	1.16	2.59	1.73
10	050103015001	铺种草皮	m2	1727.49	44.33	76579.63	17.35	20.36	1.88	2.84	1.89
	219	草皮铺种 满铺	m2	1727.49	23.64	40837.86	8.99	12.20		1.47	0.98

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:绿化工程

第3页 共3页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	349	草皮、苜蓿养护 管理 草皮	m2	1727.49	20.69	35736.59	8.36	8.16	1.88	1.37	0.91
	合计					322283.65					

措施项目清单构成明细分析表

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段
口袋公园项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			981.71	228.32	684.91	0	41.09	27.41	
1.1	050406002	安全文明施工费			727.2	169.12	507.34	0	30.44	20.3	
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费	33822.62	1	363.6	84.56	253.67	0	15.22	10.15	
1.3	050406001001	临时设施费	33822.62	1	363.6	84.56	253.67	0	15.22	10.15	
1.4	050406005001	雨季施工增加费	33822.62	0.5	181.79	42.28	126.83	0	7.61	5.07	
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费	33822.62	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	05B001	工程定位复测费	33822.62	0.1	36.36	8.46	25.37	0	1.52	1.02	
1.7	050406008001	二次搬运费	33822.62	0.1	36.36	8.46	25.37	0	1.52	1.02	
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费	33822.62	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	050406006001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.11	050406005002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			0	0	0	0	0	0	
2.1					0	0	0	0	0	0	
合 计					981.71	228.32	684.91		41.09	27.41	-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养护工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类：五角枫 2. 胸径：6-8cm 3. 养护：养护2年 4. 浇水方式：水车浇水	株	10	65.03	650.30	
2	050103001003	栽植乔木	1. 种类：山桃 2. 胸径：8-10cm 3. 养护：养护2年 4. 浇水方式：水车浇水	株	6	71.80	430.80	
3	050103001002	栽植乔木	1. 种类：独杆金叶榆 2. 胸径：6-8cm 3. 株高：1.5-2.0m 4. 养护：养护2年 5. 浇水方式：水车浇水	株	12	65.03	780.36	
4	050102002001	移植单株灌木	1. 种类：丁香球 2. 株高：修剪后高度 1.0-1.2m 3. 冠径：直径1-1.2m 4. 养护：养护2年 5. 浇水方式：水车浇水	株	12	38.00	456.00	
5	050102002002	移植单株灌木	1. 种类：珍珠梅 2. 株高：修剪后高度 1.0-1.2m 3. 冠径：直径1-1.2m 4. 养护：养护2年 5. 浇水方式：水车浇水	株	8	38.00	304.00	
6	050103009001	栽植地被植物	1. 种类：马蔺 2. 单位面积株数：36株 3. 养护：养护2年 4. 浇水方式：水车浇水	m ²	91.16	18.74	1708.34	
7	050103009002	栽植花卉	1. 种类：金鸡菊 2. 单位面积株数：46盆 3. 养护：养护2年 4. 浇水方式：水车浇水	m ²	29.97	26.94	807.39	
本页小计								5137.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 养护工程

第1页 共3页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	050103001001	栽植乔木	株	10	65.03	650.3	40	1.95	18	2.91	2.18
	003	养护工程 落叶乔木 胸径8cm以内	株	20	28.61	572.20	22.55	0.97	2.22	1.64	1.23
	051	胶管浇水 落叶乔木 胸径8cm以内	株	-20	5.90	-118.06	4.04	1.13	0.22	0.29	0.22
	097	水车浇水 落叶乔木 胸径8cm以内	株	20	9.81	196.16	1.49	1.13	7.00	0.11	0.08
2	050103001003	栽植乔木	株	6	71.8	430.8	41.71	2.39	22.39	3.03	2.28
	004	养护工程 落叶乔木 胸径10cm以内	株	12	30.97	371.68	24.23	1.19	2.47	1.76	1.32
	052	胶管浇水 落叶乔木 胸径10cm以内	株	-12	7.66	-91.94	5.29	1.48	0.22	0.39	0.29
	098	水车浇水 落叶乔木 胸径10cm以内	株	12	12.59	151.07	1.92	1.48	8.95	0.14	0.11
3	050103001002	栽植乔木	株	12	65.03	780.36	40	1.95	18	2.91	2.18
	003	养护工程 落叶乔木 胸径8cm以内	株	24	28.61	686.64	22.55	0.97	2.22	1.64	1.23
	051	胶管浇水 落叶乔木 胸径8cm以内	株	-24	5.90	-141.67	4.04	1.13	0.22	0.29	0.22
	097	水车浇水 落叶乔木 胸径8cm以内	株	24	9.81	235.39	1.49	1.13	7.00	0.11	0.08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 养护工程

第2页 共3页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4	050102002001	移植单株灌木	株	12	38	456	18.48	1.42	15.76	1.34	1.01
	015	养护工程 花灌木 冠径/苗高100/150cm	株(丛)	24	14.99	359.81	11.83	0.71	0.95	0.86	0.65
	063	胶管浇水 花灌木 冠径/苗高100/150cm	株(丛)	-24	5.87	-140.88	4.09	1.14	0.12	0.30	0.22
	109	水车浇水 花灌木 冠径/苗高100/150cm	株(丛)	24	9.88	237.07	1.50	1.14	7.05	0.11	0.08
5	050102002002	移植单株灌木	株	8	38	304	18.48	1.42	15.76	1.34	1.01
	015	养护工程 花灌木 冠径/苗高100/150cm	株(丛)	16	14.99	239.87	11.83	0.71	0.95	0.86	0.65
	063	胶管浇水 花灌木 冠径/苗高100/150cm	株(丛)	-16	5.87	-93.92	4.09	1.14	0.12	0.30	0.22
	109	水车浇水 花灌木 冠径/苗高100/150cm	株(丛)	16	9.88	158.05	1.50	1.14	7.05	0.11	0.08
6	050103009001	栽植地被植物	m2	91.16	18.74	1708.34	3.09	0.28	14.97	0.23	0.17
	037	养护工程 露地花卉 木本花	m2	182.32	3.29	600.65	2.57	0.14	0.25	0.19	0.14
	085	胶管浇水 露地花卉 木本花	m2	-182.32	4.18	-761.52	2.61	1.21	0.03	0.19	0.14
	131	水车浇水 露地花卉 木本花	m2	182.32	10.25	1868.98	1.59	1.21	7.26	0.12	0.09
7	050103009002	栽植花卉	m2	29.97	26.94	807.39	11.53	0.24	13.72	0.84	0.63
	038	养护工程 露地花卉 宿根花卉	m2	59.94	7.88	472.41	6.71	0.12	0.20	0.49	0.37

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 养护工程

第3页 共3页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	086	胶管浇水 露地花卉 宿根花卉	m2	-59.94	3.84	-230.28	2.41	1.11	0.02	0.17	0.13
	132	水车浇水 露地花卉 宿根花卉	m2	59.94	9.43	565.39	1.46	1.11	6.68	0.11	0.08
8	050103015001	铺种草皮	m2	1727.49	24.54	42392.6	7.15	0.12	16.36	0.52	0.39
	035	养护工程 草坪	m2	3454.98	5.63	19455.72	4.69	0.06	0.28	0.34	0.26
	083	胶管浇水 草坪	m2	-3454.98	4.54	-15686.23	2.85	1.32	0.01	0.21	0.16
	129	水车浇水 草坪	m2	3454.98	11.18	38624.50	1.73	1.32	7.91	0.13	0.09
	合计					47529.79					

措施项目清单构成明细分析表

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段
口袋公园项目

工程名称：养护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			0	0	0	0	0	0	
1.1	050406002	安全文明施工费			0	0	0	0	0	0	
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费	13158.37	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	050406001001	临时设施费	13158.37	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	050406005001	雨季施工增加费	13158.37	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费	13158.37	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	05B001	工程定位复测费	13158.37	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	050406008001	二次搬运费	13158.37	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费	13158.37	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	050406006001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.11	050406005002	冬季施工增加费		0	0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			0	0	0	0	0	0	
2.1					0	0	0	0	0	0	
合 计											-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040804001001	配管	1. 材质:PE聚乙稀塑料管 2. 规格:PE32 3. 配置形式:沿绿化带内暗设	m	278.5	18.47	5143.90
2	040803001001	电缆	1. 型号:YJV0.6/1kv型交联聚氯乙烯电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 敷设方式:管内敷设	m	297.46	18.89	5619.02
3	040805004001	庭院灯	1. 名称:庭院灯(灯杆高度3米) 2. 参数:LED P=40W AC220V 3. 安装形式:地面安装	套	6	2202.19	13213.14
4	040805001001	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 参数:LED P=5W/m DC24V 3. 安装形式:地面安装	套	11	261.51	2876.61
本页小计							26852.67
合 计							26852.67

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 电气工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	040804001001	配管	m	278.5	18.47	5143.9	6.28	9.49	0.64	1.14	0.91
	8-253	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径32mm以内	m	278.5	18.47	5144.23	6.29	9.49	0.64	1.14	0.91
2	040803001001	电缆	m	297.46	18.89	5619.02	2.99	14.82	0.1	0.54	0.44
	8-165	铜芯电缆敷设 水平敷设截面10mm ² 以内	m	297.46	18.89	5619.05	2.99	14.82	0.10	0.54	0.44
3	040805004001	庭院灯	套	6	2202.19	13213.14	109.2	2037.47	19.79	19.85	15.88
	借4-2127	庭院灯安装 柱灯 ≤3火	套	6	2202.19	13213.14	109.20	2037.47	19.79	19.85	15.88
4	040805001001	草坪灯	套	11	261.51	2876.61	39.56	209.01		7.19	5.75
	借4-2129	庭院灯安装 草坪地灯固定式	套	11	261.51	2876.61	39.56	209.01		7.19	5.75
	合计					26852.67					

措施项目清单构成明细分析表

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段
口袋公园项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			165.34	33.75	101.23	0	15.18	15.18	
1.1	041201017	文明施工费			136.26	27.81	83.43	0	12.51	12.51	
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	3391.67	2	83.09	16.96	50.87	0	7.63	7.63	
1.3	041201016001	临时设施费	3391.67	1.28	53.17	10.85	32.56	0	4.88	4.88	
1.4	041201020001	雨季施工增加费	3391.67	0.5	20.78	4.24	12.72	0	1.91	1.91	
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	3391.67	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	04B001	工程定位复测费	3391.67	0.1	4.15	0.85	2.54	0	0.38	0.38	
1.7	041201023001	二次搬运费	3391.67	0.1	4.15	0.85	2.54	0	0.38	0.38	
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费	3391.67	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	041201021001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.11	041201020002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			0	0	0	0	0	0	
2.1					0	0	0	0	0	0	
合 计					165.34	33.75	101.23		15.18	15.18	-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

标段：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦高勒路南段
口袋公园项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	一	措施项目一			0	0	0	0	0	0	
1.1	041201017	文明施工费			0	0	0	0	0	0	
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费		2	0	0	0	0	0	0	
1.3	041201016001	临时设施费		1.28	0	0	0	0	0	0	
1.4	041201020001	雨季施工增加费		0.5	0	0	0	0	0	0	
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费		0	0	0	0	0	0	0	
1.6	04B001	工程定位复测费		0.1	0	0	0	0	0	0	
1.7	041201023001	二次搬运费		0.1	0	0	0	0	0	0	
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费		0	0	0	0	0	0	0	
1.9	041201021001	夜间施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			0	0	0	0	0	0	
1.11	041201020002	冬季施工增加费			0	0	0	0	0	0	
2	二	措施项目二			0	0	0	0	0	0	
2.1					0	0	0	0	0	0	
合 计											-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

