

卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目。
2. 工程地址：卓资县。
3. 建设单位：卓资县民政局。
4. 本工程主要改造内容：设计图纸范围内包含的建筑、拆除、土方、消防、电气、采暖、通风、给排水等工程。

二、招标范围

1. 具体范围及数量详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据

1. 工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024。
2. 工程量计算依据：建设单位提供的设计图纸及与本项目有关的标准图集。
3. 技术标准规范及其他相关资料。

四、工程质量

1. 工程质量应达到合格标准。

五、工程量清单计价说明

1. 投标人若发现清单中存在任何错、漏项或与图纸不一致之处，应在投标截止前以书面形式向招标人提出澄清要求，否则视为已包含在投标总价中。
2. 本工程量清单是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，分部分项工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。
3. 工程量清单中的每个清单项须填入单价或价格，且只允许有一个报价，未填写报价的中标人，视为此项报价已包含在其他项目报价中，结算时不得另行计算，实际未施工此项工作竣工结算时按最高投标限价中此项的综合单价及合价扣除。
4. 已标价工程量清单综合单价应包括：人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用，并应包含合同明示或暗示的风险、责任和义务等。
5. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的清单项，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关清单项的单价或价格之中。
6. 除合同另有规定外，在投标截止日前 28 天当时所依据的国家

法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我自治区地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。

7. 根据住房和城乡建设部 2024 年发布的第 212 号公告：“现批准《建设工程工程量清单计价标准》为国家标准，编号为 GB/T50500-2024，自 2025 年 9 月 1 日起实施。原国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）同时废止。”此外，内蒙古自治区住房和城乡建设厅于 2025 年 9 月 30 日下发内建标函〔2025〕340 号通知，进一步明确：“内蒙古自治区行政区域内，使用财政资金或国有资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程，其施工发承包阶段的计量计价活动，须依据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）执行。”
8. 文明施工与环境保护费、临时设施费、安全生产费按内建标〔2025〕98 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》规定执行，其中安全生产费竣工结算时应据实调整。
9. 投标人应充分考虑市场价格波动风险，在投标报价中应考虑一定范围内的价格风险系数，该风险系数视为已包含在综合单价中。
10. 税金执行内建标【2019】113 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税按 9% 计入。
11. 本说明未尽事宜，按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相关规定执行。
12. 本项目不设暂列金、暂估价。

卓资县十八台镇区域性敬老院
消防改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：卓资县十八台镇区域性敬老院消防
改造项目

标段名称：卓资县十八台镇区域性敬老院消防
改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目	
1.1.1	建筑工程	
1.1.2	消防工程	
1.1.3	室外院面硬化工程	
1.1.4	室外管道土方工程	
1.1.5	室外管道工程	
1.1.6	消防水箱及泵房-土方工程	
1.1.7	消防水箱及泵房-建筑与装饰工程	
1.1.8	消防水箱及泵房-电气工程	
1.1.9	消防水箱及泵房-消防工程	
1.1.10	消防水箱及泵房-暖通工程	
1.1.11	消防水箱及泵房-给排水工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目 标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	BC005	拆除砌块墙（门、窗、洞口）	1、部位：拆改门、窗、洞口 2. 拆除砖墙240mm 3. 包含临时支顶加固, 拆除墙体, 废渣废料清理归位；建筑垃圾楼层运出、装车、外运及消纳，运距自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.71		
2	BC028	拆除砌块墙（门、窗、洞口）	1、部位：拆改门、窗、洞口 2. 拆除砖墙370mm 3. 包含临时支顶加固, 拆除墙体, 废渣废料清理归位；建筑垃圾楼层运出、装车、外运及消纳，运距自行考虑 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.88		
3	BC007	拆除门窗	1. 拆除室内套装门 2. 包含建筑垃圾楼层运出、装车、外运及消纳，运距自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	19.45		
4	BC008	拆除门窗	1. 拆除保温门、防火门 2. 包含建筑垃圾楼层运出、装车、外运及消纳，运距自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	5.67		
5	BC029	拆除门窗	1. 拆除断桥铝合金窗/塑钢窗 2. 包含建筑垃圾楼层运出、装车、外运及消纳，运距自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	38.5		
6	01B002	铲除原墙面装饰至基层	1. 铲除原墙面抹灰及装饰面层	m2	568.46		
		二次结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010401002001	门窗洞口补砌	1. 砖品种、规格、强度等级:机红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:采用Ma5专用砂浆 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.2		
8	010401002002	门窗洞口补砌	1. 砖品种、规格、强度等级:机红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:采用Ma5专用砂浆 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	2.15		
		门窗工程					
9	010807001005	断桥铝合金窗	1. 窗洞口尺寸:详见图纸 2. 窗类型:断桥铝平开窗 3. 开启方式:内开 4. 框、扇材质及规格:60系列隔热铝合金 5. 五金种类、规格:隐形合页、铰链、拉手、锁具、定位器等完成窗安装所需的各类配件 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.6		
10	010807001004	排烟窗	1. 窗洞口尺寸:详见图纸 2. 窗类型:断桥铝平开窗 3. 开启方式:内开 4. 框、扇材质及规格:60系列隔热铝合金 5. 五金种类、规格:隐形合页、铰链、拉手、锁具、定位器等完成窗安装所需的各类配件 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	31.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010802004001	钢质防火门	1. 防火等级:乙级 2. 框、扇材质:钢质防火门 3. 五金种类、规格:隐形合页、铰链、拉手、锁具、定位器等完成窗安装所需的各类配件 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	12.28		
12	010801002002	木质门带套（单扇）	1. 门洞口尺寸:详见图纸 2. 门类型:成品套装门（单扇） 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	14.44		
13	010801002003	木质门带套（双扇）	1. 门洞口尺寸:1200*2700mm 2. 门类型:成品实木复合门（双扇） 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	6.6		
		装修改造					
		墙、柱面装饰工程					
14	011201001002	内墙涂料	走道墙面翻新: 1、刷无机涂料二道，每道间隔2小时 2、刮腻子两道 3、828一遍 4、6厚1:2.5水泥砂浆 5、9厚1:3水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍 7、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	568.46		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002001	垂直运输	1. 包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装、拆除，设备运转、使用等。 2. 工程施工过程中，模板安拆、混凝土浇筑、钢筋制作安装、砌筑、室内外装修工程等所有需要使用的垂直运输机械等。 3. 投标人应根据工程图纸结构等条件，以及履行招标文件和技术标准规范要求等，结合自身施工的实施方案，对按项计价项目合理的综合报价。		
2.2	011601001001	脚手架	1. 包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等。 2. 工程施工过程中，混凝土浇筑、砌筑、室内外装修工程等所有需要搭设的脚手架。 3. 投标人应根据工程图纸结构等条件，以及履行招标文件和技术标准规范要求等，结合自身施工的实施方案，对按项计价项目合理的综合报价。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		应急照明					
1	030402011001	成套配电箱	1. 设备名称:1ALE 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 设备名称:2ALE 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
3	030413006001	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:1X1W 3. 类型:A型 常亮 4. 安装形式:距地2.5米吊装 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	5		
4	030413006002	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:1X1W 3. 类型:A型 常亮 4. 安装形式:距地0.5米安装 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	7		
5	030413006009	双向疏散指示灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	3		
6	030413006003	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1X1W 3. 类型:A型 常亮 4. 安装形式:门楣上0.3米安装 5. 满其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	5		
7	030413006004	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:1X1W 3. 类型:A型 常亮 4. 安装形式:门楣上0.3米安装 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413006008	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 型号:1X1W 3. 类型:A型 常亮 4. 安装形式:门楣上0.3米安装 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	4		
9	030413006005	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:1X6W 3. 类型:A型 4. 安装形式:吸顶安装 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	27		
10	030413006006	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:1X6W 3. 类型:A型 4. 安装形式:距地2.5米安装 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	10		
11	030413006007	控制室标志灯	1. 名称:控制室标志灯 2. 型号:1X1W 3. 类型:A型 常亮 4. 安装形式:门楣上0.3米安装 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	1		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	67		
13	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	344.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040804002001	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2x2.5mm2 5. 材质:多芯软导线 6. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	344.92		
15	040804002004	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:NH-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	31		
		火灾自动报警					
16	030907005001	消防接线箱(内置短路隔离器)	1. 名称:消防接线箱(内置短路隔离器) 2. 规格型号:消防配套 3. 安装方式:墙上明装板下0.2米 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
17	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格型号:消防配套 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	38		
18	030904001004	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格型号:消防配套 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
19	030904001002	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格型号:消防配套 3. 安装方式:消火栓箱内距地1.8米 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030904001003	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格型号:消防配套 3. 安装方式:墙上明装距地1.5米 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	5		
21	030904004001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 消防配套 3. 安装方式:墙上明装板下0.2米 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	5		
22	030904006001	火警扬声器	1. 名称:火警扬声器 2. 消防配套(功率不小于3W) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	20		
23	030904007001	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 消防配套 3. 安装方式:模块箱内 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	8		
24	030904010001	火灾显示器	1. 名称:火灾显示器 2. 消防配套 3. 安装方式:墙上明装距地1.5米 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	2		
25	030904010002	火灾报警电话	1. 名称:火灾报警电话 2. 消防配套 3. 安装方式:墙上明装距地1.5米 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030904014001	火警电话总机	1. 名称:火警电话总机 2. 消防配套 3. 安装方式:消防控制室内安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
27	030904015001	火灾报警控制器及图形显示装置	1. 名称:火灾报警控制器及图形显示装置 2. 消防配套 3. 安装方式:消防控制室内安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
28	080803006001	联动控制器(含手动控制盘)	1. 名称:联动控制器(含手动控制盘) 2. 消防配套 3. 安装方式:消防控制室内安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
29	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	73		
30	030412003001	桥架	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:100*50mm 3. 安装方式:电井内安装 4. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	3.3		
31	080707009003	支架、吊架	1. 名称:桥架吊支架制作安装 2. 材质:角钢 3. 安装方式:电井内安装 4. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	t	0.002		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	10		
33	030412001002	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:明配 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	310.9		
34	030412001003	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 2. 规格:DN16mm 3. 配置形式:明配 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	110.8		
35	040804002002	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:ZRNH-RVS 4. 规格:2X1.5mm ² 5. 材质:多芯软导线 6. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	400.05		
36	040804002006	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2X2.5mm ² 5. 材质:多芯软导线 6. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	400.05		
37	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	系统	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030909003002	自动报警系统调试	1. 名称: 火灾自动报警系统调试 2. 点数: 128点以下 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	系统	1		
		防火门监控					
39	030904009001	区域报警控制器	1. 名称: 防火门监控主机 HX6000 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
40	030904007002	防火门监控模块	1. 名称: 防火门监控模块 2. 规格型号: 型号自定 3. 安装方式: 墙上安装门洞上0.15米 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
41	030506001001	门磁开关	1. 名称: 门磁开关 2. 规格型号: 消防配套 3. 安装方式: 防火门上安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	4		
42	030506008001	电动闭门器	1. 名称: 电动闭门器 2. 规格型号: 消防配套 3. 安装方式: 防火门上安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	4		
43	030412001004	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式: 明配 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	86.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	040804002005	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2X1.5mm ² 5. 材质:多芯软导线 6. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	100.9		
		消火栓					
45	030901002051	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	39.6		
46	030901002001	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	154		
47	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:管道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	9.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011003003002	防腐涂料	1. 油漆品种:环氧煤沥青防腐漆 3. 结构类型:管道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m2	3.48		
49	080707009001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:一般钢结构 3. 制作、安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	kg	99.79		
50	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、银粉漆二遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	kg	99.79		
51	030901002015	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	10		
52	030901002052	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN65 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	23		
53	030901002019	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	50		
54	030901002060	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN65 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030901002017	三通	1. 名称:三通 2. 规格:DN100*DN100*DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	3		
56	030901002063	三通	1. 名称:三通 2. 规格:DN65*DN65*DN65 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
57	030901002061	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN100*DN65 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
58	030901002062	机械三通	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN100*DN100*DN65 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	5		
59	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 消火栓箱详12S4-22带消防软管卷盘组合式消火栓, 栓箱型号为:SG24D65Z-J, 长X高X厚=700X1800X180mm。所有消火栓口径为DN65, 水枪口径为Φ19, 衬胶水龙带长度为25米, 每个消火火栓箱内设报警消防按钮, 消火栓消防水枪充实水柱10米, 消火栓栓口动压为0.25MPa。试验用消火栓箱做法参图集12S4-17, 消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030901010002	试验消火栓	1. 名称: 试验用消火栓 2. 配套试验用压力仪表等 3. 参图集12S4-17 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	1		
61	031002001001	不锈钢对夹式蝶阀	1. 类型: 不锈钢对夹式蝶阀 (含法兰) 2. 型号: D71J-16型 3. 压力等级: DN100 PN=1.6MPa 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	7		
62	031002001002	不锈钢对夹式蝶阀	1. 类型: 不锈钢对夹式蝶阀 (含法兰) 2. 型号: D71J-16型 3. 压力等级: DN65 PN=1.6MPa 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	6		
63	031002001004	泄水阀	1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
64	031301002011	开孔打洞	1. 名称: 开孔 2. 规格: DN100 3. 部位: 砖墙 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	5		
65	031301002012	开孔打洞	1. 名称: 开孔 2. 规格: DN100 3. 部位: 楼板 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031301003008	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	9		
67	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	具	20		
68	030909001001	消火栓灭火系统调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	点	10		
		喷淋					
69	030901002005	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	8.67		
70	030901002007	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	19.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030901002009	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	82.75		
72	030901002006	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	8.82		
73	030901002010	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	29.84		
74	030901002011	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	20.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030901002012	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	104.2		
76	030901002013	热浸镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	212.82		
77	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:管道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	5.4		
78	011003003001	防腐涂料	1. 油漆品种:环氧煤沥青防腐漆 3. 结构类型:管道 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m2	2.86		
79	080707009002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:一般钢结构 3. 制作、安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	156.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、银粉漆二遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	kg	156.24		
81	030901002021	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
82	030901002026	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
83	030901002053	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN80 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
84	030901002023	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	5		
85	030901002024	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	7		
86	030901002025	异径三通	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN150*DN150*D N100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
87	030901002034	异径三通	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN80*DN80*DN6 5 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	030901002054	大小头	1. 名称: 大小头 2. 规格: DN150*DN80 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
89	030901002037	大小头	1. 名称: 大小头 2. 规格: DN100*DN80 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
90	030901002038	大小头	1. 名称: 大小头 2. 规格: DN80*DN65 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
91	030901002039	大小头	1. 名称: 大小头 2. 规格: DN80*DN50 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
92	030901002041	机械三通	1. 名称: 机械三通 2. 规格: DN100*DN100*DN32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	3		
93	030901002042	机械三通	1. 名称: 机械三通 2. 规格: DN80*DN80*DN40 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
94	030901002043	机械三通	1. 名称: 机械三通 2. 规格: DN80*DN80*DN32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	10		
95	030901002055	机械三通	1. 名称: 机械三通 2. 规格: DN65*DN65*DN32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	030901002056	机械四通	1. 名称: 机械四通 2. 规格: DN100*DN100*DN50*DN32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
97	030901002057	四通	1. 名称: 四通 2. 规格: DN65*DN50*DN50*DN32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
98	030901002058	四通	1. 名称: 四通 2. 规格: DN65*DN50*DN32*DN25 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
99	030901002059	异径四通	1. 名称: 异径四通 2. 规格: DN80*DN80*DN50*DN32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
100	030901003001	直立型标准喷头	1. 名称: 直立型标准喷头 2. 规格: DN15 3. 本工程均吊顶, 采用动作温度68℃闭式下垂型喷头, 厨房内喷头采用动作温度93℃喷头, 喷头均采用快速响应洒水喷头 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	031002001013	不锈钢对夹式蝶阀	1. 类型: 不锈钢对夹式蝶阀（含法兰） 2. 型号: D71J-16型 3. 压力等级: DN150 PN=1.6MPa 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
102	031002001010	信号蝶阀	1. 类型: 信号蝶阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
103	031002001009	信号蝶阀	1. 类型: 信号蝶阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
104	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器 DN80（含法兰） 2. 连接形式: 法兰 3. 详见12S4-P77 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
105	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号: 水流指示器 DN100（含法兰） 2. 连接形式: 法兰 3. 详见12S4-P77 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
106	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 详见12S4-P77 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	030901008002	末端试水阀	1. 规格:DN25 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	1		
108	031002001011	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
109	031002001012	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
110	031301002001	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:DN25 3. 部位:砖墙 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
111	031301002002	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:DN32 3. 部位:砖墙 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	16		
112	031301002003	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:DN40 3. 部位:砖墙 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
113	031301002004	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:DN50 3. 部位:砖墙 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
114	031301002006	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:DN80 3. 部位:砖墙 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	031301002007	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:DN100 3. 部位:砖墙 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	1		
116	031301002010	开孔打洞	1. 名称:开孔 2. 规格:DN80 3. 部位:楼板 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	1		
117	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN25 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	4		
118	031301003002	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN32 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	16		
119	031301003003	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN40 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
120	031301003004	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN50 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	031301003006	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN80 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	4		
122	031301003007	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
123	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:喷淋系统	点	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外院面硬化工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外消防给水					
1	040402018001	切缝	1. 沥青混凝土面层切缝，缝深5cm 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	212.42		
2	041001001001	拆除水泥混凝土面层	1. 材质：水泥混凝土面层 2. 厚度：20cm 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m ²	288.77		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30预拌 2. 厚度：20cm厚 3. 含塑料膜养护 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m ²	288.77		
4	080205001001	20cm天然砂砾垫层	1. 材料品种、规格：20cm天然砂砾垫层 2. 厚度：20cm 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m ³	288.77		
		室外采暖					
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外院面硬化工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外院面硬化工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外院面硬化工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管道土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外消防给水土方					
1	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计 3. 清单工程量已考虑放坡及工作面 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m3	575.58		
2	010102007007	砂垫层	1. 压实度要求:≥90% 2. 填方材料品种:中粗砂回填 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m3	22.63		
3	010102007008	回填方	1. 管顶回填500mm厚中粗砂 2. 分层夯实, 每层厚200 3. 压实度要求: ≥95% 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m3	113.34		
4	010102007009	回填方	1. 原土回填 2. 夯实按设计及验收规范 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m3	396.75		
5	010102007011	回填方	1. 种植土回填500mm厚 2. 夯实按设计及验收规范 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m3	42.86		
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距自行考虑 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m3	178.83		
		室外采暖土方					
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管道土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外管道土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外管道土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管道工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	52.6		
2	010401007003	砖检查井	1. 名称:Φ1200阀门井 2. 做法参图集12S2-33 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	座	1		
		采暖					
		喷淋					
3	031001007004	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	38.54		
4	010401007005	砖检查井	1. 名称:Φ1200阀门井 2. 与消火栓入口井共用 3. 做法参图集12S2-33 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	座	1		
5	030901012001	双组SQX150地下式喷淋水泵接合器	1. 名称:双组SQX150地下式喷淋水泵接合器 2. 做法参图集12S4-40 3. 含本体、接口、安全阀等 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管道工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040504001001	砌筑井	1. 名称: 地下水泵接合器井 2. 做法: 参考12S4-40 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	座	1		
		消火栓					
7	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 DN 200 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	63.85		
8	031001007007	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 DN 150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	15.8		
9	031001007006	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 DN 100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管道工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外管道工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院
消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：室外管道工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防泵房基础土方					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类 2. 弃、取土运距: 投标单位根据现场情况自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	242.74		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 工程量说明: 工程量按筏板垫层底面积加工作面面积, 乘以挖土深度计算 (不含放坡土方量)。放坡土方量投标单位根据施工组织设计自主报价, 并包含在综合单价中 4. 基底处理方式: 基底钎探 5. 基底预留30cm人工开挖, 土方倒运自行考虑 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	1578.47		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 素土, 满足规范设计要求 3. 密实度: 压实系数0.94 4. 回填运距及方式: 投标单位根据施工组织设计自主报价, 并包含在综合单价中 5. 工程量说明: 工程量按筏板垫层底面积另加工作面面积, 乘以回填深度 (不含放坡土方量), 减去回填范围内建筑物(构筑物)、基础(含垫层)、管道等, 以体积计算。放坡系数投标单位根据施工组织设计自主报价, 并包含在综合单价中 6. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	178.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010102007002	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:2: 8灰土, 满足规范设计要求 3. 回填范围: 基础外墙边侧, 起点宽500mm, 1 : 0.5坡度范围内 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	97.8		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 一、二类 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 工程量说明: 挖方清单项目工程量减回填清单项目工程量, 放坡系数的工程量投标单位根据施工组织设计自主报价, 并包含在综合单价中 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	1400.09		
6	050101003001	栽植土回填	屋面回填土方: 种植土及植被层	m3	212.74		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除。 2. 投标人应按工程内容、自身的实施方案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求，对按项计价项目综合报价。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-土方工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 强度等级A5.0 2. 墙体类型:填充墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:Ma5 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	11.13		
		混凝土及钢筋混凝土、模板工程					
2	010501001004	基础垫层	1. 基础形式:筏板基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	30.28		
3	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	33.69		
4	010502003003	筏形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30(P8) 3. 基础类型:平板式 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	145.85		
5	010505002004	基础模板	1. 基础类型:筏板基础、柱墩 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	35.53		
6	010505002005	基础模板	1. 基础类型:集水坑、排水沟、吸水槽立面模板 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	46.69		
7	010506001009	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径:直筋 Φ14 2. 级别:HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	11.669		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502010008	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 抗渗等级P6 3. 墙体厚度: 300 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	80.99		
9	010505005002	墙面模板	1. 模板形式: 直形 2. 超高工程量根据施工组织设计自主报价, 并包含在综合单价中 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	534.18		
10	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径: 直筋 Φ 18以内 2. 级别: HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	11.018		
11	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径: 箍筋 Φ 10以内 2. 级别: HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.172		
12	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (P8) 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	9.12		
13	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	3.04		
14	010505004002	柱面模板	1. 模板形式: 直形 2. 超高工程量根据施工组织设计自主报价, 并包含在综合单价中 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	83.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：直筋Φ18以内 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.573		
16	010506002014	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：箍筋Φ10以内 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.249		
17	010502011004	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	13.62		
18	010505006002	梁模板	1. 模板形式：直形 2. 超高工程量根据施工组织设计自主报价，并包含在综合单价中 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	85.83		
19	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：直筋Φ18以内 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.793		
20	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：直筋Φ25以内 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.502		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：箍筋Φ10以内 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.478		
22	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：箍筋Φ10以上 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.507		
23	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	43.28		
24	010505007003	楼板、屋面板模板	1. 模板形式：直形 2. 超高工程量根据施工组织设计自主报价，并包含在综合单价中 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	234.38		
25	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：直筋Φ10以内 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.493		
26	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格、直径：直筋Φ18以内 2. 级别：HRB400 3. 钢筋的制作、安装、固定、连接 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	5.654		
27	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m3	0.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式: 直形 2. 超高工程量根据施工组织设计自主报价, 并包含在综合单价中 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	8.89		
29	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直筋 Φ 18以内 2. 钢筋的制作、安装、固定、植筋 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.067		
30	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 10以内 2. 钢筋的制作、安装、固定、连接 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.035		
31	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 6.5 2. 钢筋的制作、安装、固定、植筋 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	0.097		
32	010607006001	钢梯	1. 钢梯做法详02J401-17-T4A12 (详专业厂家二次设计) 2. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	t	1.647		
		地下室底板、侧壁防水做法					
33	011201001001	地下室外墙防水做法	1、钢筋混凝土墙 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3、刷基层处理剂一遍 4、(4+3)SBS改性沥青防水卷材 5、80厚挤塑聚苯板(30kg/m ²)保护层 6、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	336.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011101006001	地下室底板防水做法	1、现浇钢筋混凝土板 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、点粘纸胎油毡或聚乙烯薄膜一层 4、(4+3)SBS改性沥青防水卷材 5、刷基层处理剂一遍 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	290.87		
		门窗工程					
35	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1500*2400mm 2. 门类型:钢制防盗门 3. . 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3.6		
36	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1500mm 2. 隔热断桥铝合金窗安装: 平开隔热铝合金窗6高透光Low-E+12氩气+6透明玻璃 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定。	m2	6.75		
37	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:500*500mm 2. 百叶窗安装 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定。	m2	0.5		
		屋面及防水工程					
		种植土屋面					
38	010902004007	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
39	011003003001	防腐涂料	1、1.5厚聚氨酯防水涂料 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011001001004	屋面找坡层	1、最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
41	010902004008	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
42	011001001005	保温隔热屋面	1、80厚挤塑聚苯板保温层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
43	010902004009	屋面刚性层	1、30厚C20细石混凝土找平层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
44	010902001002	屋面卷材防水	1、（3+4）SBS改性沥青防水卷材 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
45	011001001003	保温隔热屋面	1、100~150厚陶粒排（蓄）水层，下铺抹20厚1:3水泥砂浆保护层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
46	010902002001	屋面涂过滤层	1、土工布过滤层（200g/m2~400g/m2） 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	206.54		
		屋面1 平屋面					
47	010902004010	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.22		
48	011001001006	屋面找坡层	1、最薄处30厚找坡3%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.22		
49	010902004011	屋面刚性层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011001001007	保温隔热屋面	1、120厚挤塑聚苯板保温层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	34.42		
51	011001006004	防火隔离带	1、500宽120厚防火隔离带 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	13.8		
52	010902004012	屋面刚性层	1、30厚C20细石混凝土找平层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.22		
53	010902001003	屋面卷材防水	1、（3+4）SBS改性沥青防水卷材 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.22		
54	010902003001	屋面柔性隔离层	1. 隔离层材料种类: 聚乙烯薄膜 2. 隔离层厚度、遍数: 0.4mm厚 3. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.22		
55	010902004013	屋面保护层	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	48.22		
		风井屋面					
56	011001006005	屋面找坡	1、火山灰找2%坡 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.32		
57	010902004014	找平层	1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.32		
58	010902001004	屋面卷材防水	1、0.9厚SBC丙纶布防水卷材一道 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.32		
59	011404001003	墙面喷刷涂料	1、涂料保护层 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.32		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、部位：集水坑 2、做法参见12J10-43-1（排水篦子另计） 3、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	14.1		
61	010902008001	排水篦子安装	1、集水坑排水篦子 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	3		
62	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、部位：排水沟 2、做法参见12J11-122-7（排水篦子另计） 3、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	15.31		
63	010902008002	排水篦子安装	1、排水沟排水篦子 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	5.48		
64	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、部位：吸水槽 2、C20混凝土找纵向坡度 3、4厚SBS改性沥青防水卷材 4、20厚1:3水泥砂浆找平层，四周膜小八字 5、素水泥浆一道 6、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	25.28		
65	010902008003	排水篦子安装	1、吸水槽不锈钢篦子板 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	9		
		装饰工程					
66	011102003001	地1 地砖地面	1、8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	28.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011101002001	地3 水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 40厚细石混凝土保护层 3. 0.4厚聚乙烯膜一层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(11型) 5. 刷基层处理剂一遍 6. 20厚1:2水泥砂浆找平 7. 钢筋混凝土板 8. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	154.1		
68	011101002002	地5 防水地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水一道 3. 30厚C20细石混凝土 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 20厚1:2水泥砂浆找平 6. 素水一道 7. 现浇钢筋混凝土板 8. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	57.92		
69	011404001001	内墙1 刮腻子墙面	1、钢筋混凝土墙柱，加气混凝土砌块墙体或混凝土实心砖墙(满挂钢丝网) 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、5厚1:2水泥砂浆罩面，压实赶光 5、满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 7、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	54.09		
70	010903003003	内墙3 砂浆防水墙面	1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂，惨合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	120.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010903003004	内墙4 池壁（消防水池）墙面	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(11型) 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2水泥砂浆找平 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	178.11		
72	011404002001	棚1 刮腻子	1、现浇混凝土板底清理干净 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	31.12		
73	011301001001	棚2 防水砂浆顶棚	1、配套基层处理 2、20厚掺外加剂，掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	63.63		
74	011404001002	外墙1 涂料墙面	1、钢筋混凝土墙柱，加气混凝土砌块墙体或混凝土实心砖墙 2、刷专用界面剂一遍 3、9厚1:3水泥砂浆 4、6厚1:2.5水泥砂浆 5、15厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、喷底涂料一遍 7、喷面层涂料两遍 8、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	87.69		
75	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热方式及材料名称：挤塑板保温层（客重30kg/m3，燃烧性能等级B1级） 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度：80厚 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	61.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011001006002	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:外墙门窗洞口侧壁、檐口 2. 保温隔热方式及材料名称:硅酸铝保温浆料 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚 4. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	26.13		
		其他装饰工程及室外工程					
77	010905003001	止水带	1、砼外墙钢板止水带:宽度350mm,厚度3mm 2、其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m	67		
78	010502029001	散水	散水做法参见:12J1-152-散2 1. 40厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 350厚中砂防冻胀层 4. 素土夯实,向外坡3%-5% 5. 其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	21.96		
79	011107001001	水泥砂浆台阶	1、台阶做法参见:12J1-154-台4 2、加铺350厚中砂防冻胀层 3、包括模板施工,其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	2.16		
80	010501002013	台阶平台	1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土分两步夯实 3. 素土夯实 4. 包括模板施工,其他满足图纸设计要求及相关规范规定	m2	1.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修 标段：卓资县十八台镇区域性敬老院
饰工程 消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等。 2. 工程施工过程中，混凝土浇筑、砌筑、室内外装修工程等所有需要搭设的脚手架。 3. 投标人应根据工程图纸结构等条件，以及履行招标文件和技术标准规范要求等，结合自身施工的实施方案，对按项计价项目合理的综合报价。		
2.2	011601002001	垂直运输	1. 包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装、拆除，设备运转、使用等。 2. 工程施工过程中，模板安拆、混凝土浇筑、钢筋制作安装、砌筑、室内外装修工程等所有需要使用的垂直运输机械等。 3. 投标人应根据工程图纸结构等条件，以及履行招标文件和技术标准规范要求等，结合自身施工的实施方案，对按项计价项目合理的综合报价。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：消防水箱及泵房-建筑与修饰工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 设备名称:APZ 2. 规格型号: 见系统图(非标箱) 3. 安装方式:落地安装, 设200mm防水台基 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
2	030402011015	成套配电箱	1. 设备名称:AL 2. 规格型号: 见系统图(非标箱) 3. 安装方式:距地1. 5M暗装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
3	030413005001	自带蓄电池防水防尘吸顶灯	1. 名称:自带蓄电池防水防尘吸顶灯 2. 规格:1X30W 3. 安装形式:吸顶安装(蓄电池持续供电时间为180min) 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	4		
4	030413003001	自带蓄电池单管灯	1. 名称:自带蓄电池单管灯 2. 规格:1X36W 3. 安装形式:吸顶安装(蓄电池持续供电时间为180min) 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	套	4		
5	080706009001	电动机检查接线	1. 名称:消火栓泵检查接线 2. 功率:45KW 3. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	2		
6	080706009003	电动机检查接线	1. 名称:喷淋泵检查接线 2. 功率:30KW 3. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040801029003	双联单极开关	1. 名称:双联单极开关 2. 安装方式:距地1. 3M暗装 3. 规格:AC250V. 10A 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
8	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	12		
9	040804001008	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	34. 9		
10	040804001009	配管	1. 名称:PVC管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:暗配 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	10. 8		
11	040804001015	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗配 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	3. 14		
12	040804001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:暗配 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	24. 2		
13	040804001018	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN32mm 3. 配置形式:埋地 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040804001017	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:埋地 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	6		
15	040804001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN50mm 3. 配置形式:暗配 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	12.7		
16	040804001016	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN80mm 3. 配置形式:暗配 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	12.7		
17	040804001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN100mm 3. 配置形式:埋地敷设 4. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	6		
18	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4X95mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:管内、直埋 5. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	50		
19	030409003005	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端 2. 规格:YJV22-4X95mm2 3. 材质:铜芯 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以下 6. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030408008001	沟槽挖填土方	1. 名称：直埋电缆沟槽挖填土方 2. 室外埋深地坪下-1.0米 3. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m3	25		
21	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV-6X25+1X16mm2 3. 材质：铜 4. 敷设方式、部位：管内或桥架内 5. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	28.6		
22	030409003002	电力电缆头	1. 名称：干包式电缆终端头 2. 规格：NH-YJV-6X25+1X16mm2 3. 材质：铜芯 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：1KV以下 6. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	4		
23	030409001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：NH-YJV-6X50+1X25mm2 3. 材质：铜 4. 敷设方式、部位：管内或桥架内 5. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	23.7		
24	030409003009	电力电缆头	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 规格：NH-YJV-6X50+1X25mm2 3. 材质：铜芯 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：1KV以下 6. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV-4X4mm2 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内 5. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	32.8		
26	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆终端头 2. 规格: NH-YJV-4X4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下 6. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
27	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV-4X6mm2 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内 5. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	17.3		
28	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆终端头 2. 规格: NH-YJV-4X6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 1KV以下 6. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
29	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KYJV-4x1.5mm2 3. 材质: 铜 4. 敷设方式、部位: 管内或桥架内 5. 它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	267.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030408008002	沟槽挖填土方	1. 名称：直埋电缆沟槽挖填土方 2. 室外埋深地坪下-0.8米 3. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m3	72		
31	030409005001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆终端头 2. 规格：NH-KYJV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：1KV以下 6. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	6		
32	040804002001	配线	1. 名称：管内配线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：NH-BV 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	195.2		
33	040804002015	配线	1. 名称：管内配线 2. 配线形式：动力线路 3. 型号：NH-BV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯 6. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	15.43		
34	040804002014	配线	1. 名称：管内配线 2. 配线形式：动力线路 3. 型号：NH-BV 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯 6. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	38.6		
35	080802009001	现场液位显示装置	1. 名称：现场液位显示装置 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV 2. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	系统	1		
		防雷接地					
37	030410002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	115.03		
38	030410005001	避雷带	1. 名称：避雷带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	33.16		
39	030410003001	引下线	1. 名称：引下线 2. 安装形式：利用墙内主筋（不少于三根） 3. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	m	31.2		
40	030410007001	总等电位联接箱	1. 名称：总等电位联接箱 2. 规格：300X200X100mm 3. 安装方式：距地0.3米墙上暗装 4. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	台	1		
41	030416027001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 接地网 2. 它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-电气工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：消防水箱及泵房-电气工程 标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		应急照明					
1	030402011003	成套配电箱	1. 设备名称:应急照明控制箱 ALE 2. 型号规格:型号自定 3. 安装高度:底距地1.5m安装(IP65) 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
2	030413006001	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:1X1W 3. 类型:LED光源 A型 4. 安装形式:距地0.5m安装(应急持续时间不小于60min) 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	1		
3	030413006002	安全出口标志	1. 名称:安全出口标志 2. 型号:1X1W 3. 类型:LED光源 A型 4. 安装形式:门洞上200m安装(应急持续时间不小于60min) 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	1		
4	030413006003	壁挂式应急灯	1. 名称:壁挂式应急灯 2. 型号:1X6W 3. 类型:LED光源 A型 4. 安装形式:距地2.5m安装(应急持续时间不小于60min) 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	套	3		
5	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	5		
6	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	36.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040804002001	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2x2.5mm2 5. 材质:多芯软导线 6. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	37.24		
		火灾自动报警					
8	030904010001	火灾报警电话	1. 名称:火灾报警电话 2. 型号自定 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
9	040804001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN25mm 3. 配置形式:埋地 4. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	60		
10	030408008001	沟槽挖填土方	1. 名称:直埋电缆沟槽挖填土方 2. 室外埋深地坪下-0.8米 3. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m3	27		
11	040804002002	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:消防线路 3. 型号:ZBN-RVVP 4. 规格:2X1.0mm2 5. 材质:多芯软导线 6. 它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	60		
		消火栓					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901002063	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN250 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	6		
13	030901002053	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	24.11		
14	030901002064	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	17		
15	030901002051	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验	m	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030901002065	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	2.9		
17	030901002066	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	3.3		
18	080707009001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:一般钢结构 3. 制作、安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	51.62		
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、银粉漆二遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	51.62		
20	030901002088	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN250 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030901002086	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	11		
22	030901002087	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	9		
23	030901002089	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN250*DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
24	030901002090	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN200*DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
25	030901002091	机械三通	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN200*DN200*DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
26	030901002092	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN250 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	6		
27	030901002093	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	37		
28	030901002094	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030901002095	异径三通	1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN200*DN200*DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
30	030901002096	正三通	1. 名称: 正三通 2. 规格: DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	3		
31	030901002097	正三通	1. 名称: 正三通 2. 规格: DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
32	030901002098	正四通	1. 名称: 正四通 2. 规格: DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
33	030901002099	机械三通	1. 名称: 机械三通 2. 规格: DN100*DN100*DN32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
34	031301003001	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管制作安装 2. 规格: DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
35	031301003009	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管制作安装 2. 规格: DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
36	031301003006	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管制作安装 2. 规格: DN40 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031301003007	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 规格：DN250 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
38	031301003008	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 规格：DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
39	030601002007	压力开关	1. 类型：压力开关 2. 压力等级：0.18Mpa 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	台	1		
40	031002001016	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级：DN200 P=1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	5		
41	031002001037	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级：DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	4		
42	031002001038	止回阀	1. 类型：止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级：DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031002001039	安全阀	1. 类型:安全阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
44	031002001042	蝶阀	1. 类型:蝶阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
45	030601002008	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 量程:0-1.6MPa 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	台	7		
46	031002001048	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
47	031002001049	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
48	031002001050	可曲挠接头	1. 类型:可曲挠接头 2. 规格、压力等级:DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	031002001051	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
50	031002001052	铜芯截止阀	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
51	030109001001	消防水泵	1. 名称:消防水泵 2. 型号及规格:XBD5.8/40-125L 3. 性能:流量40L/S,扬程58m,功率45KW,转速2900r/min 4. 泵安装及电动机检查接线 5. 一备一用 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	2		
52	030402011001	成套配电箱	1. 设备名称:控制柜 45KW 2. 规格:1200*700*400 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
53	030109001003	消防稳压泵	1. 名称:消防稳压泵 2. 型号及规格:ADL3-8 3. 性能:流量1.0L/S,扬程30m,功率0.75KW 4. 泵安装及电动机检查接线 5. 详见17S205-15 一备一用 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	031005004002	立式增压稳压设备(甲)	1. 名称:立式增压稳压设备(甲) 2. 型号及规格:XWL-II-1.0-30-ADL型 3. 性能:稳压罐:SQL800X0.6 4. 详见17S205-15 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
55	030804003003	吸水喇叭口	1. 名称:吸水喇叭口 2. 规格:DN40 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	1		
56	030804003004	吸水喇叭口	1. 名称:吸水喇叭口 2. 规格:DN250 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
57	031002016002	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
58	031002001054	HH41缓闭消声止回阀	1. 类型:HH41缓闭消声止回阀(含法兰) 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 详见12S2-62 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
59	031002001057	可曲挠接头	1. 类型:可曲挠接头 2. 规格、压力等级:DN200 P=1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031002001058	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
61	031002001063	可曲挠接头	1. 类型:可曲挠接头 2. 规格、压力等级:DN250 P=1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
62	031002001064	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
63	031002001065	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN250 P=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
64	031002001066	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
65	031002001067	试水阀	1. 类型:试水阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN65 P=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030601004003	自读式流量计	1. 类型:自读式流量计 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	2		
67	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	具	2		
		喷淋					
68	030901002067	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN200 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	4.7		
69	030901002072	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	31.9		
70	030901002068	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030901002069	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	1		
72	030901002070	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	2.2		
73	030901002071	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	3.3		
74	080707009002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:一般钢结构 3. 制作、安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、银粉漆二遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	kg	37		
76	030901002073	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
77	030901002057	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	12		
78	030901002074	90° 弯头	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	9		
79	030901002075	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN200*DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
80	030901002076	大小头	1. 名称:大小头 2. 规格:DN150*DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
81	030901002056	机械三通	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN150*DN150*D N100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
82	030901002080	异径三通	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN150*DN150*D N100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030901002077	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	10		
84	030901002078	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	42		
85	030901002079	卡箍	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	29		
86	030901002081	正三通	1. 名称:正三通 2. 规格:DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
87	030901002082	正三通	1. 名称:正三通 2. 规格:DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
88	030901002083	正三通	1. 名称:正三通 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
89	030901002084	正四通	1. 名称:正四通 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
90	030901002085	机械三通	1. 名称:机械三通 2. 规格:DN100*DN100*D N32 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	031301003002	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 规格：DN150 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
92	031301003003	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 规格：DN40 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
93	031301003004	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 规格：DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
94	031301003005	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 2. 规格：DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
95	030901004001	ZSFZ系列湿式自动喷水装置	1. 名称：ZSFZ系列湿式自动喷水装置 2. 型号、规格：DN150 3. 安装详见12S4-49 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	组	1		
96	030601002006	压力开关	1. 类型：压力开关 2. 压力等级：0.30Mpa 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	台	1		
97	031002001034	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级：DN150 P=1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	031002001035	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	4		
99	031002001036	止回阀	1. 类型: 止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
100	031002001040	安全阀	1. 类型: 安全阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
101	031002001041	蝶阀	1. 类型: 蝶阀（含法兰） 2. 规格、压力等级: DN100 P=1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	1		
102	030601002009	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 量程: 0-1.6MPa	台	7		
103	031002001043	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	031002001044	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
105	031002001045	可曲挠接头	1. 类型: 可曲挠接头 2. 规格、压力等级: DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	4		
106	031002001046	Y型过滤器	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
107	031002001047	铜芯截止阀	1. 类型: 铜芯截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 P=1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
108	030109001002	自喷水泵	1. 名称: 自喷水泵 2. 型号及规格: XBD5.0/30-100L 3. 性能: 流量30L/S, 扬程50m, 功率30KW, 转速2900r/min 4. 泵安装及电动机检查接线 5. 一备一用 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	2		
109	030402011002	成套配电箱	1. 设备名称: 控制柜 30KW 2. 规格: 1200*700*400 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030109001004	自喷稳压泵	1. 名称:自喷稳压泵 2. 型号及规格:ADL4-6 3. 性能:流量1. 5L/S, 扬程38m, 功率1. 1KW 4. 泵安装及电动机检查接线 5. 一备一用 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	2		
111	031005004001	卧式隔膜式气压罐	1. 名称:卧式隔膜式气压罐 2. 型号及规格:直径x长度:1. 6x2. 1m 3. 性能:有效水容积V=1. 30m3, 气压罐最低工作压力:0. 32mpa气压罐最高工作压力:0. 50mpa 4. 详见12YS4-147 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
112	030804003001	吸水喇叭口	1. 名称:吸水喇叭口 2. 规格:DN40 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
113	030804003002	吸水喇叭口	1. 名称:吸水喇叭口 2. 规格:DN200 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
114	031002016003	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	031002001053	HH41缓闭消声止回阀	1. 类型:HH41缓闭消声止回阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 详见12S2-62 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
116	031002001055	可曲挠接头	1. 类型:可曲挠接头 2. 规格、压力等级:DN150 P=1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
117	031002001056	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
118	031002001059	可曲挠接头	1. 类型:可曲挠接头 2. 规格、压力等级:DN200 P=1.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
119	031002001060	同心异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
120	031002001061	明杆闸阀	1. 类型:明杆闸阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN200 P=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	031002001062	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
122	031002001068	试水阀	1. 类型:试水阀（含法兰） 2. 规格、压力等级:DN65 P=1.6MPa 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	个	2		
123	030601004004	自读式流量计	1. 类型:自读式流量计 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求，并满足施工及验收规范要求	台	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-消防工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-暖通工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	03B001	电暖气	1. 名称:电暖气 2. 规格:2kw	组	3		
		通风					
2	030108001001	边墙轴流风机(380V)	1. 名称:边墙轴流风机(380V)安装及检查 2. 型号:DWEX-350D4 3. 参数:2800CMH/120W 4. 电机检查接线3KW以内,侧墙梁底安装,带不锈钢防虫网 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	1		
3	080707009002	支架、吊架	1. 名称:设备支架制作、安装 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	t	0.03		
4	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:樟丹防锈漆、醇酸磁漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆二遍、醇酸磁漆二遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	30		
5	031008001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统调试	系统	1		
6	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-暖通工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-暖通工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-给排水工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	030901002001	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	4.8		
2	030901002002	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒试验 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	2		
3	080707009001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:一般钢结构 3. 制作、安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	3.27		
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、银粉漆二遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	3.27		
5	031002011001	LXS-50E旋翼式水表	1. 材质:旋翼式水表+法兰闸阀 2. 型号、规格:LXS-50E+Z15W-10T De50 3. 安装方式详见:12S2-8 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-给排水工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002001001	100X型浮球式液 压水位控制阀	1. 类型:100X型浮球式液 压水位控制阀(含法兰) 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 详:12S2-51 5. 其它未尽事宜按图纸 设计要求,并满足施工及 验收规范要求	个	1		
7	031002001002	浮球阀	1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸 设计要求,并满足施工及 验收规范要求	个	1		
8	031301003001	套管	1. 名称、类型:柔性防 水套管制作安装 2. 规格: DN100 3. 其它未尽事宜按图纸 设计要求,并满足施工及 验收规范要求	个	2		
9	031301003002	套管	1. 名称、类型:柔性防 水套管制作安装 2. 规格: DN15 3. 其它未尽事宜按图纸 设计要求,并满足施工及 验收规范要求	个	1		
		污水					
10	030901002003	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:热镀锌钢 管 DN100 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水冲 洗 6. 其它未尽事宜按图纸 设计要求,并满足施工及 验收规范要求	m	3.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-给排水工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030901002004	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	m	11.7		
12	080707009002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:一般钢结构 3. 制作、安装 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	7.7		
13	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、银粉漆二遍 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	kg	7.7		
14	031301003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 规格:DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	1		
15	031002001003	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	个	2		
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 量程:0-1.6MPa 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求,并满足施工及验收规范要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-给排水工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001004	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
18	031002001005	可曲挠接头	1. 类型: 可曲挠接头 2. 规格: DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
19	030109001001	自动搅匀潜水排污泵	1. 名称: 自动搅匀潜水排污泵 (一用一备) 2. 型号: 80XWQ45-20-5.5 3. 规格: 35M3/h H=22M N=5.5Kw 4. 泵安装及电动机检查接线 5. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	2		
20	030402011001	成套配电箱	1. 设备名称: 带液位自动控制装置控制箱 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	台	1		
		溢流管					
21	030901002005	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	3.86		
22	031301003004	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管制作安装 2. 规格: DN100 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-给排水工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031002001006	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
		其他					
24	030901002006	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	2		
25	030901002007	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	m	1		
26	080802009001	磁耦合液位计	1. 名称: 磁耦合液位计 2. 规格: DN50 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
27	080802008001	STKB2型液位传感器	1. 名称: STKB2型液位传感器 2. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	1		
28	031301003005	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管制作安装 2. 规格: DN50 3. 其它未尽事宜按图纸设计要求, 并满足施工及验收规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-给排水工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防水箱及泵房-给排水工程 标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水箱及泵房-给排水工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：消防水箱及泵房-给排水工程

标段：卓资县十八台镇区域性敬老院消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]