

# 东河区沙尔沁镇 2025 年汛期水毁修复项目

## 工程量清单

ZYZJ【2026】第 008 号-02

中智卓越项目管理有限公司

二〇二六年五月八日

# 东河区沙尔沁镇 2025 年汛期水毁修复项目

## 工程量清单编制说明

一、工程名称：东河区沙尔沁镇 2025 年汛期水毁修复项目

### 二、工程概况：

1、建设单位：包头市东河区农牧局

2、建设地点：包头市东河区沙尔沁镇

3、建设内容：

维护修复山洪沟 5 条，主要为新建挡墙、清淤、固床潜坝修复。

其中修复内容具体为：

- (1) 榆树沟山洪沟：新建挡墙 15m，修复固床潜坝 26m ；
- (2) 大斗林沁沟山洪沟：新建挡墙 50m；修复潜坝 1 座，共计 23m ；
- (3) 小斗林沁沟山洪沟：新建挡墙 60m；修复潜坝 2 座，共计 72m ；
- (4) 莎木佳山洪沟：新建挡墙 30m，清淤 100m ；
- (5) 庙沟山洪沟：修复固床潜坝 37m。

### 三、编制依据：

1、清单：《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

2、临时工程：

（1）施工安全生产专项：按建筑安装工程费（不包括施工安全生产专项、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程）乘以（1+其他施工临时工程费率）的 2.5%计算；

（2）其他施工临时工程河道工程为 0.5%~1.5%，本项目按 1.0%

计取。

3、税金：依据水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号），建筑及安装工程费的税金税率为 9%。

#### **四、编制说明：**

1、本清单依据建设单位提供的《东河区沙尔沁镇 2025 年汛期水毁修复项目实施方案》编制；

2、本清单专业工程暂估价（晾晒、筛选可用于回填的土），金额为 20000 元（含税价）；

3、本清单设暂列金，金额为 35000 元（含税价）。

#### **五、明细附后**

中智卓越项目管理有限公司

二〇二六年五月八日