

工程名称：三道井子村饲草加工产业建设项目

标段名称：三道井子村饲草加工产业建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：三道井子村饲草加工产业建设项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：三道井子村饲草加工产业建设项目

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	储草库	
1.1.1	储草库-土方工程	
1.1.2	储草库-建筑与装饰工程	
1.1.3	储草库-电气工程	
1.2	机械库房	
1.2.1	机械库房-土方工程	
1.2.2	机械库房-建筑与装饰工程	
1.2.3	机械库房-电气工程	
1.3	产业管护用房	
1.3.1	产业管护用房-土方工程	
1.3.2	产业管护用房-建筑与装饰工程	
1.3.3	产业管护用房-电气工程	
1.3.4	产业管护用房-采暖工程	
1.4	青贮窖	
1.4.1	青贮窖-土方工程	
1.4.2	青贮窖-建筑与装饰工程	
1.5	外网、围墙及硬化	
1.5.1	室外工程-土方	
1.5.2	室外硬化	
1.5.3	铁艺围栏	
1.5.4	拆除工程	
1.5.5	外网电气	
1.5.6	电气土方	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：三道井子村饲草加工产业 标段：三道井子村饲草加工产业建设
建设项目 项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：储草库

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	储草库-土方工程	
1.2	储草库-建筑与装饰工程	
1.3	储草库-电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 运距:场内±30cm内挖、填、运 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	799.5		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土（清单工程量含工作面） 3. 挖方深度:详见图纸 4. 基底处理方式:基底钎探 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	315.56		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土（清单工程量含工作面） 3. 挖方深度:详见图纸 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	106.94		
4	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:运距根据现场实际情况自行确定 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	347.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

工程名称: 储草库-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 储草库-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	30.39		
		混凝土及钢筋工程					
		混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	6.08		
3	010505001001	垫层模板	1. 名称:垫层模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	14.64		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	25.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010505002001	基础模板	1. 名称:独立基础模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	49.44		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	4.4		
7	010505004001	柱面模板	1. 名称:矩形柱模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	34.97		
8	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	15.58		
9	010505006001	梁模板	1. 名称:基础梁模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	125.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:基础联系梁 2. 厚度:40mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	3.5		
11	010501001003	基础垫层	1. 基础形式:基础联系梁 2. 厚度:200mm 3. 材料品种、强度要求、配比:粗砂垫层 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	15.49		
12	010502025001	混凝土二次灌浆	1. 构件名称:二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30微膨胀混凝土 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.28		
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 构件名称:素混凝土满包 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.67		
14	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:素混凝土满包模板 2. 模板形式:投标人自行考虑 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	5.97		
		钢筋工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.279		
16	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.545		
17	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.016		
18	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.547		
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.611		
20	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.312		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010506002003	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.55		
22	010506005001	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.27		
23	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.232		
24	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.037		
		钢结构工程					
25	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	88		
26	010506025001	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件 2. 规格:柱脚厚钢板、门柱钢板 3. 铁件尺寸:详见图纸 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.382		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010603001001	实腹钢柱	1. 名称:实腹钢柱 Q355 2. 钢材品种、规格:WH250*200*6*10、抗风柱WH250*200*6*8 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级: 不低于Sa2级标准 6. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	5.495		
28	010604001001	钢梁	1. 名称:钢梁 Q355 2. 钢材品种、规格:WH250*180*6*10 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级: 不低于Sa2级标准 6. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	5.568		
29	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:Φ24圆钢 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级: 不低于Sa2级标准 6. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.268		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 名称:柱间支撑 2. 钢材品种、规格:Φ25圆钢 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.281		
31	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类:花篮螺栓张紧装置 2. 安装部位:柱间支撑 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	8		
32	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 名称:刚性系杆 2. 钢材品种、规格:Φ89*3.5钢管 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.835		
33	010607003001	钢檩条	1. 名称:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌C180*70*20*2.0 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	3.986		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010607003002	钢檩条	1. 名称:墙面檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌C200*70*20*2.2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	3.859		
35	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 名称:门窗框CK、MK 2. 钢材品种、规格:镀锌2C200*70*20*2.2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	2.013		
36	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 名称:LT、XLT、CG 2. 钢材品种、规格:φ12圆钢 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 名称:CG 2. 钢材品种、规格:Φ32*2.5 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.228		
38	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 名称:雨棚梁 2. 钢材品种、规格:F200*200*6、L50*5 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.531		
39	010607003003	钢檩条	1. 名称:雨棚檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌2C200*70*20*2.2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.18		
40	010607003004	钢檩条	1. 名称:雨棚檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌C180*70*20*2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.119		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010607002008	钢支撑、钢拉条	1. 名称: 隅撑 2. 钢材品种、规格: L50*5 3. 制作、安装、运输 4. 运距: 投标人自行考虑 5. 除锈等级: 不低于Sa2级标准 6. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.176		
42	011402003001	金属面油漆	1. 名称: 钢结构喷漆 2. 涂环氧富锌底漆2遍, 厚度为35x2 μm, , 产品固体含量不小于60%, 产品的干膜中金属锌含量不低于80%(重量比). 3. 中间漆涂快干型环氧云母氧化铁中间漆1遍, 厚度为60 μm, 产品固体含量不低于74%. 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	467.02		
43	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 名称: 膨胀型钢结构防火涂料1.5mm 2. 防火极限: 钢柱、柱支撑≥2.5小时 3. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	174.4		
44	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 名称: 膨胀型钢结构防火涂料1.5mm 2. 防火极限: 钢梁≥1.5小时 3. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	165.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 名称：膨胀型钢结构防火涂料1.5mm 2. 防火极限：檩条、水平支撑、系杆≥1小时 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1015.93		
46	011506001001	钢结构雨棚	1. 名称：钢结构雨棚 2. 材质：压型钢板 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	28.77		
47	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：灰色外墙金属压型钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚压型钢板 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	633.89		
48	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：灰色屋面金属压型钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚压型钢板 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	869.63		
		门窗工程					
49	010804003001	全钢板大门	1. 门框或扇外围尺寸:M4545 2. 门框、扇材质:成品钢制推拉门 3. 含五金件配件 4. 门各项指标必须满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	40.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称:塑钢窗平开窗 2. 框、扇材质:塑钢-单框双玻窗(5+9A+5) 3. 五金件:包含全部五金件 4. 窗各项指标必须满足相关规范要求 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	10.8		
		楼地面工程					
51	010501002001	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层 2. 素土夯实 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	115.04		
52	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:120mm厚C30混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	766.95		
		墙面工程					
53	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:配套基层处理 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9mm1:3水泥砂浆, 6mm1:2水泥砂浆抹面 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	125.67		
		外墙面工程					
54	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:深灰色外墙面砖 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	133.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外工程					
		散水					
55	010501002002	楼地面垫层	1. 材料种类及配比：150厚3：7灰土 2. 素土夯实，向外坡4% 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	17.31		
56	010502029001	散水	1. 面层厚度：60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	115.37		
57	010505001002	散水模板	1. 名称：散水模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	7.96		
		坡道					
58	010501002003	楼地面垫层	1. 材料种类及配比：300厚3：7灰土 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	6.48		
59	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 2. 面层厚度：随捣随抹成麻面 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	21.6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 储草库-建筑与装饰工程

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 投标人结合招标资料、自身经验报价，该项报价应包括完成本单项工程工作范围内的所有工序的脚手架使用费用。 2. 该金额为固定价格，无论施工期是否发生设计变更、变更设计、现场签证、洽商，结算时不再调整。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：储草库-建筑与装饰工程 标段：三道井子村饲草加工产业建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯-超高 2. 规格:220V 1x58W 3. 安装方式:吊链安装距地6.0米 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	15		
2	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒（超高） 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	15		
3	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明箱 2. 型号:AL1 3. 规格:600*500*300（mm） 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1		
4	030412001001	配管	1. 名称:配管-超高 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	156.38		
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	9.3		
6	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	3.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	16.6		
8	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	506.95		
9	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		应急照明					
10	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯(A类大型) 2. 规格:3W, 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯自带蓄电池壁装距地2.3m A型灯具(火灾时应急点亮)色温≥2700K 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	14		
11	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯(A类大型) 2. 规格:1W 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯自带蓄电池距地0.6m(平时为常亮)A型灯具 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413002003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(A类大型) 2. 规格:1W 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯自带蓄电池 门口上0.15m(平时为常亮) 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	2		
13	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	30		
14	030402011002	成套配电箱	1. 名称:应急照明箱 2. 型号:1ALE 3. 规格:600*500*300 (mm) 防护等级不低于IP33 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1		
15	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	185.5		
16	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	373.19		
		防雷接地					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 储草库-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线-室内 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	2		
18	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线-室外 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	8.8		
19	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础结构两根主钢筋焊接 3. 安装形式:焊接 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	135.66		
20	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用钢结构柱 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	49.87		
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱MEB 2. 规格:距相应地板0.5m 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	台	1		
22	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

工程名称: 储草库-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：储草库-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机械库房-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001002	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 运距:场内±30cm内挖、填、运 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	299.7		
2	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土（清单工程量含工作面） 3. 挖方深度:详见图纸 4. 基底处理方式:基底钎探 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	157.78		
3	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土（清单工程量含工作面） 3. 挖方深度:详见图纸 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	59.67		
4	010102007002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:运距根据现场实际情况自行确定 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	180.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

工程名称：机械库房-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 机械库房-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	17.18		
		混凝土及钢筋工程					
		混凝土工程					
2	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.85		
3	010505001003	垫层模板	1. 名称:垫层模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	7.4		
4	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	10.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010505002002	基础模板	1. 名称:独立基础模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	23.15		
6	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.53		
7	010505004002	柱面模板	1. 名称:矩形柱模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	19.61		
8	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	8.52		
9	010505006002	梁模板	1. 名称:基础梁模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	68.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010501001005	基础垫层	1. 基础形式:基础联系梁 2. 厚度:40mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20细石混凝土 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1.96		
11	010501001006	基础垫层	1. 基础形式:基础联系梁 2. 厚度:200mm 3. 材料品种、强度要求、配比:粗砂垫层 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	8.63		
12	010502025002	混凝土二次灌浆	1. 构件名称:二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C30微膨胀混凝土 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.16		
13	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 构件名称:素混凝土满包 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.37		
14	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称:素混凝土满包模板 2. 模板形式:投标人自行考虑 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	3.2		
		钢筋工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.133		
16	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.144		
17	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.753		
18	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.244		
19	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.129		
20	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.019		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.333		
22	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.176		
23	010506002006	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.313		
		钢结构工程					
24	010506024003	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	48		
25	010506025002	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件 2. 规格:柱脚厚钢板、门柱钢板 3. 铁件尺寸:详见图纸 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.193		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010603001002	实腹钢柱	1. 名称:实腹钢柱 Q355 2. 钢材品种、规格:WH250*180*6*8、抗风柱WH250*160*6*6 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.603		
27	010604001002	钢梁	1. 名称:钢梁 Q355 2. 钢材品种、规格:WH200*180*6*8 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	1.869		
28	010607002009	钢支撑、钢拉条	1. 名称:屋面水平支撑 2. 钢材品种、规格:Φ24圆钢 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010607002010	钢支撑、钢拉条	1. 名称:柱间支撑 2. 钢材品种、规格:Φ25圆钢 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.19		
30	010506024004	螺栓	1. 螺栓种类:张紧装置 2. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	6		
31	010607002011	钢支撑、钢拉条	1. 名称:刚性系杆 2. 钢材品种、规格:Φ89*3.5钢管 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.558		
32	010607003005	钢檩条	1. 名称:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌C180*70*20*2.0 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	1.429		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010607003006	钢檩条	1. 名称:墙面檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌C200*70*20*2.2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	1.219		
34	010607003007	钢檩条	1. 名称:墙面檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌C180*70*20*2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.479		
35	010607002012	钢支撑、钢拉条	1. 名称:门窗框CK、MK 2. 钢材品种、规格:镀锌2C200*70*20*2.2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.31		
36	010607002013	钢支撑、钢拉条	1. 名称:LT、XLT、CG 2. 钢材品种、规格:Φ12圆钢 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010607002014	钢支撑、钢拉条	1. 名称:CG 2. 钢材品种、规格:Φ32*2.5 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.106		
38	010607002015	钢支撑、钢拉条	1. 名称:雨棚梁 2. 钢材品种、规格:F200*200*6、L50*5 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 除锈等级:不低于Sa2级标准 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.203		
39	010607003008	钢檩条	1. 名称:雨棚檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌2C1200*70*20*2.2 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.075		
40	010607003009	钢檩条	1. 名称:雨棚檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌C180*70*20*2.0 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	t	0.044		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011402003002	金属面油漆	1. 名称：钢结构喷漆 2. 涂环氧富锌底漆2遍, 厚度为35x2 μ m, , 产品固体含量不小于60%, 产品的干膜中金属锌含量不低于于80%(重量比). 3. 中间漆涂快干型环氧云母氧化铁中间漆1遍, 厚度为60 μ m, 产品固体含量不低于74%. 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	175.88		
42	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1. 名称：膨胀型钢结构防火涂料1.5mm 2. 防火极限：钢柱、柱支撑≥2.5小时 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	62.2		
43	011404005005	金属面喷刷防火涂料	1. 名称：膨胀型钢结构防火涂料1.5mm 2. 防火极限：钢梁≥1.5小时 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	62.41		
44	011404005006	金属面喷刷防火涂料	1. 名称：膨胀型钢结构防火涂料1.5mm 2. 防火极限：檩条、水平支撑、系杆≥1小时 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	423.9		
45	011506001002	钢结构雨棚	1. 名称：钢结构雨棚 2. 材质：压型钢板 3. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	12.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：灰色外墙金属压型钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚压型钢板 3. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	223.52		
47	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：灰色屋面金属压型钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚压型钢板 3. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	338		
		门窗工程					
48	010804003002	全钢板大门	1. 门框或扇外围尺寸:M3635 2. 门框、扇材质:成品钢制推拉门 3. 含五金配件 4. 门各项指标必须满足设计及相关规范要求 5. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	12.6		
49	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 名称:塑钢窗平开窗 2. 框、扇材质:塑钢-单框双玻窗（5+9A+5） 3. 五金件:包含全部五金件 4. 窗各项指标必须满足相关规范要求 5. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m2	9.45		
		楼地面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010501002004	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层 2. 素土夯实 3. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m3	42.25		
51	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:120mm厚C30混凝土表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m2	281.64		
		墙面工程					
52	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 配套基层处理 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9mm1:3水泥砂浆, 6mm1:2水泥砂浆抹面 3. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m2	70.62		
		外墙面工程					
53	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:深灰色外墙面砖 2. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m2	76.28		
		室外工程					
		散水					
54	010501002005	楼地面垫层	1. 材料种类及配比:150厚3:7灰土 2. 素土夯实, 向外坡4% 3. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m3	10.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010502029002	散水	1. 面层厚度：60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m ²	67.49		
56	010505001004	散水模板	1. 名称：散水模板 2. 模板：投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m ²	4.72		
		坡道					
57	010501002006	楼地面垫层	1. 材料种类及配比：300厚厚3：7灰土 2. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m ³	2.59		
58	010502031002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 2. 面层厚度：随捣随抹成麻面 3. 其他：满足施工技术规范及验收规范要求	m ²	8.64		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：机械库房-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001002	脚手架	1. 投标人结合招标资料、自身经验报价，该项报价应包括完成本单项工程工作范围内的所有工序的脚手架使用费用。 2. 该金额为固定价格，无论施工期是否发生设计变更、变更设计、现场签证、洽商，结算时不再调整。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 机械库房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机械库房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:220V 1x58W 3. 安装方式:距地4.0米 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	6		
2	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	个	6		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:照明箱 2. 型号:AL1 3. 规格: 600*500*300 (mm) 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
4	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	51.74		
5	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	3.36		
6	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	16.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机械库房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	161.83		
8	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		应急照明					
9	030413002004	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯(A类大型) 2. 规格:3W, 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯 自带蓄电池壁装距地2.3m A型灯具 (火灾时应急点亮) 色温≥2700K 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	8		
10	030413002005	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯(A类大型) 2. 规格:1W 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯 自带蓄电池距地0.6m(平时为常亮)A型灯具 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	6		
11	030413002006	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯(A类大型) 2. 规格:1W 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯 自带蓄电池 门口上0.15m(平时为常亮) 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机械库房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	个	15		
13	030402011004	成套配电箱	1. 名称:应急照明箱 2. 型号:1ALE 3. 规格:600*500*300（mm） 防护等级不低于IP33 4. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
14	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	94.44		
15	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	16.68		
16	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2*2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	161.83		
		防雷接地					
17	030410002003	接地母线	1. 名称:接地母线-室内 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 机械库房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030410002004	接地母线	1. 名称: 接地母线—室外 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 40*4 4. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	8.8		
19	030410004002	均压环	1. 名称: 均压环 2. 材质: 利用基础结构两根主钢筋焊接 3. 安装形式: 焊接 4. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	75.28		
20	030410003002	引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 利用钢结构柱 4. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	24.94		
21	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联结端子箱MEB 2. 规格: 距相应地板0.5m 3. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
22	030416027002	接地装置	1. 名称: 接地装置调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 机械库房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 机械库房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：机械库房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001003	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 运距:场内±30cm内挖、填、运 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	40		
2	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土（清单工程量含工作面） 3. 基底处理方式:基底钎探 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	65.08		
3	010102007003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:运距根据现场实际情况自行确定 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	47.74		
4	010103002003	余方弃置	1. 土壤类别:土方（并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用） 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项:余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求 4. 清单工程量含工作面 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	17.34		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 产业管护用房-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	8.76		
2	010903003001	墙面砂浆防水	1. 名称:基础墙两侧抹20mm厚防潮层 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	52.11		
3	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	4.13		
4	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	21.34		
		混凝土及钢筋工程					
		混凝土工程					
5	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010505001005	垫层模板	1. 名称:垫层模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	6.24		
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. . 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	5.71		
8	010505002003	基础模板	1. 名称:条形基础模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	19.19		
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.42		
10	010505006003	梁模板	1. 名称:基础梁模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	3.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2		
12	010505011001	构造柱模板	1. 名称: 构造柱模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	4.17		
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	4.94		
14	010505012001	圈梁模板	1. 名称: 圈梁模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	25.04		
15	010502022002	压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010505012002	压顶模板	1. 名称:压顶模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	2.91		
17	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.76		
18	010505013001	过梁模板	1. 名称:过梁模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	6.98		
19	010502019001	其他板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.45		
20	010505008001	其他板模板	1. 名称:雨棚模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 清单量为投影面积 5. . 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋工程					
21	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.026		
22	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径10mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.095		
23	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.012		
24	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.017		
25	010506005004	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.03		
26	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.035		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.14		
28	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径10mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.159		
29	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 植筋:0根	t	0.341		
30	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.129		
		屋面工程					
31	010506025003	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件 2. 规格:详图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.124		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010607003010	钢檩条	1. 名称:屋面檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌B80*40*3 3. 制作、安装、运输 4. 运距:投标人自行考虑 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.33		
33	010605003003	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:双层压型金属复合屋面板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:0.6mm厚压型钢板+100mm厚夹芯岩棉板+0.5mm厚压型钢板 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	52.98		
		门窗工程					
34	010801002001	木质门带套	1. 门框或扇外围尺寸:NM1 2. 门框、扇材质:成品图门 3. 含门框、门扇、门套板、门套线、执手锁、合页、门吸等所有五金件 4. 门各项指标必须满足设计及相关规范要求 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	4.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:MLC-1 2. 门框、扇材质:断桥铝合金保温门, 玻璃采用安全玻璃 3. 含门框、门扇、门套板、门套线、执手锁、合页、门吸等所有五金件 4. 门各项指标必须满足设计及相关规范要求 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	6		
36	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 名称:断桥铝平开窗 2. 框、扇材质:56系列断桥铝平开窗 (5+12A+5) 3. 五金件:包含全部五金件 4. 窗各项指标必须满足相关规范要求 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	8.73		
		装修					
		楼地面工程					
37	010501002007	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层 2. 素土夯实 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	4.29		
38	010501002008	楼地面垫层	1. 部位:地面 2. 厚度:60mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：秦水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：8~10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	28.62		
40	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3. 面层材料品种、规格：5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	31.65		
		内墙面工程					
41	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：配套基层处理 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：9mm厚1：1.6水泥石灰砂浆，6mm厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	77.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子遍数:局部刮腻子, 砂纸磨平 2. 涂料品种、喷刷遍数:大白浆二遍(质量配合比为:大白粉100:龙须菜2.4:胶4.4) 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	77.09		
		吊顶					
43	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:8-9厚PVC板面层, 用自攻螺丝固定 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	28.62		
		外墙面工程					
44	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9mm厚1:3水泥砂浆+6mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 部位:深棕色外墙砖 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	23.6		
45	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 2. 部位:深棕色外墙砖 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	23.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011203003003	块料墙、柱面	1. 结合层:配套专用胶粘接胶粘 2. 面层材料品种、规格:5-7mm厚外墙面砖, 填缝剂添缝 3. 部位: 深棕色外墙砖 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	23.6		
47	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9mm厚1:3水泥砂浆+6mm1:2.5水泥砂浆找平 2. 部位: 外墙涂料 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	59.11		
48	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱网格布 2. 部位: 外墙涂料 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	59.11		
49	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 外墙墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	66.01		
50	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚聚苯板保温 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	77.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:110mm厚聚苯板保温 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	3.26		
52	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30mm厚聚合物保温砂浆 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	9.82		
		室外工程					
		散水					
53	010501002009	楼地面垫层	1. 材料种类及配比:150厚3:7灰土 2. 素土夯实,向外坡4% 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	3.83		
54	010502029003	散水	1. 面层厚度:60厚C20混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	25.51		
55	010505001006	散水模板	1. 名称:散水模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1.97		
		台阶					
56	010501002010	楼地面垫层	1. 材料种类及配比:300厚3:7灰土 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010502032001	台阶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: 60mm厚C15混凝土台阶 3. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1.86		
58	010501001008	基础垫层	1. 厚度: 60mm厚C15混凝土 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.17		
59	011107002001	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 20~25厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1.86		
60	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 20~25厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	2.79		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰 标段：三道井子村饲草加工产业建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001003	脚手架	1. 投标人结合招标资料、自身经验报价，该项报价应包括完成本单项工程工作范围内的所有工序的脚手架使用费用。 2. 该金额为固定价格，无论施工期是否发生设计变更、变更设计、现场签证、洽商，结算时不再调整。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：产业管护用房-建筑与装饰工程 标段：三道井子村饲草加工产业建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030413003001	荧光灯	1. 名称:长盒吸顶日光灯 2. 规格:1*30W 3. 安装方式:配电子镇流器吸顶安装 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	1		
2	030413003002	荧光灯	1. 名称:长盒吸顶日光灯 2. 规格:2*30W 3. 安装方式:配电子镇流器吸顶安装 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	2		
3	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:一位单极翘板开关 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距地1.3m 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	3		
4	030413014001	插座	1. 名称:两位五孔安全型插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距地0.7m 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	7		
5	030413014002	插座	1. 名称:两位五孔安全型插座 2. 规格:250V, 16A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距地1.8m(空调专用) 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	个	14		
7	030402011005	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格: 600*500*300（mm） 4. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
8	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	50.01		
9	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	59.68		
10	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	106.55		
11	030416006003	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		防雷接地					
12	030410002005	接地母线	1. 名称:接地母线-室内 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m	27.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030410002006	接地母线	1. 名称:接地母线-室外 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	4.78		
14	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱MEB 2. 规格:距相应地板0.5m 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
15	030416027003	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
		弱电					
16	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:单口暗装数据插座 2. 安装方式:暗装底边距地0.5m 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
17	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:电视插座 2. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
18	030412006006	接线盒	1. 名称:弱电接线盒 2. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
19	030502008001	弱电配电箱	1. 名称:弱电配电箱 2. 规格:RD 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	架	1		
20	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	9.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-电气工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-采暖工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：产业管护用房-采暖工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 产业管护用房-采暖工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 青贮窖-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001004	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 运距:场内±30cm内挖、填、运 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	250		
2	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土（清单工程量含工作面） 3. 基底处理方式:基底钎探 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	419.71		
3	010102007004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:运距根据现场实际情况自行确定 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	328.59		
4	010103002004	余方弃置	1. 土壤类别:土方（并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用） 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项:余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求 4. 清单工程量含工作面 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	91.12		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：青贮窖-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 青贮窖-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：青贮窖-土方工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青贮窖-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重蒸压灰砂砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	45.3		
2	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:370mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	133.23		
		混凝土及钢筋工程					
		混凝土工程					
3	010501001009	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	10.99		
4	010505001007	垫层模板	1. 名称:垫层模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	20.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	26.76		
6	010505002004	基础模板	1. 名称: 条形基础模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	62.03		
7	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	16.61		
8	010505011002	构造柱模板	1. 名称: 构造柱模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	109.27		
9	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	12.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青贮窖-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010505012003	圈梁模板	1. 名称:圈梁模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	68.95		
		钢筋工程					
11	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径10mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.251		
12	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.506		
13	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.657		
14	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.178		
15	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.313		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.354		
17	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.346		
		装修					
		楼地面工程					
18	010501002011	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚山皮石 2. 素土夯实 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	63.29		
19	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:180mm厚C25混凝土路面 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	210.96		
		内墙面工程					
20	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:配套基层处理 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15-20mm厚1:3水泥砂浆整体抹面 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	445.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青贮窖-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:耐酸防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2道 3. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	445.6		
		外墙面工程					
22	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:配套基层处理 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆整体抹面	m2	426.38		
23	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:耐酸防腐涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2道	m2	426.38		
		坡道					
24	010501002012	楼地面垫层	1. 材料种类及配比:300厚厚3:7灰土 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.97		
25	010501002013	楼地面垫层	1. 混凝土种类:60厚C15垫层 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.59		
26	010502031003	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:素水泥浆一道 2. 面层厚度:30mm厚1:2水泥砂浆抹面,做60宽7深锯齿形 3. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	9.9		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001004	脚手架	1. 投标人结合招标资料、自身经验报价，该项报价应包括完成本单项工程工作范围内的所有工序的脚手架使用费用。 2. 该金额为固定价格，无论施工期是否发生设计变更、变更设计、现场签证、洽商，结算时不再调整。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 青贮窖-建筑与装饰工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土方

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外硬化					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m3	272.94		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m3	272.94		
		护栏土方					
3	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:详图纸 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m3	21.38		
4	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m3	21.38		
		清理牛粪					
5	040101001002	挖一般土方	1. 名称:清理场地牛粪 2. 平均厚度:0.6m 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m3	1229.58		
6	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:牛粪 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m3	1229.58		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

工程名称: 室外工程-土方

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 投标人结合招标资料、自身经验报价，该项报价应包括完成本单项工程工作范围内的所有工序的大型机械进出场及安拆费用。 2. 该金额为固定价格，无论施工期是否发生设计变更、变更设计、现场签证、洽商，结算时不再调整。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 室外工程-土方

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

工程名称：室外硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外硬化

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铁艺围栏

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 素混凝土墩 4. 模板支撑投标人自行考虑 5. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	m3	21.38		
2	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: Φ48.3*2.5镀锌钢管 2. 铁艺围栏制作安装 3. 其他: 满足施工技术规范及验收规范要求	t	3.464		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：铁艺围栏

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：铁艺围栏

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：铁艺围栏

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网电气

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆	1. 名称:高压电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*25mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):8.7/15KV 6. 敷设方式:埋地 7. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	50		
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*25mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 6. 敷设方式:埋地 7. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 6. 敷设方式:埋地 7. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	m	260.07		
4	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 6. 敷设方式:埋地 7. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	个	6		
5	080701001001	变压器	1. 名称:干式变压器 2. 容量(kV·A):50KV _a 3. 安装调试 4. 含杆含金具 5. 未尽事宜详见图纸参数 6. 其他:满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网电气	标段：三道井子村饲草加工产业建设项目	第 2 页 共 2 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称：外网电气

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：外网电气

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：外网电气

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气土方

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 电气土方

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气土方

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气土方

标段：三道井子村饲草加工产业建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]