

东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

标段名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室	
1.1.1	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程	
1.1.2	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室 安装工程	
1.2	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建	
1.2.1	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--基础土方工程	
1.2.2	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建	
1.2.3	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外电气工程	
1.2.4	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 拆除工程	
1.2.5	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程	
1.2.6	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--安装工程 土方	
1.3	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外压力给水（市政）	
1.3.1	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外压力给水	
1.3.2	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--室外压力给水土方	
1.3.3	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--硬化拆除及恢复工程	
1.4	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目-暂列金额	
1.4.1	东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目-暂列金额	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除塑钢窗	m2	13.5		
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 拆除防盗门	m2	14.25		
3	010401008001	零星砌砖	1. 拆除砖砌台阶及水泥砂浆抹面	m3	1.16		
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 铲除外墙及雨蓬原有涂料	m2	190.55		
5	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 铲除斩假石外墙面	m2	16.07		
6	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 铲除内墙面腻子	m2	161.77		
7	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 铲除天棚原有腻子	m2	59.84		
8	011302001001	平面吊顶天棚	1. 拆除PVC吊顶	m2	3.63		
9	010401002001	实心砖墙	1. 拆除卫生间砖砌墙体	m3	10.07		
10	010401001001	砖基础	1. 拆除蹲便地台	m3	0.23		
11	011102001001	石材楼地面	1. 拆除蹲便台地面石材贴面	m2	2.03		
12	031003008001	其他成品卫生器具	1. 拆除拖布池	组	1		
13	030701003001	空调器	1. 拆除排风器	台	1		
14	010902001001	屋面卷材防水	1. 铲除屋面原有防水层及20mm厚水泥砂浆保护层	m2	74.18		
15	010902001002	屋面卷材防水	1. 铲除屋面水泥膨胀珍珠岩找坡, 最薄处30mm厚	m2	74.18		
16	011101006001	平面砂浆找平层	1. 拆除20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	74.18		
17	010902004001	屋面刚性层	1. 铲除屋面120mm厚膨胀聚苯板保温层	m2	74.18		
18	010902005001	屋面排水管	1. 拆除原有屋面排水管	m	8.7		
19	010401002002	实心砖墙	1. 拆砌女儿墙, 高度700mm 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10实心粘土砖 3. 墙体类型: 女儿墙 4. 墙体厚度: 240mm 5. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	6.63		
20	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 3. 含楼层运出垃圾	m3	39.22		
		恢复工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	0.87		
22	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	0.5		
23	011102003001	块料楼地面	1. 10mm厚800X800防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	15.32		
24	011404001004	墙面喷刷涂料	内墙面: 1. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6mm厚1:2水泥砂浆抹平 4. 清理抹灰基层, 5. 828腻子两遍 6. 白色无机涂料两遍 7. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	161.56		
25	011105003001	块料踢脚线	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7mm厚1:3水泥砂浆 3. 6mm厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 5. 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 6. 防滑地砖踢脚线, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 高度100mm 8. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m	35.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 刷混凝土界面处理剂一道 2. 828腻子两遍，白色无机涂料两遍 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	63.47		
27	011001003001	保温隔热墙面	1. 基层墙体 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 80mmEPS模块保温板，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 4. 3'6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 刮柔性耐水腻子 6. 外墙涂料 7. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	236.67		
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 30mm厚保温砂浆 2. 部位：女儿墙、雨棚栏板内侧 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	37.83		
29	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防水层做法：5mm防水砂浆 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	274.06		
30	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：构造柱 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.59		
31	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	6.38		
32	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 基础类型：圈梁 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.87		
33	010505012001	圈梁模板	1. 女儿墙圈梁模板	m2	8.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010809001001	窗台板	1. 30mm厚人造石材窗台板，磨半圆边 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	0.36		
35	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10（包含植筋）	t	0.096		
36	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8（包含植筋）	t	0.002		
37	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8	t	0.033		
38	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 箍筋 Φ8	t	0.035		
39	010902005002	屋面排水管	1. 雨水管采用镀锌钢管，雨水管的公称直径均为DN110，采用圆10钢筋托子中距800与主体墙面可靠连接详见12J5-1-E5； 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m	8.7		
		屋面工程					
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	74.18		
41	010902003001	屋面柔性隔离层	1. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	74.18		
42	010902001003	屋面卷材防水	1. 防水层采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材+1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	84.04		
43	010902004002	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	74.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面保温材料为100厚挤塑聚苯板（B1级） 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	74.18		
45	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	74.18		
46	011001001002	保温隔热屋面	1. 最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	74.18		
47	010902006001	屋面排(透)气管	1. 屋面保温保温层下设置排汽管，做法12J5-1-A16 2. 排(透)气管品种、规格:φ50镀锌钢管排汽管，排气道间距≤6000mm 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m	24.78		
48	010905003001	止水带	1. 女儿墙金属压条 2. 规格: 20X2	m	19.3		
		门窗工程					
49	010802003001	防盗门	保温防盗门: 1. 门洞口尺寸:1000*2700、1800*2700 2. 五金种类、规格:含五金件 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	10.26		
50	020509008001	门窗框、槛	1. 构件名称:钢附框 2. 构件规格尺寸:50mm宽 3. 附框厚>1.5mm，详12J4-1-48，窗框角部焊接应当密实，防锈漆涂刷均匀，窗附框上固定件间距<450mm 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m	32.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1800*1200、900*1800 2. 窗类型:单框双玻断桥铝窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:60系列平开窗,断桥铝合金框表面经氟碳喷涂处理,颜色为深咖色。 5. 玻璃品种、厚度:6+12A+6 6. 五金种类、规格:所有门窗应按标准图要求配齐其五金零件;门窗五金零件要求为合格产品 7. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	11.88		
52	010801006001	限位装置	1. 窗户限位器 2. 部位:窗户活动扇 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	套	6		
53	011502001001	成品装饰线条	1. 成品塑料线滴水 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m	9		
54	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 40mm厚水泥砂浆窗台 2. 水泥砂浆窗台做法详12J7-1-82-1 3. 部位:变配电室 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	9		
55	010801005001	木门框	1. 20*40*1.5方钢附框 2. 部位:所有窗均设 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m	16.88		
		室外工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室-
-修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室、值班室--修缮工程 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—配电室、值班室—修缮工程 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一配电室、值班室一修缮工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030402010001	拆除低压开关柜	1. 名称:拆除低压开关柜（非保护性拆除） 2. 规格:800x2200x1000 3. 包括切拆、落，运至材料堆放场地等操作过程	台	5		
2	031301005001	拆除基础槽钢	1. 名称:拆除基础槽钢（非保护性拆除） 2. 规格:80*43*5 3. 包括切拆、落，运至材料堆放场地等操作过程	kg	80.45		
		安装工程					
		强电					
3	030402010002	低压开关柜	1. 名称:AA1 2. 规格:800x2200x1000 3. 安装方式:落地安装 4. 安装做法见12D2（P111~115） 5. 成套采购及安装	台	1		
4	030402010003	低压开关柜	1. 名称:AA2、AA3、AA4、AA5 2. 规格:800x2200x1000 3. 安装方式:落地安装 4. 安装做法见12D2（P111~115） 5. 成套采购及安装	台	4		
5	031301005002	基础槽钢	1. 名称:基础槽钢 2. 规格:80*43*5	m	10		
6	030403002001	矩形母线、引下线	1. 名称:母排 2. 规格:TMY-50×5 3. 材质:铜	m	25		
7	010607009001	电缆沟钢盖板	1. 钢材品种:花纹钢板 2. 盖板厚度应>8mm,盖板的重量不超过30公斤、且电缆沟盖板和地面表面均做绝缘处理	块	1		
8	030410008001	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫 2. 材质:橡胶	m2	27.01		
9	030413014001	插座	1. 名称:单相七孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地3.5m 墙壁暗装	套	6		
10	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三级五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.5m安装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413014003	插座	1. 名称:单相二、三级五孔安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m安装	套	2		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	9		
13	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:管内配线	m	202.8		
14	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配管	m	65.5		
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙体开槽含补沟槽 2. 规格:管径25mm 3. 部位:砖墙	m	65.5		
16	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 6. 敷设方式:电缆沟敷设	m	13.89		
17	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):1KV 6. 敷设方式:穿内敷设	m	2.5		
18	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10mm2 4. 材质、类型:铜芯干包式电缆头 5. 电压(kV):1kv	个	2		
19	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷管	m	2.5		
20	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙体开槽含补沟槽 2. 规格:管径50mm 3. 部位:砖墙	m	2.5		
21	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AK1 电暖气炉开关箱 2. 规格:300*200*120 3. 安装方式:明装距地1.4m	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

本页小计

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--配电室 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030410011001	基础接地引上端点联接	1. 名称:基础接地引上端点联接 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	处	4		
33	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
		采暖、给水					
34	030405013001	小电器	1. 名称:电暖气炉 2. 型号:6KW 3. 自带水箱	个	1		
35	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 压力等级:1.6MPA 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 介质:采暖	m	18.33		
36	031004002001	钢制散热器	1. 类型:GZ405钢制柱形散热器 2. 规格:64.5℃散热量127W/片,设计工况下散热量85W/片(中心距500mm) 20片/组 3. 详见12N1-105	组	1		
37	031002001001	金属阀门	1. 类型:自力式恒温控制阀(含阀体) 2. 型号:T-100 B 型 3. 材质:铜质 4. 规格、压力等级:DN20 1.6MPA 5. 连接形式:螺纹	个	1		
38	031002001002	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 1.6MPA 4. 连接形式:螺纹	个	3		
39	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称:采暖系统调试	系统	1		
40	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台下式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格:冷热水	组	1		
41	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称:小厨宝 2. 容积:5L	台	1		
		消防					
42	030910001001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC4	具	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
泵站提升改造项目--配电室 安装工程 提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—配电室安装工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—配电室 安装工程 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--基础土方工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础土方					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.6m 3. 清单工程量不含放坡	m3	23.72		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:素土 3. 密实度:回填土夯填	m3	13.55		
3	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余方弃置 2. 外运运距: 自行考虑	m3	10.17		
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 条形基础 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度要求、配比:防冻胀粗砂 4. 部位: 地梁下回填	m3	1.14		
		围墙基础土方					
5	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2.1m 3. 清单工程量不含放坡	m3	23.69		
6	010102007002	回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:素土 3. 密实度:回填土夯填	m3	23.69		
		大门土方					
7	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度: 1.3m 3. 清单工程量不含放坡	m3	8.42		
8	010102007003	回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:素土 3. 密实度:回填土夯填	m3	7.13		
9	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:余方弃置 2. 外运运距: 自行考虑	m3	1.29		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
泵站提升改造项目—基础土方工程 提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—基础土方工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—基础土方工程 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	010502013001	实心楼板	1. 人工静力切割200厚混凝土盖板	m3	0.39		
2	010103002004	余方弃置	1. 建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.39		
		新建部分					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 基础类型：基础垫层 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	1.92		
4	010505002001	基础模板	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	3.54		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 基础类型：独立基础 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	7.05		
6	010505002002	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	16.5		
7	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：圈梁 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.93		
8	010505006001	梁模板	1. 圈梁模板	m2	7.66		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：柱墩 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.71		
10	010505004001	柱面模板	1. 柱墩模板	m2	6.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 梁 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	1.89		
12	010505006002	梁模板	1. 梁模板	m2	12.1		
13	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 φ6	t	0.044		
14	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ14	t	0.257		
15	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ16	t	0.367		
16	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 箍筋 φ8	t	0.181		
		砌体					
17	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖 2. 墙体类型: 实心墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M10混合砂浆 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	5.76		
18	010903003002	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: -0.06m处抹25厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水粉) 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 1:2水泥砂浆 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	4.78		
19	010903003003	墙面砂浆防水	1. 防水层做法: -0.06m标高以下砖墙体外墙内侧, 内墙两侧抹25厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水粉) 2. 砂浆厚度、种类及强度等级: 1:2水泥砂浆 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	4.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010903003004	墙面砂浆防水	1. 防水层做法:当墙身两侧地坪有高差时,应在较低地坪一侧墙身内表面抹25厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水粉) 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:1:2水泥砂浆 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	4.78		
		地面及新增栏杆					
21	011101001002	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆地面 12J1-24-地101-F1: 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 30厚C20细石混凝土 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	85.31		
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	95.46		
23	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆,高度900mm 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m	18.2		
		内墙					
24	011201001001	内墙	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	23.76		
25	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 828腻子两遍,无机涂料两遍 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序,未见之处详见图纸	m2	23.76		
		踢脚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆踢脚12J1-59-踢1C: 1. 2mm厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10mm厚1:3水泥砂浆 3. 6mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 高100mm 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m	27.97		
		门窗工程					
27	010802003002	防盗门	安全保温门: 1. 门洞口尺寸:1500*2400 2. 五金种类、规格:含五金件 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	7.2		
28	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1800 2. 窗类型:断桥铝合金内平开中空玻璃窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:60系列单框双玻断桥铝窗 5. 玻璃品种、厚度:6透明玻璃+12空气+6透明玻璃 6. 五金种类、规格:所有门窗应按标准图要求配齐其五金零件 7. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	10.8		
		金属结构工程					
29	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B, 截面B200X200X10 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	3.739		
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B, B200X200X10 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	3.565		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B，C200X70X20X2.5 2. 构件类型：墙梁 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	4.996		
32	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B，C200X70X20X2.5 2. 构件类型：墙梁、门樘 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	1.827		
33	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q355B，C200X70X20X2.5 2. 构件类型：屋面钢檩条 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.68		
34	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B，外φ32*2.5，内φ12 2. 构件类型：钢撑杆 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.119		
35	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：钢拉条 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.888		
36	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：檩托板 2. 喷射除锈等级Sa2 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.049		
37	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称：吊车梁 2. 钢材品种、规格：20a工字钢 3. 喷射除锈等级Sa2 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011402003001	金属面油漆	1. H06-2铁红环氧树脂底漆两遍 2. 过氧云铁中间漆两遍 3. 醇酸改性氯化橡胶磁漆两遍 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	101.01		
39	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢梁 2. 油漆品种、遍数或厚度:超薄膨胀型钢结构防火涂料,所选用的钢结构防火涂料应满足CECE24的要求且应与防锈蚀油漆(涂料)进行相容性试验,试验合格后方可使用 3. 防火涂料的附着力 $\geq 1.5\text{MPa}$,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1.5mm 4. 钢构件耐火极限为:钢梁1.5小时 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	47.35		
40	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢柱 2. 油漆品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料 3. 防火涂料的附着力 $\geq 1.5\text{MPa}$,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1.5mm 4. 钢构件耐火极限为:钢柱2.5小时 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	47.358		
41	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:M24锚栓灌浆 2. 混凝土种类:微膨胀混凝土 3. 混凝土强度等级:c35 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.1		
		屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010901005001	屋面1	1. ≥0.6mm厚上层压型钢板（波高>50mm） 2. 防水透气层（≥0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜） 3. 100厚超细玻璃棉卷毡（A级） 4. 隔汽层（≥0.2mm纸基加筋铝箔贴面） 5. ≥0.5mm厚底层压型钢板 6. ≥25 μm硅改性聚酯涂层(SMP)防腐涂层 7. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	91.49		
		檐沟					
43	010607009002	钢板天沟	1. 3mm厚钢板檐沟 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	t	0.46		
44	010605003001	钢屋面板	1. 钢板檐沟下0.5mm厚压型钢底板 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	19.54		
45	011001001003	保温隔热屋面	1. 防水透气层（≥0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜） 2. 100厚超细玻璃棉卷毡（A级） 3. 隔汽层（≥0.2mm纸基加筋铝箔贴面） 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	14.04		
		外墙					
46	011404001006	外墙1	涂料外墙面12J1-117-外墙7-A: 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 外墙涂料 5. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	25.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011205001001	外墙2	外墙0.5米以上采用双层压型钢板复合保温墙体，内夹16kg/m³，100厚超细玻璃棉，17J925-1-外墙2-2： 1. ≥0.6mm厚压型钢板外侧墙板 2. 防水透气层（≥0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜） 3. 100厚超细玻璃棉（A级） 4. 隔汽层（≥0.2mm纸基加筋铝箔贴面） 5. ≥0.5mm厚压型钢板内侧墙板 6. ≥25μm硅改性聚酯涂层(SMP)防腐涂层 7. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	160.64		
48	010605003002	钢屋面板	1. 彩钢板雨棚 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	4.2		
		伸缩缝					
49	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:EPS板填缝 2. 盖缝材料种类:0.7厚镀锌薄板盖缝子 3. 具体细部做法参见《12G14》-21 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m	3.6		
		室外部分					
		坡道					
50	010502031001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚卵石灌M2.5混合砂浆 5. 300mm厚中砂防冻胀层 6. 素土夯实 7. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m2	8.82		
		围墙部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 基础类型: 基础垫层 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	2.3		
52	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 基础垫层模板	m2	5.76		
53	010502022003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 圈梁 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	0.98		
54	010505006003	梁模板	1. 圈梁模板	m2	5.76		
55	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8	t	0.023		
56	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10	t	0.036		
57	010401002006	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖 2. 基础类型: 370mm围墙 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	6.89		
58	010401002007	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结砖 2. 基础类型: 240mm围墙 3. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	2.94		
59	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	37.24		
		大门部分					
60	010607002004	成品栅栏	铁艺大门 1. 栏杆净高高度: 1.5m 2. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m2	14.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 大门柱 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	2.02		
62	010505004002	柱面模板	1. 大门柱模板	m2	13.44		
63	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 大门独基 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	1		
64	010505002004	基础模板	1. 独立基础模板	m2	4		
65	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 大门垫层 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.29		
66	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.96		
67	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16	t	0.115		
68	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ8	t	0.123		
69	010502019001	其他板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 大门柱顶 4. 满足图纸设计、验收规范规定及施工所需的一切工序，未见之处详见图纸	m3	0.12		
70	010505008001	其他板模板	1. 大门柱顶压顶模板	m2	0.98		
		室外硬化					
71	041001002001	拆除人行道	1. 拆除环保砖及混凝土垫层	m2	81.08		
72	040204001001	人行道块料铺设	1. 人行道整形碾压，压实系数0.97	m2	81.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 11 页 共 11 页

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
泵站提升改造项目—泵房加建 提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房加建 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房加建

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一泵房加建 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—室外电气工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
泵站提升改造项目—室外电气工程 提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一室外电气工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一室外电气工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一室外电气工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		工艺管道					
1	040602002001	格栅除污机	1. 类型: 回转式格栅除污机拆除 2. 材质: 304 3. 非保护性拆除 4. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	台	2		
2	030109001001	泵	1. 名称: 潜水泵 拆除 2. 非保护性拆除 3. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	台	4		
3	040602034001	闸门	1. 类型: 镶铜铸铁圆闸门拆除 2. 非保护性拆除 3. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	座	2		
4	040602038001	启闭机	1. 类型: 手电两用启闭机拆除 2. 非保护性拆除 3. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	台	2		
5	030801004001	低压碳钢板卷管	1. 拆除管道 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN250 4. 非保护性拆除 5. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	58.41		
6	030801004002	低压碳钢板卷管	1. 拆除管道 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN400 4. 非保护性拆除 5. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	m	10		
7	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 拆除支架 2. 材质: 钢制 3. 非保护性拆除 4. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	kg	367.36		
8	080802009001	液位计	1. 名称: 拆除液位计 2. 非保护性拆除 3. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	个	4		
9	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称: 拆除法兰式手动暗杆闸阀 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN250 4. 非保护性拆除 5. 包括切拆、落, 运至材料堆放场地等操作过程	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 拆除工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 2 页 共 2 页

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 拆除工程 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 拆除工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一泵房 拆除工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		工艺管道					
1	040602002002	格栅除污机	1. 类型: 回转式格栅除污机 2. 材质: 材质304 3. 规格、型号: GSHP 1200*8300 B=1200, H=8300, N=1.5KW, 角度75° 4. 主要附件: 控制箱及连接设备线缆 5. 其他: 灌浆、精平、组装, 附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转	台	2		
2	030109001002	泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: WQ300-40-55, Q=300m³/h, H=40m, N=55kw 3. 规格: DN=200 4. 类型: 永磁电机 5. 主要附件: 配套矢量变频柜、端子箱、自耦系统及自控系统 6. 灌浆: 地脚螺栓灌浆 7. 单机试运转要求: 电动机检查接线、负载调试	台	4		
3	040602034002	闸门	1. 类型: 镶铜铸铁圆闸门 2. 材质: 镶铜铸铁 3. 形式: 靠壁式单吊点 4. 规格、型号: MZY600 5. 含找平, 找正, 试漏, 试运转等	座	2		
4	040602038002	启闭机	1. 类型: 手电两用启闭机 2. 规格、型号: QDA-20, N=0.37kw 3. 调试: 电动机检查接线, 加油, 无负荷试运转	台	2		
5	080802009002	液位计	1. 名称: 液位计 2. 潜水泵自带, 仅计安装费	个	4		
6	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称: 法兰式手动暗杆闸阀 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN250 L=450 H1=525 1.6MPA 4. 连接形式: 法兰连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030807002003	低压焊接阀门	1. 名称: 双法兰伸缩接头 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN250 L=415 1.6MPA 4. 连接形式: 法兰连接	个	4		
8	030807002004	低压焊接阀门	1. 名称: 缓闭止回阀 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN250 1.6MPA 4. 连接形式: 法兰连接	个	4		
9	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 材质: 钢制 2. 型号、规格: DN250 1.6MPA 3. 连接形式: 焊接	片	8		
10	040502007002	盲堵板	1. 材质及规格: Q235A、DN250 2. 连接形式: 法兰连接 1.6MPA 3. 含连接盲板的法兰	个	2		
11	030801004003	低压碳钢板卷管	1. 材质: 螺旋管Q235A 2. 规格: DN250、壁厚0.7cm 1.6MPA 3. 焊接方法: 氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗: 水压试验	m	58.41		
12	030801004004	低压碳钢板卷管	1. 材质: 螺旋管Q235A 2. 规格: DN400、壁厚0.7cm 1.6MPA 3. 焊接方法: 氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗: 水压试验	m	10		
13	030804002001	低压螺旋卷管件	1. 材质: Q235A 2. 规格: 三通、DN400*DN250 1.6MPA 3. 连接形式、焊接方法: 氩电联焊	个	4		
14	030804002002	低压螺旋卷管件	1. 材质: Q235A 2. 规格: 三通、DN400*DN400 1.6MPA 3. 连接形式、焊接方法: 氩电联焊	个	1		
15	030804002003	低压螺旋卷管件	1. 材质: Q235A 2. 规格: 90°弯头、DN250 1.6MPA 3. 连接形式、焊接方法: 氩电联焊	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031202002001	非埋地管道防腐 蚀	1. 除锈级别:达到S2.5 2. 涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆、环氧云铁防链底漆、环氧厚浆型防腐面漆 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:外涂环氧富锌底漆一道,环氧云铁防链底漆一道,环氧厚浆型防腐面漆二道 4. 管道外径:D273 明敷	m	47.41		
17	031202009001	环氧煤沥青防腐 蚀	1. 除锈级别:达到S2.5级 2. 刷缠品种:环氧富锌底漆,环氧云铁防锈底漆,厚浆型环氧煤沥青防腐涂料 3. 分层内容:环氧富锌底漆一道,环氧云铁防锈底漆一道,再以厚浆型环氧煤沥青防腐涂料为面漆,二布四面作加强防腐 4. 埋地管道	m2	18.53		
18	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称:托架 2. 材质:钢制	kg	367.36		
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:达到S2.5级 2. 油漆品种:环氧富锌底漆 3. 结构类型:支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	367.36		
20	010501001005	基础垫层	1. 基础形式:管底20mm150度中粗砂垫层	m3	8.46		
		强电					
21	030402011002	成套配电箱	1. 名称:AP1 2. 规格:500x550x160 3. 安装方式:明装 距地1.2m 4. 成套采购及安装	台	1		
22	030402011003	成套配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:500x550x160 3. 安装方式:明装 距地1.2m 4. 成套采购及安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030402011004	成套配电箱	1. 名称:AC5（厂家自配） 2. 型号:回转式格栅除污机控制箱 3. 规格:450*500*200 4. 安装方式:挂墙明装 距地1.2m 5. 只计安装费	台	1		
24	030402011005	成套配电箱	1. 名称:AC6（厂家自配） 2. 型号:镶钢铸铁圆闸阀门控制箱 3. 规格:450*500*200 4. 安装方式:挂墙明装 距地1.2m 5. 只计安装费	台	1		
25	030402011006	潜水泵接线箱	1. 名称:AC1-AC4（厂家自配） 2. 型号:潜水泵接线箱 3. 规格:450*550*200 4. 安装方式:明装 距地1.2m 5. 只计安装费	台	4		
26	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:管内穿线	m	89.23		
27	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	28.19		
28	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	0.5		
29	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:墙体开槽 2. 规格:管径20mm 3. 部位:砖墙 4. 含补沟槽	m	0.5		
30	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:管内穿线	m	147.58		
31	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25mm 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	44.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	0.5		
33	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: 管径25mm 3. 部位: 砖墙 4. 含补沟槽	m	0.5		
34	030413014004	插座	1. 名称: 单相七孔安全型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地3.5m暗装	套	6		
35	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 220V10A 3. 安装方式: 距地1.4m暗装	套	2		
36	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关、插座盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	8		
37	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯(防潮型) 2. 规格: 1*20W 3. 类型: 吸顶	套	4		
38	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	4		
39	030412003001	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 200mmx100mm 3. 材质: 热镀锌金属 4. 安装方式: 距地 3.6m	m	10.2		
40	030412003002	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 100mmx100mm 3. 材质: 热镀锌金属 4. 安装方式: 距地 3.6m	m	17.85		
41	080707009001	支架、吊架	1. 名称: 电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质: 型钢	t	0.029		
42	080707009002	支架、吊架	1. 名称: 电缆桥架支撑架制作、安装 2. 材质: 型钢	t	0.029		
43	030104007001	电动葫芦	1. 名称: 电动葫芦 2. 型号: 3.4KW 提升高度12m 起重量1t 3. 含调试	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 管内敷设	m	18.38		
45	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*10mm2 4. 材质、类型: 铜芯干包式 5. 电压(kV): 1kv	个	3		
46	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 钢结构支架配管	m	6.08		
47	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*70+1*35 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架敷设	m	75.55		
48	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*70+1*35 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 电缆沟敷设	m	156.75		
49	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*70+1*35 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 管内敷设	m	30.16		
50	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*70+1*35 4. 材质、类型: 铜芯热缩式 5. 电压(kV): 1kv	个	8		
51	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 钢结构支架配管	m	28.16		
52	030412001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 暗敷	m	2		
53	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: 管径80mm 3. 部位: 砖墙 4. 含补沟槽	m	0.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架敷设	m	22.29		
55	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 电缆沟敷设	m	34.35		
56	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质、类型: 铜芯干包式 5. 电压(kV): 1kv	个	2		
57	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 钢结构支架配管	m	4.99		
58	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗敷	m	0.5		
59	031301001007	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: 管径50mm 3. 部位: 砖墙 4. 含补沟槽	m	0.5		
60	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 桥架敷设	m	94.88		
61	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 电缆沟敷设	m	69.58		
62	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 管内敷设	m	27.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22 3. 规格: 5*6mm ² 4. 材质、类型: 铜芯干包式 5. 电压(kV): 1kv 6. 同泵房	个	4		
64	030412001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 钢结构支架配管	m	26.38		
65	030412001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗敷	m	1		
66	031301001008	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: 管径40mm 3. 部位: 砖墙 4. 含补沟槽	m	0.5		
67	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 4x1.5mm ² 4. 敷设方式: 桥架敷设	m	75.55		
68	030409002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 4x1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 电缆沟敷设	m	156.75		
69	030409001015	电力电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 4x1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 管内敷设	m	30.16		
70	030409005001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 型号: KVV 3. 规格: 4*1.5mm ² 4. 材质、类型: 铜芯	个	8		
71	030412001016	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 钢结构支架配管	m	28.16		
72	030412001017	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	2		
73	031301001009	凿(压、切割)槽	1. 名称: 墙体开槽 2. 规格: 管径20mm 3. 部位: 砖墙 4. 含补沟槽	m	0.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*4 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 管内敷设	m	16.54		
75	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*4 4. 材质、类型: 铜芯干包式 5. 电压(kV): 1kv	个	2		
76	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1KV 6. 敷设方式: 管内敷设	m	19.96		
77	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*2.5 4. 材质、类型: 铜芯干包式 5. 电压(kV): 1kv	个	2		
78	030412001018	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 钢结构支架配管	m	18.24		
		弱电					
79	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 4G/5G无线插卡室外摄像机 2. 规格: 400万像素、内置128G内存卡 3. 安装方式: 距地3.5米、含调试 4. 摄像机支架壁装	台	10		
		防雷接地					
80	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱MEB 2. 规格: 400*300*200 3. 端子板规格: 100*50*4 紫铜板 3. 安装方式: 底边高0.3米暗装	台	1		
81	030412004005	配线	1. 名称: 总等电位联结线 2. 型号: BV 3. 规格: 25mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线线制: 管内穿线	m	2.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 10 页 共 10 页

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
泵站提升改造项目—泵房 安装工程 提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费;施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的指设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—泵房 安装工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一泵房 安装工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一泵房 安装工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--安装工程 土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外工艺工程土方					
1	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度: 院墙内环保砖下1.84m 院墙外2.1m 平均深度:1.97m 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	57.22		
2	010102007008	回填方	1. 材料品种:中粗砂 回填 2. 密实度:夯填 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	2		
3	010102007009	回填方	1. 材料品种:原土 回填 2. 密实度:夯填 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	45.02		
4	010103002007	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距投标人根据施工现场自行考虑, 结算不予调整 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	11.1		
		室外电气工程土方					
5	010102002005	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.8m 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	8.99		
6	010102007010	回填方	1. 材料品种:中粗砂 回填 2. 密实度:夯填 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	2.25		
7	010102007011	回填方	1. 材料品种:原土 回填 2. 密实度:夯填 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	5.62		
8	010103002008	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距投标人根据施工现场自行考虑, 结算不予调整 3. 清单含工作面, 不含放坡	m3	3.37		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目--安装工程 土方

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的指设、移拆、维修、消理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—安装工程 土方
标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--安装工程 土方 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一安装工程 土方 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—室外压力给水

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001006001	拆除管道	1. 材质:球墨铸铁管 2. 管径:DN400	m	200		
2	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PE管 De450 1.0MPA 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:水压试验、管道消毒冲洗	m	200		
3	041101001001	垫层	1. 垫层、基础材质及厚度:管底100mm中粗砂垫层	m3	24.75		
4	040502005001	阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400 1.0MPA 3. 连接形式:法兰连接 4. 阀门水压调试	个	1		
5	040502005002	阀门	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN400 1.0MPA 3. 连接形式:法兰连接 4. 伸缩节水压调试	个	1		
6	040502004001	转换件	1. 种类:钢塑转换法兰短管 2. 材质及规格:钢质 DN400 3. 含钢质法兰、螺栓	个	2		
7	040502003001	塑料管管件	1. 种类:45° 弯头 2. 材质及规格:PE D e450 1.0MPA 3. 连接形式:热熔连接	个	4		
8	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 名称:混凝土支墩 2. 混凝土强度等级:C20 3. 参照图集《10S505-12》	m3	7.72		
9	010505002005	基础模板	1. 基础类型:支墩模板安拆 2. 含涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等	m2	6.07		
10	040504003001	成品井	1. 材质及规格:预制成品混凝土井 Φ1500mm 井深2.4m 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:预制成品混凝土井筒 Φ700mm轻型铸铁井圈井盖	座	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站
泵站提升改造项目--室外压力给水 提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的指设、移拆、维修、消理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	041201020001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—室外压力给水 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—室外压力给水 标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一室外压力给水 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升
泵站提升改造项目一室外压力给水土
方

标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站
提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—室外压力给水土方 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目一室外压力给水土方 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—硬化拆除及恢复工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—硬化拆除及恢复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	041201020001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	04B001	工程定位复测费			
1.6	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目—硬化拆除及恢复工程 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目--硬化拆除及恢复工程

标段：东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	2					
2	技工	工日	2					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

其他项目清单计价表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目-暂列金额 标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	187657.74			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		187657.74			-

暂列金额明细表

工程名称: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目-暂列	标段: 东胜区罕台园区污水提升泵站提升改造项目
金额	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

