托克托县文化旅游体育局东胜卫故城南瓮城城门修缮工程中标（成交）明细

呼和浩特市政府采购中心受托克托县文化旅游体育局委托，采用竞争性磋商进行采购东胜卫故城南瓮城城门修缮工程（项目编码：150122-HSZC-CS-20260006）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（东胜卫故城南瓮城城门修缮工程）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古乘烨古建工程有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,190,798.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B08030000 文物保护建筑修缮	东胜卫故城南瓮城城门修缮工程	1. 瓮城城门：（1）墙体：对南侧倾斜严重的墙体进行拆砌，白灰浆砌筑，月白灰勾缝，补配破损的砖体；（2）券洞： 对券壁及券顶裂缝进行压力灌白灰浆处理，剔除北侧底部后期水泥砂浆，剔补风化酥碱的蓝四丁砖，剔除后期水泥砂浆，月白灰重新勾缝；（3）地面：重做蓝四丁砖细墁十字缝地面，恢复城台夯土地面；（4）装修：对大门进行整修，剔除上部走马板水泥砂浆抹面。2. 城门两侧夯土墙体：（1）城门东侧夯土墙体顶部沟渠回填补夯加固；（2）城门顶部的红砖地面及青砖垛墙进行拆除；（3）清除墙体顶部杂草，对裂缝进行灌浆加固；（4）南墙面掏蚀洞、风蚀洞、人为挖掘窑洞采用土坯补砌加固；（5）北墙面（城门西侧）夯土体坍塌区域补夯加固；（6）南墙面（城门东侧）土体进行基础补夯加固支护；（7）以上所有措施完成以后，对墙体顶部进行防水措施。3. 南侧广场地面：对城门南的广场进行局部改造，改造成下沉式，与原地坪采用台阶踏步相连。在距城门一定距离从新设置排水沟，排水沟与广场排水相连，使汇集到城门基础处的水可有效排出，从而改善基础受雨水侵蚀的问题，具体详见《工程量清单》。	合同签订具备施工条件后90日历天内完成	史富强	文物保护工程责任工程师证书（古文化遗址古墓葬）	1,190,798.00	1.00	项	1,190,798.00

呼和浩特市政府采购中心

2026年11月04日