主要工程量表

序号	材料名称	单位	数量	规格
1	Ⅱ级预应力混凝土管	米	8	DN1500
2	拆除沥青混凝土	平米	6558	铣刨厚度60mm
3	新建沥青混凝土	平米	10970	AC-16，摊铺厚度60mm，
4	混凝土侧石	米	4372	1000×300×100mm
5	C30过水路面	平米	180	长度90m,宽度2m
6	5:95 水泥稳定碎石	平米	5465	200mm厚
7	天然砂砾	平米	6230	200mm厚
8	透层乳化沥青	平米	10970	(PA-2)
9	钢筋混凝土箱涵	座	1	3600×2300×3000mm
10	管涵包封混凝土	立方	30	C30