成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

标段名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆	
1.1.1	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除	
1.1.2	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方	
1.1.3	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰	
1.1.4	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程	
1.1.5	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程	
1.1.6	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程	
1.1.7	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程	
1.1.8	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程	
1.1.9	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程	
1.1.10	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程	
1.1.11	成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　

2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011601003001	保护性拆除	1.拆除钢筋混凝土柱梁板等混凝土 2.拆除钢结构柱、梁、屋架、屋面等 3.拆除室内地面和吊顶、隔断等 4.拆除原建筑内安装专业部分（电气部分、供暖部分、消防部分、给排水部分等） 5.含人工、机械等必要费用和拆除所需措施等	项	1		
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标方自行考虑，结算不予调整	m3	306.56		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
1.4	011601011001	夜间施工增加费			
1.5	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.6	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆拆除　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:综合考虑	m3	273.66		
2	010102007001	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:满足规范要求	m3	189.49		
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:弃方 2.运距投标方自行考虑，结算不予调整	m3	84.17		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601011001	夜间施工增加费			
1.7	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.8	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	大型机械进出场		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑土方　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土					
1	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:c15	m3	16.08		
2	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独基垫层	m2	20.16		
3	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:c30 3.基础类型:独立基础	m3	74.31		
4	010505002001	基础模板	1.基础类型:独基	m2	61.76		
5	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:c25	m3	14.47		
6	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:梁模板	m2	112.94		
7	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:现浇混凝土有梁板 2.混凝土强度等级:c30	m3	7.75		
8	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:有梁板模板	m2	52.41		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:c30	m3	51.07		
10	010505004001	柱面模板	1.模板形式:矩形柱模板	m2	267.92		
11	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M5 10	m3	3		
12	010102007001	回填方	1.填方部位:梁底 2.材料品种:粗砂 3.密实度:符合规范要求	m3	3.88		
13	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18-25	t	4.488		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16	t	0.22		
15	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12-14	t	0.369		
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20-25	t	2.558		
17	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径28	t	7.868		
18	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径10	t	0.553		
19	010506001004	箍筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 直径6-10	t	4.521		
20	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.33		
21	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	57.72		
22	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.05		
23	010505004002	柱面模板	1.模板形式:柱模板	m2	33.6		
		钢结构					
24	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:Q355B 2.规格:-660*600*30 孔直径36　-90*20 孔直径33	t	1.007		
25	010506024001	螺栓	1.规格:M30 长度1065mm	套	72		
26	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类:无收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:c40	m3	0.21		
27	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q355C 圆方钢管 2.屋架跨度及起拱高度:跨度45m起拱高度4.15m	t	148.923		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011402005001	金属构件除锈	1.除锈方式:喷砂除锈 2.除锈等级:Sa2.5	t	148.923		
29	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称:桁架 2.耐火等级要求:二级 3.涂料品种、遍数或厚度:超薄型防火涂料 耐火时间1h 厚度2mm 4.涂料面积：2551㎡	t	148.923		
30	011402004001	金属构件油漆	1.构件名称:桁架 2.刷环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+面漆 3.刷漆面积：2551㎡	t	148.923		
		屋面					
31	010901005001	金属板幕墙顶	1.双层压型钢板中填岩棉夹芯板屋面（不上人屋面） 2.上下板厚均为0.6mm，中填150厚岩棉板，为不燃烧材料	m2	2035.1		
32	011205001001	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:3mm黄色铝单板	m2	777.6		
		室内装修					
		新建墙体					
33	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:200mm	m3	21.66		
34	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度:100mm	m3	7.78		
35	011205001002	墙、柱面装饰板	1.轻钢龙骨基层 2.防火石膏板面层 3.填50mm岩棉	m2	290.36		
		门窗					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:1000*2400 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:钢制	m2	2.4		
37	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸:1300*2400 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:钢制	m2	3.12		
38	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸:1000*2400 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢制	m2	2.4		
39	010801002001	木质门带套	1.门洞口尺寸:1000*2200 2.门类型:套装木门	m2	6.6		
40	010801002002	木质门带套	1.门洞口尺寸:1000*2400 2.门类型:套装木门	m2	12		
41	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:1200*2400 2.框、扇材质:防盗门	m2	2.88		
42	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸:1300*2400 2.框、扇材质:防盗门	m2	6.24		
43	010802003003	防盗门	1.门洞口尺寸:1500*2400 2.框、扇材质:防盗门	m2	10.8		
44	010802003004	防盗门	1.门洞口尺寸:3000*3200 2.框、扇材质:防盗门	m2	9.6		
		地面					
		卫生间					
45	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:60厚 2.材料品种、强度要求、配比:c20混凝土	m3	3.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011101002001	细石混凝土楼地面	1.素水泥浆一道 2.最薄处 20 厚 C20 细石混凝土找坡层，向地找 1% 坡，随打随抹平地漏四周及管根部用 1:3 水泥砂浆抹小八字角	m2	50.48		
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5 厚聚氨酯防水涂料（2 道）地面	m2	50.48		
48	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:800*800地砖 3.面层处理方式:美缝处理	m2	50.48		
		水箱间					
49	010501002002	楼地面垫层	1.厚度:60厚 2.材料品种、强度要求、配比:c20混凝土	m3	3.03		
50	011101002002	细石混凝土楼地面	1.素水泥浆一道 2.最薄处 20 厚 C20 细石混凝土找坡层，向地找 1% 坡，随打随抹平地漏四周及管根部用 1:3 水泥砂浆抹小八字角	m2	50.48		
51	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5 厚聚氨酯防水涂料（2 道）地面	m2	50.48		
52	011101002003	细石混凝土楼地面	1.30厚c20细石混凝土 2.素水泥砂浆一道	m2	50.48		
53	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚1：2水泥砂浆抹平压光	m2	50.48		
		墙面					
		卫生间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	156.66		
55	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	156.66		
56	011203003001	块料墙、柱面	1.5厚面砖（400*800）美缝处理 2.4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层	m2	156.66		
		水箱间					
57	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	179.04		
58	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	179.04		
59	011404001002	墙面喷刷涂料	1.界面剂一道 2.3厚底基防裂腻子分遍找平 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.俩遍无机涂料	m2	179.04		
		展厅					
60	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2.9厚1：1：6水泥石灰砂浆	m2	754.82		
		办公室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3.2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	277.26		
62	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.3厚抗裂抹面砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.界面剂一道	m2	277.26		
63	011403003001	刮腻子	1.3厚防裂腻子分遍找平	m2	277.26		
64	011404001003	墙面喷刷涂料	1.界面剂一道 2.3厚耐水腻子分遍找平（2道） 3.俩遍无机涂料	m2	277.26		
65	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.满贴涂塑8目中碱玻璃纤维网布一层，石膏胶粘剂横向粘贴	m2	648.71		
66	011404001004	墙面喷刷涂料	1.界面剂一道 2.3厚耐水腻子分遍找平（2道） 3.俩遍无机涂料	m2	648.71		
		天棚					
67	011302001001	平面吊顶天棚	卫生间 1、30 系列轻钢龙骨，主龙骨中距 900，T 型龙骨中距 300 2、0.8 厚 300*300 铝合金方形板	m2	50.48		
68	011302001003	平面吊顶天棚	办公室 1. 铝合金配套龙骨，主龙骨中距 900-1000，T 型龙骨中距 503，横撑中距 503 2. 15 厚 600×600 矿棉装饰吸音板 3.吊顶高度5.5m	m2	212.91		
		外墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:24墙	m3	162.76		
70	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1：3水泥砂浆找平	m2	1265.88		
71	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	1265.88		
72	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式及材料名称:100厚复合岩棉板板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 3.抹第一道抹面胶浆，5 厚，压入耐碱玻璃纤维网布 4. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 5. 抹第二道抹面胶浆，5 厚，压入耐碱玻璃纤维网布 6. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	1265.88		
73	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙暖红赭石色涂料2遍	m2	1261.56		
74	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:2 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙米白色涂料2遍	m2	196.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030413002001	装饰灯	1.名称:成品壁灯	套	12		
76	011205001004	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:3mm暖红赭石色铝单板	m2	322.56		
		其他					
		台阶散水					
77	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:台阶	m3	10.62		
78	010102007002	回填方	1.300厚3：7灰土 2.素水泥浆一道	m3	3.54		
79	010501002003	楼地面垫层	1.60厚c20混凝土台阶	m3	0.71		
80	011107002001	石材台阶	1.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥 2.50厚火烧面花岗岩踏步级踢脚板，水泥擦缝	m2	13.6		
81	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:大台阶栏杆12J9-1-107-2	m	18.54		
82	010502029001	散水	1.面层厚度:100厚 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:c20 4.嵌缝材料种类:1:1水泥砂子压实赶光	m2	78.88		
83	010102007003	回填方	1.150厚3：7灰土	m3	11.83		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601011001	夜间施工增加费			
1.7	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.8	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	脚手架		
2.2	011601002001	垂直运输	垂直运输		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆建筑与装饰　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		接地					
1	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40*4热镀锌扁钢	m	241.49		
2	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.规格:利用结构柱内两根通长焊接的对角主钢筋（φ＞16）或建筑物内钢柱（图中标　）作为防雷引下线，引下线间距不得大于25m。	m	127		
3	030410005001	接闪带	1.名称:避雷网 2.规格:φ10热镀锌圆钢	m	80.1		
4	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:DN50镀锌钢管， 3.规格:长2500mm	根	36		
5	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB端子箱 2.规格:300mm*300mm*150mm 3.安装方式：距地0.5米安装	台	1		
6	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB端子箱 2.规格:150mm*100mm*100mm 3.安装方式：距地0.3米安装	台	1		
7	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试	系统	1		
		电气					
8	031301003001	套管	1.名称：刚性套管 2.规格：DN150	个	2		
9	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.规格:800*1200*200mm 3.安装方式:距地0.8米安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413003001	荧光灯	1.名称:LED格栅灯 2.规格:光源:LED 3x30W 3.安装方式:吸顶安装	套	46		
11	030413003002	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:光源:LED 1x36W 3.安装方式:吸顶安装	套	15		
12	030413001001	普通灯具	1.名称:残卫求助显示灯 2.安装方式:门楣上0.2m附壁	套	1		
13	030413001002	普通灯具	1.名称:多功能集成吊顶照明灯 2.规格:光源:2000lm/只,Ra>80,4000K，灯具效率不低于50% 3.安装方式:吸顶安装	套	4		
14	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单控单联开关 2.规格:10A/250V 3.安装方式:安装高度1.3m	套	8		
15	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单控双联开关 2.规格:10A/250V 3.安装方式:安装高度1.3m	套	3		
16	030413014001	插座	1.名称:5孔插座 2.规格:250V 10A安全型 3.安装方式:安装高度0.3m	套	35		
17	030413014002	插座	1.名称:烘手器插座 2.规格:250V 10A防溅安全型 3.安装方式:安装高度1.5m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030413014003	插座	1.名称:厨宝插座 2.规格:250V 10A防溅安全型 3.安装方式:安装高度0.3m	套	2		
19	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:残卫求助按钮盒 2.规格:24V 3.安装方式:底距地0.5m及1.0m墙面暗装	套	1		
20	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50mm 4.配置形式:暗配	m	164.02		
21	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	542.35		
22	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	m	395		
23	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设	m	182.12		
24	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面≤10mm2	个	4		
25	030412004001	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.配置形式:管内敷设	m	1232.96		
26	030412004002	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.配置形式:管内敷设	m	1623.19		
27	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒	个	121		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	03B001	剔槽	1.名称:墙面剔槽 管径≤20mm	米	64.1		
		弱电					
29	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	363.65		
30	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	m	1024.58		
31	030502003001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:WDZB-UTP6.8*0.5 3.敷设方式:管内敷设	m	1948.71		
32	030412004003	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-RYJS2*1.0 3.敷设方式:管内敷设	m	490.09		
33	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:机柜 2.规格:600X600X2000mm 3.安装方式:落地安装	台	1		
34	030502010001	信息、网络插座	1.名称:单孔信息插座 2.规格:86型 3.安装方式:底距地+0.3m	个	24		
35	030502010002	信息、网络插座	1.名称:单孔信息插座+单孔语音插座 2.规格:86型 3.安装方式:底距地+0.3m	个	6		
36	030505005001	扬声器	1.名称:天花喇叭 2.规格:10W 3.安装方式:吸顶安装	台	5		
37	030506010001	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机 2.规格:400万像素 3.安装方式:距地3.0m安装	台	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030501021001	无线设备	1.名称:无线AP 2.规格:千兆 3.安装方式:吸顶安装	台	4		
39	030502017001	双绞线缆测试	1.名称：双绞线缆测试	链路	36		
40	030502020001	综合布线系统调试及试运行	1.名称：综合布线系统调试及试运行	系统	1		
41	030506020001	安全防范分系统调试	1.名称：安全防范分系统调试	系统	1		
42	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	1.名称：公共广播、背景音乐系统调试及试运行	系统	1		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	机柜内设备								
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆电气工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		冷水					
1	031001007001	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:De75 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	6.7		
2	031001007002	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:De50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	2.3		
3	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R S2.5 2.规格:De75 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	7.53		
4	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R S2.5 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	5.92		
5	031001008003	塑料管	1.材质:PP-R S2.5 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	1.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001008004	塑料管	1.材质:PP-R S2.5 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	3.32		
7	031001008005	塑料管	1.材质:PP-R S2.5 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	6.95		
8	031001008006	塑料管	1.材质:PP-R S2.5 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗及压力试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	11.57		
9	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De75	个	1		
10	031002011001	水表	1.名称：水表 2.规格：De75 3.含水表1块，闸阀2个，止回阀1个及配件 4.做法详见12SS2-12	组	1		
11	03B001	打洞 DN75	1.名称:打洞 2.规格:DN75	个	1		
12	03B002	打洞 DN50	1.名称:打洞 2.规格:DN50	个	1		
13	080707009001	支架、吊架	1.名称：管道支架制作安装	Kg	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.除锈一遍，刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。	kg	25		
15	03B003	抗震支架	1.名称:抗震支架	个	2		
16	03B004	剔槽	1.名称:墙面剔槽 管径≤32mm	米	10.25		
		废水					
17	031001008007	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:废水	m	10.96		
18	03B005	打洞 DN100	1.名称:打洞 2.规格:DN100	个	3		
		污水					
19	031001008008	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De160 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水	m	14.36		
20	031001008009	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水	m	48.83		
21	031001008010	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水	m	9.73		
22	03B006	打洞 DN150	1.名称:打洞 2.规格:DN150	个	1		
23	03B007	打洞 DN100	1.名称:打洞 2.规格:DN100	个	4		
24	031003003001	洗脸盆	1.名称：台下式洗脸盆	组	2		
25	031003003002	洗脸盆	1.名称：残卫洗脸盆	组	1		
26	031003006001	大便器	1.名称：蹲便器	组	8		
27	031003006002	大便器	1.名称：残卫座便器	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031003007001	小便器	1.名称：残卫小便器	组	1		
29	031003007002	小便器	1.名称：小便器	组	3		
30	031003008001	其他成品卫生器具	1.名称：拖布池	组	1		
31	031003014001	给、排水附件	1.名称：不锈钢卫生纸盒	个	9		
32	031003014002	给、排水附件	1.名称：地漏 2.规格：De50	个	2		
33	03B008	残疾人扶手	1.名称:残疾人扶手	套	3		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆给排水工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排烟工程					
1	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤4000mm 5.板材厚度:δ=1.5mm	m2	47.88		
2	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:δ=1.5mm	m2	94.05		
3	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ=1mm	m2	14.41		
4	030108001001	风机	1.名称:排烟风机 PYJ-1 2.规格: HTF-I-14,设计风量:65760m/h,风机风量:79033m3/h，电机功率:22kW/380V。转速:960r/min 重量:590kg全压:676Pa 3.减震器安装	台	1		
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:700*500mm	个	9		
6	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:500*400mm	个	3		
7	030703001001	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1700*320mm	个	4		
8	030703001002	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:800*250mm	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:2500*1000mm	个	1		
10	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:2500*1000mm	个	1		
11	03B001	手动开启装置	1.280° 防火阀手动开启装置	个	3		
12	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.名称:无机纤维防火布电动挡烟垂壁（高度：1000mm） 2.做法参见12N5-2-149	m2	29.21		
13	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:高强度防火离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:30mm	m3	4.69		
14	080707009001	支架、吊架	1.名称：设备支架制作安装	Kg	50		
15	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.除锈一遍，红丹二道,再刷色漆二道	kg	1122.94		
16	03B002	风管抗震支架	1.名称:风管抗震支架	个	4		
		排风					
17	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320mm 5.板材厚度:δ=0.5mm	m2	4.82		
18	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:直径220mm	个	1		
19	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70° 防火阀 2.规格:直径220mm	个	1		
20	030703001005	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:直径220mm	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030108001002	风机	1.名称:排风机 BLD-400 2.规格:风量:400m3/h,电功率:60w,噪声:44dB	台	2		
22	030108001003	风机	1.名称:排风机 BLD-140 2.规格:风量:140m3/h,电功率:25w,噪声:46dB	台	1		
		采暖					
23	031004002001	钢制散热器	1.类型:钢柱式散热器 2.型号:钢制散热器SCGGZY4-1.4/X-1.0,中心距:600mm △T=64.5℃每片散热量为132W,设计工况下散热量(△t=42℃)为67.3W。 3.规格:20片	组	2		
24	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试	系统	1		
25	031008001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆暖通工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防配电					
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱ATE-XK 2.规格：500*600*200mm 3.安装方式:距地1.2米安装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱ATE-GXB 2.规格：600*800*200mm 3.安装方式:距地1.2米安装	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱ATE-PY 2.规格：400*500*200mm 3.安装方式:距地1.2米安装	台	1		
4	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	85.75		
5	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	m	124.91		
6	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40mm 4.配置形式:暗配	m	6.3		
7	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50mm 4.配置形式:暗配	m	41.32		
8	030412004001	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.配置形式:管内敷设	m	330.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412004002	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 4.配置形式:管内敷设	m	143.28		
10	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设	m	65.76		
11	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设	m	14.1		
12	030409001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设	m	49.92		
13	030409001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-6*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设	m	7.78		
14	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面≤10mm2	个	7		
15	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:截面≤16mm2	个	2		
16	030413003001	荧光灯	1.名称:LED双管应急灯 2.规格:光源:LED灯管2×36W 2.安装方式:壁装,距地2.5m安装	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030413003002	荧光灯	1.名称:LED单管应急灯 2.规格:光源:LED灯管36W 2.安装方式:壁装,距地2.5m安装	套	4		
18	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单控单联开关 2.规格:10A/250V 2.安装方式:安装高度1.3m	套	3		
19	030413014001	插座	1.名称:5孔插座 2.规格:250V 10A 2.安装方式:安装高度0.3m	套	7		
20	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	10		
21	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒	个	24		
22	031301003001	套管	1.名称：刚性套管 2.规格：DN40	个	2		
23	031301003002	套管	1.名称：刚性套管 2.规格：DN80	个	2		
24	03B001	剔槽	1.名称:墙面剔槽 管径≤32mm	米	14.7		
		应急照明					
25	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱YJ 2.规格：420*750*150mm 3.安装方式:距地1.2米安装	台	1		
26	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	548.43		
27	030412004003	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYS-2x2.5mm² 4.配置形式:管内敷设	m	552.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413002001	装饰灯	1.名称:消防控制室标志灯 2.规格:LED-4W-DC24V A型 大型 2.安装方式:壁装	套	2		
29	030413002002	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:LED-4W-DC24V A型 大型 2.安装方式:壁装	套	3		
30	030413002003	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED-4W-DC24V A型 大型 2.安装方式:壁装	套	7		
31	030413002004	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.规格:LED-4W-DC24V A型 大型 2.安装方式:壁装	套	8		
32	030413002005	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(单面) 2.规格:LED-4W-DC24V A型 大型 2.安装方式:壁装	套	8		
33	030413002006	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED-8W-DC24V A型 大型 2.安装方式:吸顶安装	套	28		
34	030413002007	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED-8W-DC24V A型 大型 2.安装方式:壁装	套	5		
35	030413002008	装饰灯	1.名称:室外消防应急照明灯具IP67 2.规格:LED-8W-DC24V A型 大型 2.安装方式:壁装	套	6		
36	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒	个	67		
37	03B002	剔槽	1.名称:墙面剔槽 管径≤20mm	米	148		
		火自报					
		火灾自动报警					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412005001	接线箱	1.名称:消防端子箱 2.规格：270*380*60mm 3.安装方式:距地1.8米安装	个	1		
39	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	448.02		
40	030412001008	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	m	469.58		
41	030412004004	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYS-2x1.5mm² 4.配置形式:管内敷设	m	260.76		
42	030412004005	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.配置形式:管内敷设	m	374.69		
43	030412004006	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYYP-2x1.0mm² 4.配置形式:管内敷设	m	187.26		
44	030412004007	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.配置形式:管内敷设	m	749.38		
45	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:管内敷设	m	94.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030904001001	点型探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	32		
47	030904003001	按钮	1.名称:手动火灾报警器 2.安装方式:暗装 底距地1.3米	个	10		
48	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.安装方式:暗装 底距地1.3米	个	10		
49	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:暗装 底距地1.3米	个	7		
50	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:壁 装 距地2.6米	个	10		
51	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防专用电话 2.安装方式:暗装 底距地1.3米	个	2		
52	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶扬声器 2.规格：24V　3W 3.安装方式:吸顶安装	个	10		
53	030904007001	消防模块	1.名称:短路隔离器	个	3		
54	030904007002	消防模块	1.名称:输入/输出模块	个	17		
55	030904007003	消防模块	1.名称:输入模块	个	1		
56	030904007004	消防模块	1.名称:输出模块	个	20		
57	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:暗装 底距地1.5米	台	1		
58	030904017001	报警联动一体机	1.名称:火灾自动报警控制器(含联动控制台、图文显示)	台	1		
59	030909003001	自动报警系统调试	1.名称：自动报警系统调试128点以内	系统	1		
60	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒	个	85		
61	03B003	剔槽	1.名称:墙面剔槽 管径≤20mm	米	83.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防设备电源监控					
62	030412001009	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	m	77.31		
63	030412004008	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.配置形式:管内敷设	m	78.31		
64	030412004009	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.配置形式:管内敷设	m	156.62		
65	030904009001	消防设备电源监控器	1.名称:消防设备电源状态监控器 2.规格：410*500*135mm 3.安装方式：距地1.5米安装	台	1		
66	030908002001	电流传感器	1.名称:电压电流信号传感器	个	3		
		电气火灾监控					
67	030412001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	3.83		
68	030412004010	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.配置形式:管内敷设	m	4.83		
69	030904009002	电气火灾监控设备	1.名称:电气火灾监控设备 2.规格：380*535*125mm 3.安装方式：距地1.5米安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030904001002	点型探测器	1.名称:电气火灾监控探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	1		
		液位显示装置					
71	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	64.82		
72	030412004011	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.配置形式:管内敷设	m	65.82		
73	030904009003	液位显示装置	1.名称:液位显示装置 2.规格：80*160*138mm	台	1		
		应急照明控制器					
74	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配	m	5.24		
75	030412004012	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格:WDZBN-RYSP-2x1.5mm² 4.配置形式:管内敷设	m	6.24		
76	030904009004	应急照明控制器	1.名称:应急照明控制器 2.规格：400*600*150mm	台	1		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消防电工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽链接	m	218.99		
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹链接	m	2		
3	030901001001	水喷淋钢管	1.名称：弯头 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接	个	17		
4	030901001002	水喷淋钢管	1.名称：三通 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接	个	17		
5	030901001003	水喷淋钢管	1.名称：大小头 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接	个	4		
6	03B001	卡箍	1.名称:卡箍 2.规格:DN100	个	114		
7	030901010001	室内消火栓	1.名称：消火栓 2.型号、规格:铝合金-钢1800*700*240 3.附件材质、规格:采用钢板柜式箱体,箱内配SNW65消火栓L=25m尼龙衬胶水龙带,消防 软管卷盘,DN65X19水枪,消防按钮和指示灯各一个。装修时应将消火栓做明显标志,不得 封包隐蔽。做法参见:12S4-22	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030901010002	室内消火栓	1.名称：试验消火栓 2.型号、规格：铝合金-钢800*650*240 3.做法参见:12S4-17	套	1		
9	030910001001	灭火器	1.名称：灭火器 2.规格：4Kg手提式干粉(磷酸铵盐)	具	18		
10	031002001001	金属阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:铸钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接	个	14		
11	031301003001	套管	1.名称:穿楼板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	2		
12	031002001002	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4		
13	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4		
14	080707009001	支架、吊架	1.名称：管道支架制作安装	Kg	153.29		
15	031201003001	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.除锈一遍，刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。	kg	153.29		
16	03B002	抗震支架	1.名称:抗震支架	个	10		
		消防泵房					
17	031005016001	水箱	1.类型:装配式 2.材质:不锈钢 3.容量:5.5*3.0*2m 4.做法参见12S2-109~110	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030109001001	泵	1.名称:消火栓稳压泵 2.型号:25LGW3-10X5 3.规格:N=1.5KW,一用一备。运行效率62%。	台	2		
19	031005004001	气压罐	1.名称：消火栓稳压管 2.型号:立式隔膜气压管罐ZW(L)-Ⅰ-X-7 3.规格:SQL800X0.6 标准容积 L=300L，消防泵启泵压力 P2=0.26MPa 稳压泵启泵压 PS1=0.23MPa 稳压泵停泵压力 PS2=0.31MPa 做法参见12S4-137~141	台	1		
20	031002001004	金属阀门	1.类型:闸阀（带有指示启闭装置） 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	7		
21	031002001005	金属阀门	1.类型:止回阀（带有指示启闭装置） 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3		
22	031002001006	金属阀门	1.类型:挠性接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4		
23	031002001007	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001008	金属阀门	1.类型:蝶阀（带有指示启闭装置） 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3		
25	031002009001	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN100	副	21		
26	031002001009	金属阀门	1.类型:截止阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
27	031002001010	金属阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网罩 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	3		
28	031002001011	金属阀门	1.类型:浮球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
29	031002001012	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接	个	2		
30	031002001013	金属阀门	1.类型:止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
31	031002001014	金属阀门	1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031002001015	金属阀门	1.类型:水表 2.规格、压力等级:De50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
33	080802009001	液位计	1.名称：玻璃管液位计	个	1		
34	030604007001	信号报警装置	1.名称：液位信号装置	套	1		
35	031001007001	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:De50 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:水箱间 5.介质:给水	m	4.95		
36	031001007002	复合管	1.材质:衬塑钢管 2.规格:De32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:水箱间 5.介质:给水	m	2.63		
37	031001008001	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:水箱间 5.介质:通气	m	1.85		
38	031001008002	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:水箱间 5.介质:溢流、泄水	m	3.29		
39	031001008003	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:水箱间 5.介质:溢流、泄水	m	1		
40	031002003001	塑料阀门	1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:De50 4.连接形式:粘接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031002003002	塑料阀门	1.类型:吸水喇叭 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:De110 4.连接形式:粘接	个	1		
42	031001008004	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:水箱间 5.介质:废水	m	1.35		
43	031003014001	给、排水附件	1.名称：地漏 2.规格：De110	个	1		
44	080707009002	支架、吊架	1.名称：管道支架制作安装	Kg	30		
45	031201003002	金属结构刷油	1.名称：金属结构刷油 2.除锈一遍，刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。	kg	30		
46	03B003	抗震支架	1.名称:抗震支架	个	2		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆消火栓工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		污水					
1	031001008001	塑料管	1.材质:PVC-U管 2.规格:De110 3.连接形式:橡胶圈柔性接口 4.安装部位:室外 5.介质:污水 6.中粗砂垫层厚度200mm	m	27.69		
2	031001008002	塑料管	1.材质:内肋增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2.规格:De300 环刚度等级为 8KN/m 3.连接形式:承插电热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:污水 6.中粗砂垫层厚度200mm	m	58.83		
3	040504003001	成品井	1.材质及规格:预制装配式钢筋混凝土圆形检查井,=1000mm做法参见6MS201-5。 2.检查井内增加聚乙烯材质防坠网,在检修口的盖子上安装机械防盗锁，采用Φ800轻型铸铁井盖	座	4		
		消防					
4	031001007001	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150，管道公称压力为1.6Mpa。 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及压力试验 5.安装部位:室外 6.介质:消防水 7.中粗砂垫层厚度200mm	m	142.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001007002	复合管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100，管道公称压力为1.6Mpa。 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及压力试验 5.安装部位:室外 6.介质:消防水 7.中粗砂垫层厚度200mm	m	13.18		
6	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:混凝土收口式阀门井 2.规格:直径φ1600，做法详见12S2-8，阀门井盖均为φ800重型铸铁井盖	座	2		
7	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外地下式支管深装 2.型号、规格:DN100	套	2		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆采暖、污水、给水、消防管道工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		污水					
1	010101001002	挖单独土方	1.土类别:一二类土	m3	287.91		
2	010101003004	单独土石方回填	1.材料品种:回填砂	m3	48.85		
3	010101003005	单独土石方回填	1.材料品种:回填土	m3	222.81		
4	010103002002	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.运距：投标方自行考虑	m3	65.1		
		消防水					
5	010101001003	挖单独土方	1.土类别:一二类土	m3	396.74		
6	010101003006	单独土石方回填	1.材料品种:回填砂	m3	36.04		
7	010101003007	单独土石方回填	1.材料品种:回填土	m3	344.91		
8	010103002003	余方弃置	1.名称：余方弃置 2.运距：投标方自行考虑	m3	51.83		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.名称：履带式挖掘机进出场费		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-展览馆安装土方工程　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

措施项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金 标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	118000			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		118000			-

暂列金额明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			118000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	118000			
合　　计		-	-	118000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金

标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目-暂列金　　标段：成陵旅游区铸牢中华民族共同体意识展览馆安全改造提升项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	