

工程名称： 临河区新华镇联荣村壮大村集体经  
济仓储库房项目

标段名称： 临河区新华镇联荣村壮大村集体经  
济仓储库房项目

## 招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

## 一、工程概况

1. 工程名称：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目
2. 建设地点：临河区新华镇

## 二、编制依据

- 1、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
- 2、清单执行工程量清单项目计量标准(2024-内蒙古)；
- 3、《内蒙古自治区建设工程计价依据(2017届)》；
- 4、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》及其它补充文件编制；
- 5、定额执行《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)》
- 6、税金计取执行内建标函[2019]113号文件；
- 7、人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标【2021】148号）文件；
- 8、材料检验试验费按照计算规则编制；
- 9、安全生产计提费按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标〔2025〕98号文件编制；
- 10、规费按相应费率以人工增加费计入其他项目费
- 11、本项目材料价参考临河地区2026年第二期信息价及周边地区材料信息价或市场价格水平；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储  
库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费		
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



# 计日工表

工程名称：土方工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:400mm 3. 材料品种、强度要求、配比:砂石垫层	m3	24.58		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.65		
3	010502022001	压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.65		
		钢筋工程					
4	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 φ6	t	0.274		
5	010506010002	现浇混凝土压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋HRB400 φ8	t	0.158		
6	010506010001	现浇混凝土压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 φ6	t	0.024		
		砌筑工程					
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15机制非黏土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	40.28		
		金属结构墙面					
8	010605002001	钢板墙板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm双层彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、规格:50厚岩棉夹芯板	m2	894.01		
		金属结构工程					
9	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格:M24	t	0.137		
10	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格:M20	t	0.047		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:MK柱脚节点预埋件 2. 规格:12mm钢板 3. 铁件尺寸:240*240mm	t	0.165		
12	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:H300*200*6*6 Q355B 3. 运距:投标人根据现场情况自行考虑	t	2.217		
13	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:H500/300*250*6*10 Q355B 3. 运距:投标人根据现场情况自行考虑	t	5.782		
14	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:H500/300*250*6*8 Q355B 3. 运距:投标人根据现场情况自行考虑	t	1.622		
15	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱MK 2. 钢材品种、规格:C160*60*20*2.0 Q355B 3. 运距:投标人根据现场情况自行考虑	t	0.081		
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型:屋架梁 2. 钢材品种、规格:H500/350*250*6*10 Q355B 3. 运距:投标人根据现场情况自行考虑	t	8.865		
17	010604001002	钢梁	1. 梁类型:屋架梁 2. 钢材品种、规格:H500/350*250*6*8 Q355B 3. 运距:投标人根据现场情况自行考虑	t	2.567		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C160*60*20*2.0 Q 355B 2. 构件类型：WLT1屋面檩条 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	3.922		
19	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C160*60*20*2.0 Q 355B 2. 构件类型：QLT1墙面檩条 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	3.386		
20	010607010001	钢结构雨棚	1. 构件名称：钢结构雨棚 2. 钢材品种、规格：C160*60*20*2.0 Q 355B 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	0.046		
21	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：撑杆 2. 构件类型：直径12圆钢 Q235B 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	0.11		
22	010607002004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：直拉条、斜拉条 2. 构件类型：直径12圆钢 Q235B	t	0.105		
23	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：SC1水平支撑 2. 构件类型：直径24圆钢 Q235B 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	0.599		
24	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：直径102*3.0 2. 构件类型：XG1刚性系杆 Q235B 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	1.837		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：L50*5 Q235B 2. 构件类型：YC隅撑 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	0.214		
26	010607002006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：L100*8 Q335B 2. 构件类型：ZC1 柱间支撑 3. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	t	2.738		
27	011402005001	金属构件除锈	1. 除锈方式：喷砂除锈 2. 除锈等级：Sa2.5	t	34.091		
28	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱、柱间支撑、梁柱连接点 2. 耐火等级要求：耐火极限2.5H 3. 涂料品种、遍数或厚度：石膏基（室内型）防火涂料 h=30mm	m2	880.05		
29	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢梁、屋面支撑及系杆 2. 耐火等级要求：耐火极限1.5H 3. 涂料品种、遍数或厚度：石膏基（室内型）防火涂料 h=20mm	m2	1014.04		
30	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度：1、底漆 H06-2铁红环氧树脂底漆 二遍2、中漆 环氧云铁中间漆二遍 3、面漆 醇酸改性氯化橡胶磁漆二遍	m2	1872.9		
31	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M24花篮螺栓 Q235B	套	24		
32	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：隅撑永久螺栓 12	套	60		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010608002003	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格： 檩条连接永久螺栓M12	套	372		
34	031301003001	套管	1. 名称：撑杆套管 2. 材质：刚性套管 3. 规格：直径32*2.0	个	74		
		门窗工程					
35	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:5000*6000mm 2. 门材质:铝合金卷帘门 3. 驱动类型:电动装置1套	m2	30		
36	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2000*1000 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:65系列双层白玻 5. 五金种类、规格:手动开起装置14个	m2	28		
		金属结构屋面工程					
37	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm双层彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、规格:50厚岩棉夹芯板 3. 屋脊盖板 彩钢板 16.96m² 4、檐口端面 18m² 5、封边包角68.8m²	m2	1124.37		
		墙面装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：9厚1：3防水砂浆+6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4. 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m2	188.62		
39	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：喷或滚刷防水涂料二遍	m2	188.62		
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：防水砂浆墙面12J1-77-内墙2	m2	179.31		
41	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数：面层为白色涂料	m2	179.31		
		地面工程					
42	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土 5. 面层处理方式：表面撒1.1水泥砂子随打随抹光	m2	1059.59		
		室外工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010502029001	散水	1. 混凝土散水：12J1-152-散2（细石混凝土散水增设300厚中粗砂防冻层） 2. 贴墙长度：129.6m	m2	79.2		
44	010502031001	坡道	1. 混凝土坡道：12J1-156-坡2（垫层下设300厚防冻砂）	m2	12.4		
45	010607006001	钢梯	1. 钢梯形式：外墙消防爬梯 12J8-94-1 距地2000	t	0.071		
		可计量措施费					
46	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	92.16		
47	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位：散水模板	m2	5.42		
48	010505012001	压顶模板	压顶模板	m2	38.71		
49	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位：坡道模板	m2	1.04		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储  
库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	综合脚手架		
本页小计				-	
合    计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	普工		1					
2	技工		1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地					
1	030410001001	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4	根	8		
2	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	206.84		
3	030410002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4	m	13.6		
4	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4	m	60		
5	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 MEB 2. 规格:400*300*160 3. 安装方式:距地0.5m明装	台	1		
6	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地电阻测试箱(含接地电阻测试卡) 2. 规格:160*160*120 3. 安装方式:距地0.5m	台	4		
7	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 接地网	系统	1		
		强电					
8	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明动力配电箱配电箱 2. 规格:550*600*200 3. 安装方式:明装 H=1.5m	台	1		
9	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:FC	m	5.89		
10	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:AB	m	85.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:WS	m	2.8		
12	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯	m	6.99		
13	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:YJV22 3. 规格:5*10 4. 材质、类型:铜芯	个	2		
14	030412004001	配线	1. 名称:照明线（超高） 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	101.29		
15	030409001002	电力电缆	1. 名称:卷帘门电源线 2. 型号:ZRYJV 3. 规格:5*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:WS	m	5.6		
16	030413005001	工厂灯	1. 名称:高天棚灯（低温防电燃型） 2. 型号:1*150W 3. 安装方式:吊装	套	10		
17	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.4m 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	2		
18	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 型号:1kV	系统	1		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储  
库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储  
库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	360.7			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		360.7			-

## 暂列金额明细表

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额	18035.08	2	360.7			
本页小计		-	-	360.7			
合    计		-	-	360.7			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 编制（审核）说明

工程名称：拆除工程

## 拆除说明

- 1、拆除长26.3m，宽5.2m，高3.6m的砖房一座，
- 2、拆除钢筋混凝土梁400\*400\*300mm
- 3、拆除370\*370钢筋混凝土柱12个
- 4、拆除1300\*1700mm金属窗户9个
- 5、拆除1000\*2100mm室内木门8个
- 6、拆除室内地砖地面及地面混凝土垫层
- 7、拆除室内吸顶灯8个
- 8、拆除木檩条、土顶、彩钢板屋面
- 9、拆除柱式散热器25片每组，12组
- 10、拆除室外工字砖硬化981.24m<sup>2</sup>，拆除砂垫层15cm
- 11、拆除室外彩钢厕所一座4m<sup>2</sup>
- 12、铲除院内松树52棵
- 13、拆除后建筑垃圾倒运至指定地点

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除钢筋混凝土地梁 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:400*400*300	m3	3.02		
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除钢筋混凝土柱 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:370*370	m3	5.91		
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖外墙 2. 砌体材质:370多孔砖 3. 拆除高度:3.6m	m3	70.65		
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖内墙 2. 砌体材质:240多孔砖 3. 拆除高度:3.6m	m3	18.9		
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面找平层 2. 饰面材料种类:拆除地砖面层	m2	114		
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金门窗 2. 门窗洞口尺寸:窗1300*1700mm 9个	m2	33.09		
7	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除室内木门 2. 门窗洞口尺寸:1000*2200mm 8个	m2	17.6		
8	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3.6m 2. 灯具种类:普通吸顶灯	套	8		
9	011607001001	刚性层拆除	拆除木檩条、土顶、彩钢板屋面	m2	157.53		
10	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除室外彩钢厕所一座4m²	m2	4.2		
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除柱式散热器25片每组	套	12		
12	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料管道拆除	m	86.8		
13	041001002001	拆除人行道	1. 材质:工字砖	m2	981.24		
14	041001003001	拆除基层	1. 材质:砂垫层 2. 厚度:15cm	m2	981.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储  
库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储  
库房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称: 拆除工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：临河区新华镇联荣村壮大村  
集体经济仓储库房项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]