

# 工程项目清单汇总表

工程名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇  
红旗移民新村产业项目提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	察哈尔右翼前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目	
1.1.1	察哈尔右翼前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		换新工程					
1	011001001002	采光膜	1. PO塑料采光膜铺设 2. 厚度：0.12mm	m2	174999		
2	011502001001	压膜线	1. 压膜线 2. 间距1m	m	174999		
3	011001001001	保温棉被	1. 名称：保温棉被 2. 用途：蔬菜大棚保温 3. 工艺标准：机械绗缝，锁边牢固，无脱线漏棉 4. 性能要求：采用加厚多层夹心结构，内里优质保温棉芯填充，表层耐磨抗老化。	m2	163526		
4	011502001002	卡槽	1. 卡槽安装	m	10400		
		墙体修缮					
5	010403003001	原墙体拆除	1. 人工拆除原有土墙	m3	770.17		
6	010103002002	余方弃置	1. 小四轮运工程垃圾、人装自卸 2. 运输距离暂按1km	m3	770.17		
7	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 墙体厚度：370mm	m3	185.41		
8	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 墙体厚度：240mm	m3	584.76		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	259.2		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇  
红旗移民新村产业项目提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	150000			
2. 1	专业工程暂估价	150000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计		150000			-

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇  
红旗移民新村产业项目提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	拆除工程：拆除固定塑料采光膜、原有棚被及原有卡槽等内容	137614.68	12385.32	150000					
本页小计		137614.68	12385.32	150000					-
合计		137614.68	12385.32	150000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 增值税计价表

工程名称：察哈尔右翼前旗玫瑰营镇红旗移民新村产业项目提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]