

图克镇廉政广场景观提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 图克镇廉政广场景观提升项目

标段名称： 图克镇廉政广场景观提升项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：图克镇廉政广场景观提升项目

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	图克镇廉政广场景观提升项目	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	市政工程	
1.1.3	园林绿化工程	
1.1.4	路灯亮化、广播工程	
1.1.5	绿化灌溉工程	
1.1.6	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		旗台					
1	040101002019	挖槽、坑土方	1. 挖槽、坑土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	5		
2	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足规范要求 2. 材料品种、规格：素土	m3	3.2		
3	040103003018	余方弃置	1. 废弃品种：素土 2. 自卸车运距自行考虑	m3	1.8		
		种植池					
4	040101002020	挖槽、坑土方	1. 挖槽、坑土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	67.42		
5	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足规范要求 2. 材料品种、规格：素土	m3	51.08		
6	040103003019	余方弃置	1. 废弃品种：素土 2. 自卸车运距自行考虑	m3	16.34		
		方形树池					
7	040101002021	挖槽、坑土方	1. 挖槽、坑土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	2.27		
8	040103001019	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足规范要求 2. 材料品种、规格：素土	m3	0.83		
9	040103003020	余方弃置	1. 废弃品种：素土 2. 自卸车运距自行考虑	m3	1.44		
		文化展示宣传栏					
10	040101002022	挖槽、坑土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	91.8		
11	040103001020	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足规范要求 2. 材料品种、规格：素土	m3	45.88		
12	040103003021	余方弃置	1. 废弃品种：素土 2. 自卸车运距自行考虑	m3	45.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化灌溉					
13	040101002014	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	808.21		
14	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足规范要求 2. 材料品种、规格：素土	m3	808.21		
		电缆土方					
15	040101002015	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	254.25		
16	040101002016	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	30.75		
17	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足规范要求 2. 材料品种、规格：素土	m3	272.1		
18	040103003016	余方弃置	1. 废弃品种：素土 2. 自卸车运距自行考虑	m3	12.9		
		弱电土方					
19	040101002017	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	116.25		
20	040101002018	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 2. 土壤类别：一、二类土方	m3	36.3		
21	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：满足规范要求 2. 材料品种、规格：素土	m3	133.58		
22	040103003017	余方弃置	1. 废弃品种：素土 2. 自卸车运距自行考虑	m3	18.97		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例 为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铺装工程					
		面包砖铺装					
1	040204001001	人行道块料铺设	1. 50厚灰色面包砖 面层 2. 30厚1:3水泥砂浆 结合层	m2	4177.1		
2	040204001002	人行道块料铺设	1. 50厚红色面包砖 面层 2. 30厚1:3水泥砂浆 结合层	m2	243.8		
3	040204001003	人行道块料铺设	1. 50厚面黄色盲道 砖面层 2. 30厚1:3水泥砂浆 结合层	m2	92.3		
4	040204002001	混凝土人行道	1. 120mm厚C25混凝土 分块捣制，随打随 抹平，每块纵横方向 不大于6m，缝宽20， 沥青砂浆处理，松木 条嵌缝，要求平整	m2	4513.2		
5	040204001004	素土夯实	1. 素土夯实（密实 度>95%）	m2	4513.2		
		陶瓷PC砖铺装					
6	040204001006	人行道块料铺设	1. 600*300*18厚陶 瓷PC砖火烧面（芝 麻白） 2. 30厚1:3水泥砂浆 粘结层	m2	4015.3		
7	040204001007	人行道块料铺设	1. 600*300*18厚陶 瓷PC砖火烧面（芝 麻灰） 2. 30厚1:3水泥砂浆 粘结层	m2	2047		
8	040204001008	人行道块料铺设	1. 300*300*18厚陶 瓷PC砖火烧面（中 国黑） 2. 30厚1:3水泥砂浆 粘结层	m2	308.9		
9	040204001009	人行道块料铺设	1. 600*600*18厚陶 瓷 PC 砖火烧面（ 中国黑） 2. 30厚1:3水泥砂浆 粘结层	m2	140.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204002003	混凝土人行道	1. 120mm厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m2	6511.6		
11	040204001010	素土夯实	1. 素土夯实（密实度≥95%）	m2	6511.6		
		沥青路面					
		沥青混凝土路面一					
12	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 沥青半成品运输自行考虑	m2	2699.7		
13	040203003001	透层	1. 乳化沥青透层，透层喷油1.2 L/m²	m2	2699.7		
		沥青混凝土路面二					
14	040203006002	沥青混凝土	1. 40厚AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 沥青半成品运输自行考虑	m2	2353		
15	040203004001	粘层	1. 喷洒乳化沥青油粘层，0.6 L/m²	m2	2353		
16	040203006003	沥青混凝土	1. 40厚AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 沥青半成品运输自行考虑	m2	2353		
17	040203003002	透层	1. 乳化沥青透层，透层喷油1.2 L/m²	m2	2353		
18	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2. 塑料膜养护	m2	2353		
19	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实，夯实系数≥0.95	m2	2353		
		路缘石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*100*250mm五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 120厚C25混凝土 4. 素土夯实（密实度>95%）	m	1678		
21	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*300*200厚五莲花花岗岩路缘石（异形） 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 120厚C25混凝土 4. 素土夯实（密实度>95%）	m	340.9		
22	040204002002	混凝土靠背	1. C20素混凝土	m3	28.26		
		油漆、标线					
23	040205007002	标线	1. 热熔标线涂料	m2	91.6		
		旗台					
		旗台基础					
24	010103001009	素土夯实	1. 素土夯实（压实系数大于95%）	m2	13.33		
25	010501001012	垫层	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.29		
26	010505001008	垫层模板	1. 垫层模板制安、拆除	m2	5.3		
27	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.11		
28	010505002008	基础模板	1. 独立基础模板制安、拆除	m2	8.02		
29	010502002005	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.02		
30	010505002009	基础模板	1. 条形基础模板制安、拆除	m2	3.6		
31	010506001010	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HRB400以内 直径三级 Φ8mm	t	0.068		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010506001011	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋 HRB400以内 直径三级 Φ 10mm	t	0.012		
33	010506001012	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋 HRB400以内 直径三级 Φ 12mm	t	0.076		
34	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.6		
35	010505005003	墙面模板	1. 混凝土墙面模板制安、拆除	m ²	26.88		
36	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋 HRB400以内 直径三级 Φ 8mm	t	0.142		
		旗台台阶					
37	010103001010	素土夯实	1. 素土夯实（夯实度大于92%）	m ²	13.13		
38	040202008002	级配砂石	1. 150厚级配砂石垫层	m ²	13.13		
39	010501001013	垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.97		
40	010505001009	垫层模板	1. 垫层模板制安、拆除	m ²	3.03		
41	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋 HRB400以内 直径三级 Φ 8mm	t	0.008		
42	011107002001	石材台阶	1. 300*300*20厚 火烧面芝麻灰花岗岩踏步；300*150*20厚火烧面芝麻灰花岗岩踢面 2. 20厚1:2水泥砂浆粘接层	m ²	6.24		
43	011204001003	石材零星项目	1. 300*300*20厚 火烧面芝麻灰花岗岩 2. 20厚 1:2水泥砂浆粘结层	m ²	16.68		
		旗台铺装					
44	010103001011	素土夯实	1. 素土夯实（密实度大于95%）	m ²	20.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040202008003	级配砂石	1. 150厚级配砂石垫层	m2	20.25		
46	010501001014	垫层	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 150厚C25混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块横纵方向不大于6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整	m3	3.04		
47	010505001010	垫层模板	1. 垫层模板制安、拆除	m2	2.7		
48	011102001006	石材面层	1. 300*300*20厚 火烧面芝麻灰花岗岩, 粗砂扫缝后洒水封缝; 2. 20厚1:6干硬性水泥砂浆;	m2	15.21		
49	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 600*300*200厚火烧面芝麻白花岗岩路缘石收边;	m	18		
		种植池					
50	050101003001	栽植土回填	1. 种植池回填种植土 2. 放坡角度详参图纸, 最高处标高0.65m, 最低处标高0m	m3	10.46		
51	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*150*300mm火烧面五莲花花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 120厚C25混凝土 4. 素土夯实(密实度>95%)	m	31.2		
		旗杆及汉白玉栏杆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011506002001	金属旗杆	1. $\Phi 160$ H=12m(地上高度)成品不锈钢旗杆厂家二次设计,成品安装 2. 基础预埋1.1m $\Phi 180$ 钢套管,4厚钢板焊接钢管底,避雷接地线-40*4, $\Phi 50$ 镀锌钢管接地 3. 报价以上内容均包含	套	1		
53	040308002001	石材栏杆	1. 成品汉白玉栏杆、栏板 榫接,环氧树脂胶粘接层,L150销钉 $\Phi 8@300$ 2. 1.1m高200*200成品汉白玉栏柱12根;0.69m高150厚成品汉白玉栏板8块;250高成品汉白玉栏柱头与柱一体雕刻 3. 造型详参旗台图纸	组	1		
		种植池					
54	010103001015	素土夯实	1. 素土夯实(压实系数大于95%)	m2	41.49		
55	010501001019	垫层	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.18		
56	010505001014	垫层模板	1. 垫层模板制安、拆除	m2	17.4		
57	010502002006	条形基础	1. 混凝土种类:预拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.4		
58	010505002012	基础模板	1. 条形基础模板制安、拆除	m2	17.23		
59	010506001018	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:直筋 HRB400以内直径三级 $\Phi 10$ mm	t	0.243		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C25	m ³	23.56		
61	010505005004	墙面模板	1.混凝土墙面模板制安、拆除	m ²	215.89		
62	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直筋 HRB400以内 直径三级 Φ 10mm	t	2.152		
63	011203001004	石材墙面	1.600*300*20厚火烧面芝麻灰花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	72.89		
64	011203001005	石材墙面	1.600*150*20厚火烧面芝麻灰花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	11.13		
65	011203001006	石材墙面	1.300*600*20厚火烧面中国黑花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	17.09		
66	050101003002	栽植土回填	1.种植池回填种植土	m ³	168		
		方形树池					
67	010103001020	素土夯实	1.素土夯实（夯实系数≥93%）	m ²	10.8		
68	010501001027	垫层	1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C20	m ³	1.01		
69	010505001019	垫层模板	1.垫层模板制安、拆除	m ²	3.16		
70	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C25	m ³	3.52		
71	010505005008	墙面模板	1.混凝土墙面模板制安、拆除	m ²	16.38		
72	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格：直筋 HRB400以内 直径三级 Φ 10mm	t	0.196		
73	010903003003	墙面砂浆防水	1.20厚1:2.5防水砂浆 2.位置：立面	m ²	11.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010903003004	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2.5防水砂浆 2. 位置：平面	m2	4.9		
75	011203001014	石材墙面	1. 400*400*20厚光面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	2.46		
76	011203001015	石材墙面	1. 400*300*20厚光面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	2.39		
77	011203001016	石材墙面	1. 400*150*20厚光面芝麻灰花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	1.67		
78	011205001003	镀锌钢板	1. 2厚镀锌钢板 2. 外喷白灰色氟碳漆	m2	3.95		
79	011403001002	抹灰面油漆	1. 喷涂灰白色真石漆	m2	0.96		
80	050305005002	木制座椅 座凳面	1. 400*50*50厚栗色防腐木，留缝5mm	m2	4.9		
81	050101003004	栽植土回填	1. 种植池回填种植土	m3	1.18		
		文化展示宣传栏（2组）					
82	010103001002	素土夯实	1. 素土夯实（密实度大于93%）	m2	76.5		
83	010201001003	碎石垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	7.65		
84	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.65		
85	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板制安、拆除	m2	8.5		
86	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	30.6		
87	010505002002	基础模板	1. 条形模板制安、拆除	m2	51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械进出场及安拆		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	210000			
2.1	专业工程暂估价	210000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例 为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		210000			-

暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101002002	清除沙地柏	1. 清除沙地柏 2. 工作内容：起挖、出坑、打捆、搬运集中、回填土坑。	m2	267		
2	050101002003	绿篱清理	1. 清除绿篱，高1-1.2米，每平方49株 2. 工作内容：起挖、搬运集中、回填穴等。	m2	235		
3	050102001001	起挖常绿乔木	1. 种类:松树（带土球） 2. 株高:3-4m 3. 土球直径:≥50cm 4. 苗木倒运：根据现场情况	株	124		
4	050102001002	起挖落叶乔木	1. 种类:落叶乔木（带土球） 2. 胸径:13-18cm 3. 土球直径:≥50cm 4. 苗木倒运：根据现场情况	株	94		
5	050102001003	起挖灌木球	1. 种类:灌木球（带土球） 2. 球径：1.2-1.5米 3. 土球直径:≥20cm 4. 苗木倒运：根据现场情况	株	44		
6	050102001004	起挖落叶乔木（亚乔）	1. 种类:亚乔（带土球） 2. 胸径:8-12cm 3. 土球直径:≥50cm 4. 苗木倒运：根据现场情况	株	10		
7	050103001001	移植乔木	1. 种类:松树（带土球），苗木利旧 2. 株高:3-4m 3. 土球直径:≥50cm 4. 机械挖树坑	株	124		
8	050103001002	移植乔木	1. 种类:落叶乔木（带土球），苗木利旧 2. 胸径:13-18cm 3. 土球直径:≥50cm 4. 机械挖树坑	株	94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：园林绿化工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路灯亮化					
1	040805004001	景观照明灯	1. 名称：景观灯柱 2. 规格：60W 3. 安装方式及高度：落地安装；高：3.5米（灯杆抗震烈度：8度；耐腐蚀性能：30年） 4. 光源类型：LED 5. 其他：甲方选型，设计师定样	套	6		
2	040805004003	景观照明灯	1. 名称：太阳能路灯（利旧） 2. 规格：80W 3. 安装方式及高度：落地安装；高：9米（灯杆抗震烈度：8度；耐腐蚀性能：30年） 4. 光源类型：LED 5. 其他：甲方选型，设计师定样	套	2		
3	010502004001	设备基础	1. 现浇混凝土设备基础 2. 混凝土等级：C30	m3	12.69		
4	010505002001	基础模板	1. 设备基础模板制安、拆除	m2	19.48		
5	010501001001	基础垫层	1. 现浇混凝土垫层 2. 混凝土等级：C15	m3	0.05		
6	010501001002	基础垫层	1. 现浇混凝土垫层 2. 混凝土等级：C20	m3	0.36		
7	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板制安、拆除	m2	1.37		
8	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装 2. 规格：100*100*6、300*300*6、Φ420*10mm Q235B	t	0.049		
9	010506024001	预埋螺栓安装	1. 预埋螺栓制作、安装 2. 规格：M16、M8	t	0.029		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇HRB400钢筋 2. 规格：Φ8	t	0.011		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇HRB400钢筋 2. 规格：Φ12	t	0.047		
12	040806001001	接地极	1. 名称：热镀锌角钢 2. 材质：热镀锌 3. 规格：L50*5*2500 4. 土质：普通土	根	9		
13	040803001004	电缆	1. 铜芯电缆敷设 2. 规格：YJV22-3*4mm ² 铠装	m	415		
14	040803001006	电缆	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 型号：Φ4mm ²	m	16		
15	040803001005	电缆	1. 铜芯电缆敷设 2. 规格：YJV22-5*16mm ² 铠装	m	150		
16	040803001007	电缆	1. 名称：铜芯电力电缆终端头 2. 型号：Φ16mm ²	m	4		
17	040801010001	落地式配电箱	1. 名称：AL-1配电箱（不锈钢箱体，含雨棚） 2. 规格：600*600*200mm	台	1		
18	040803002001	电缆保护管	1. 电缆保护管敷设 2. 规格：SC80	m	300		
19	040803001003	电缆	1. 电缆不断开连接	回路	8		
20	011102001001	烧面黄锈石	1. 100*20mm厚烧面黄锈石 2. 20厚水泥砂浆结合层	m ²	0.14		
21	011102001002	烧面黄锈石	1. 280*20mm厚烧面黄锈石 2. 20厚水泥砂浆结合层	m ²	0.43		
22	040504001001	砌筑井	1. 小号三通人孔井 2. 做法详见图集：12YD9-106~107页	座	1		
		广播监控					
		监控					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:室外红外一体枪式摄像机（含监控支架） 2. 厂家后期深化设计	台	16		
24	030506010002	监控摄像设备	1. 名称:室外球型摄像机（含监控支架） 2. 厂家后期深化设计	台	8		
25	040805001001	监控杆	1. 名称: 监控杆 2. 规格: 4m 立杆（Q235C 材质），上口 Φ90，下口 Φ160，壁厚≥3.5mm，挑臂 0.8~1.2m，Φ60 圆管	套	8		
26	040801008001	杆上配电箱	1. 名称:室外防雨箱 2. 规格:500*400*250mm 3. 含2个模数化插座AC30,1个2P漏电断路器	台	8		
27	040504002001	弱电井(预制混凝土井)	1. 种类:预制混凝土井 2. 规格: 1000*1200*700mm，壁厚120mm厚 3. 井盖: 700*700球墨铸铁井盖	座	11		
28	030505016003	显示设备	1. 名称:显示器 2. 规格:46寸拼接屏 3. 46寸高清液晶监视器；金属壁挂拼接支架，一体化安装底座；单屏 HDMI 信号接入 12 路解码器输出接口，统一接入监控 VLAN；配套大屏控制管理软件，支持画面分割、轮巡、报警弹窗显示	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030501019001	服务器	1. 名称:综合管理平台 2. 综合安防综合管理平台，配套服务器硬件部署，Linux 操作系统；支持多路网络摄像机、解码器、网络寻呼站台统一接入管理；集成视频监控、录像回放、解码上墙、报警联动、IP 广播调度、设备运维、分级权限管理模块；兼容 ISUP、GB/T28181、ONVIF 标准协议，提供第三方对接 API 接口；支持电子地图布点、报警弹窗联动大屏、广播喊话联动抓拍；双千兆网口，CAT6 UTP 网线接入三层核心交换机，划分监控 VLAN10、广播 VLAN20 双网段；UPS 不间断回路供电，配套客户端授权，支持监控工作站、寻呼站台多终端同时登录操作。	台	1		
30	030501002001	输出设备	1. 名称:监控工作站 2. 监控工作站，工业工控主机，Intel 处理器，16G 内存，512G 固态硬盘 + 4T 机械存储；双千兆以太网网卡，支持多画面解码上墙；搭配 23.8 寸高清液晶监视器；操作系统兼容安防监控平	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030506013001	解码器	1. 名称:12路解码器 2. 规格:解码格式 H.264/H.265, 系统最大屏幕数 128屏, 解码性能600W及以下, 单屏最大分割数16画面, 分割音频需要定制标配视频输出接口HDMI视频输出分辨率1920*1080@60HZ/50HZ/1366*768@60HZ, 画面分割模式: 1、2\4\6\8\9\10\12\16, 单屏解码能力1画面600万 4画面200万 9画面100万 16画面40万, 特性 “带网络拼接功能, 无需对接专业拼接屏控屏协议, 一般具备HDMI接口的电视机或显示器都能拼接	台	1		
32	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10mm ²	m	50		
33	030409003001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 型号: φ10mm ²	个	2		
34	030501004001	存储设备	1. 存储设备 2. 规格: 8盘位32路存储NVR	台	4		
35	030501004002	存储设备	1. 存储设备 2. 4T硬盘	块	26		
36	030502008001	配线架	1. ODF光纤配线架	架	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 20kVA 高频在线式 UPS 不间断电源，三进单出；额定容量 20kVA，有功功率 16kW；输入三相 AC380V，输出单相 AC220V；市电逆变零切换，稳压净化功能，支持外接蓄电池组；整机塔式安装，输出配电引至 UPS 输出配电柜，为机房交换机、网络广播主机、NVR、光纤设备提供不间断后备供电。	套	1		
38	030402011001	成套配电箱	1. 名称:UPS输出配电柜 2. UPS 输出配电柜，落地冷轧钢柜体，尺寸 800（H）×600（W）×250（D），IP30 防护；单相 AC220V 进线，总开关 100A 塑壳断路器，12 路 16A 单相输出分路微断；内置二级电源防雷器，带过载、短路保护，为机房弱电机柜 PDU 提供不间断配电	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030501015001	交换机	1. 安防核心交换机 2. 1U 机架式，48 千兆电口 + 4 万兆 SFP + 光口；交换容量 598Gbps，包转发率 444.91Mpps；支持三层路由、802.1Q VLAN、IGMP Snooping、语音 QoS 优先级调度；AC220V 供电，所有终端采用 CAT6 UTP 六类网线接入，划分独立 VLAN 隔离监控与广播业务。	台	1		
40	030502007001	跳线、跳纤	1. 网络跳线	条	3		
41	030502010001	PDU插排	1. 名称:PDU插排	个	2		
42	030501006001	操作台	1. 名称:4联操作台 2. 4 联监控操作台，整体冷轧钢板成型，防静电防火台面；尺寸 4800（L）×800（D）×750（H），四工位独立操作位；带设备主机柜、键盘抽、线缆理线孔、侧储物层；承重满足放置监控工作站、网络寻呼站台、键鼠、显示器；室内落地安装，强弱电分槽布线	套	1		
43	030502007002	跳线、跳纤	1. 光跳线	条	1		
44	030502006001	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器	条	1		
45	040804002005	配线	1. 配线 2. 规格：RVVP-2*1mm ²	m	72		
46	030502005001	光缆	1. 名称:室外单模24芯光缆 2. 规格:24芯	m	431.31		
47	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:HSYV6 4*2*0.57	m	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040804002004	配线	1. 配线形式:配线 2. 型号:RVV-3*4mm2	m	2112.25		
49	040804001001	配管	1. 埋地配管 2. 规格: HDPE110	m	639.84		
50	040804001002	配管	1. 埋地配管 2. 规格: HDPE32	m	105.9		
51	010502004002	设备基础	1. 现浇混凝土设备基础 2. 混凝土等级: C30	m3	1.94		
52	010505002002	基础模板	1. 设备基础模板制安、拆除	m2	14.08		
53	010506024002	预埋螺栓安装	1. 预埋螺栓制作、安装 2. 规格: M16*500	t	0.026		
54	030501015002	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:5口千兆导轨式、POE交换机	台	8		
55	030502015001	千兆单模光纤收发器	1. 名称:千兆单模光纤收发器	个	8		
		广播					
56	030505007001	会议专用设备	1. 名称:钟声话筒 2. 桌面式 IP 网络钟声话筒, 内置提示钟声, 触控操作, 千兆网口 POE 供电; 采用 CAT6 UTP 网线接入三层核心交换机 VLAN20 广播网段, 支持全区、分区一键喊话, 实时查看终端在线状态。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030505011003	网络广播寻呼站 台	1. 网络广播寻呼站 台 2. 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 3. 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 4. 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 5. 支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 6. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒。 7. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 8. 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 9. 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030505005002	网络监听音箱	1. 名称:网络监听音箱 2. 网络接口: 标准RJ45输入, 音频格式: MP3 3. 内置 $\geq 2 \times 20W$ (MAX) 的双通道数字功率放大器, $\geq$ 一路接主音箱, $\geq$ 一路外接到副音箱; 具有网络音量设置。 4. 具备 ≥ 1 路线路 (AUX) 输入接口, 具有独立的音量电位器控制, 可扩展 5. 4G无线音频模块, 实现2. 4G无线麦克风进行本地扩音; 支持断网本地寻呼功能; 同时支持缄默强度预置减少功能, 支持背景伴奏预置功能。 。	台	1		
59	030505001001	信号源设备	1. 名称:CD\DVD播放器 2. 吸入式机芯; 3. 自动播放控制; 4. 可播放: CD/VCD/MP3/DVD碟片; 5. 内置宽频监听扬声器; 6. 内置MP3播放器, 可读USB和SD卡; 7. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 8. 支持上电自动播放功能。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030505002001	数字调谐器	1. 名称:数字调谐器 2. 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 3. 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 4. 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 5. ≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 6. ≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 7. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。	台	1		
61	030505006001	电源	1. 名称:电源时序器 2. 规格：16路	台	1		
62	030505016002	台式电脑	1. 名称:台式电脑	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030505004001	功率放大器	1. 名称:前置放大器 2.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 3. MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择； 4. 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5. MIC1. 2. 3. 4. 5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 名称:网络广播主机 2. 工业级工控机机箱设计, 采用钢结构, 防磁、防尘、防冲击能力强; 17 英寸 LED 液晶显示屏, 支持 1920×1080 分辨率, 触摸屏操控; 工控抽拉式键盘设计, 操作便捷, 支持 1 路高清 HDMI 高清视频输出; 工业级专用主板设计, Intel Haswell 芯片组架构, Intel 第四代酷睿 I3 CPU, 内存双通道 8G DDR3; 内置大容量 256G SSD 固态硬盘, 读写速度达到 600MB/S; 支持双显卡, 可外接最大 FullHD 显示设备; 具有备份功能, 增加备用工控机可实现服务器软件数据共享, 实时检测主用工控机的工作状态, 并实现故障自动主备切换	台	1		
65	030505012001	公共广播、背景音乐系统调试及试运行	1. 调试类别:公共广播、背景音乐系统调试及试运行	系统	1		
66	030505004002	功率放大器	1. 名称:网络化功放 2. 厂家后期深化设计	台	8		
67	040804002001	配线	1. 配线 2. 规格: RVVP-2*2mm ²	m	24		
68	030505005003	室外防雨音柱	1. 名称:室外防雨音柱 2. 厂家后期深化设计	台	8		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	室外球型摄像机		台		500						
2	8盘位32路存储NVR		台		4569.3						
3	UPS电源	20KVA	台		21137.628						
4	电源时序器		台		1939.764						
5	台式电脑		台		5000						
6	室外红外一体枪式摄像机		台		800						
7	综合管理平台		台		20000						
8	监控工作站		台		10200						
9	12路解码器		台		17400						
10	UPS输出配电柜		台		2544						
11	安防核心交换机		台		19000						
12	4联操作台		台		5300						
13	钟声话筒		台		1440						
14	网络广播寻呼站台		台		3000						
15	CD\DVD播放器		台		3000						
16	网络监听音箱		只		4032						
17	数字调谐器		台		1200						
18	前置放大器		台		4000						
19	网络广播主机		台		10200						
20	室外防雨音柱		只		421.2						
21	网络化功放		台		2135						
22	46寸拼接屏		套		3800						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：路灯亮化、广播工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040504002001	现浇混凝土井	1. 成品预制混凝土井 2. 规格：上口径700mm;下口径1200mm,井深1700mm;壁厚120mm 3. 井盖：Φ700mm球墨铸铁井盖 C250	座	3		
2	050104002003	绿地灌溉配件安装	1. 快速取水器 2. 材质及规格：PE De32	个	12		
3	050104002004	成品阀门箱	1. 成品阀门箱（不含基础） 2. 规格：6寸	个	12		
4	031002003002	塑料阀门	1. 塑料手动控制阀 2. 材质及规格：De90 1.0Mpa 3. 连接方式：粘接	个	4		
5	040502003002	塑料管管件	1. 种类：三通 2. 材质及规格：De90 3. 连接形式：粘接	个	12		
6	040502003001	塑料管件	1. 种类：变径 2. 材质及规格：PE63 变径32 3. 连接形式：粘接	个	12		
7	040501005002	塑料管	1. 室外塑料给水管敷设 2. 规格：PE De110 1.0Mpa 3. 连接方式：粘接	m	55		
8	040501005003	塑料管	1. 室外塑料给水管敷设 2. 规格：PE De90 1.0Mpa 3. 连接方式：粘接	m	253		
9	040501005005	塑料管	1. 室外塑料给水管敷设 2. 规格：PE De63 1.0Mpa 3. 连接方式：粘接	m	16.8		
10	040501005004	塑料管	1. 室外塑料给水管敷设 2. 规格：PE De32 1.0Mpa 3. 连接方式：粘接	m	3.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：绿化灌溉工程

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：图克镇廉政广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页