

突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	46			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1560			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	2			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	3			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	1			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	11			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*4块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	37			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1560			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	1			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	3			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	7			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*3块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	29			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1300			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	300			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	2			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	2			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	7			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	44			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1300			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	3			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	2			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	1			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	11			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*6块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	52			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1820			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	2			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	4			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	3			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	410			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	12			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	45			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1560			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	3			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	1			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	9			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	1			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	45			
3	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头枪型 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	10			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1820			
5	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
6	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	3			
7	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	1			
8	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
9	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	6			
10	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	380			
11	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
12	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
13	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
14	030502007001	光缆	1. 名称:复合光缆 2. 规格:4芯光缆+2*1. 2电源线	m	400			
15	030505009002	光端设备安装、调试	1. 名称:光纤收发器 2. 类别:千兆	台	4			
16	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	380			
17	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	13			
18	030502016001	布放尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:10米	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	41			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1560			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	1			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	3			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	7			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*8块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	39			
3	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头枪型 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	10			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1820			
5	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
6	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	1			
7	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	4			
8	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
9	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	6			
10	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	380			
11	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
12	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
13	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
14	030502007001	光缆	1. 名称:复合光缆 2. 规格:4芯光缆+2*1. 2电源线	m	400			
15	030505009002	光端设备安装、调试	1. 名称:光纤收发器 2. 类别:千兆	台	4			
16	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	380			
17	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	9			
18	030502016001	布放尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:10米	根	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	48			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1560			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	3			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	2			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	1			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	11			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*4块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	37			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1300			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	1			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	4			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	1			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	10			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	42			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1300			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	2			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	2			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	2			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	9			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园  
监控改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 规格:8盘位32路 3. 通道数:32 4. 硬盘 :WD3. 5英寸SATA 10T*5块	台	2			
2	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200万摄像头 2. 安装方式:支架安装（壁式）	台	50			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:室外Cat6e 3. 线缆对数:8+2	m	1560			
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6e 3. 线缆对数:4	m	600			
5	030501012001	交换机	1. 名称:24口千兆交换机	台	2			
6	030501012002	交换机	1. 名称:16口千兆交换机	台	2			
7	030501012003	交换机	1. 名称:8口千兆交换机	台	2			
8	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:接线箱 2. 材质:铁 3. 规格:200*300*160 4. 安装方式:挂装	个	3			
9	030411004001	配线	1. 名称:护套线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BVV2. 5(二芯) 4. 规格:2. 5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	50			
10	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:80*40	m	98			
11	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:40*20	m	300			
12	030506007001	视频系统设备	1. 名称:显示器 2. 类别:液晶显示器 3. 规格:20英寸	台	2			
13	030505009001	光端设备安装、调试	1. 名称:网络终端	台	8			
14	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 材质:铁制 3. 规格:12U-550*400*600 4. 安装方式:落地式	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称： 监控工程

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：突泉县教育系统中心幼儿园校园监控改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

