

工程名称：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村
内道路硬化项目

标段名称：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村
内道路硬化项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目

标段：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目	
1.1.1	白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路
硬化项目 标段: 白音塔拉苏木当海嘎查2026
年度村内道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除混凝土路面					
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有18cm厚 混凝土路面 2. 装载机装工程废 料，自卸汽车运输， 运距3km	m2	877.5		
		新建混凝土路面+ 沥青混凝土					
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级： C30 2. 厚度：18cm	m2	877.5		
3	040203004002	粘层	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	877.5		
4	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式 2. 厚度：4cm	m2	877.5		
		铣刨+沥青混凝土 路面					
5	041001001002	铣刨混凝土路面	铣刨混凝土路面3cm	m2	14319		
6	040203004001	粘层	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	15196.05		
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式 2. 厚度：4cm	m2	15196.05		
		路缘石					
8	040204004001	安砌侧(平、缘) 石	1. 材料品种、规格： 混凝土路缘石 100* 200*10mm 2. 垫层材料品种、 厚度：水泥砂浆1:3	m	6754		
		红砖侧铺					
9	040204001001	人行道块料铺设		m2	6753.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目 标段：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			
2.3	041201012003	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目 标段：白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 白音塔拉苏木当海嘎查2026年度村内道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]