

工程名称：赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目

标段名称：赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：赤峰市社会福利院失能失智 标段：赤峰市社会福利院失能失智专
专区建设项目 区建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	电气设备安装工程	
1.1.4	给排水、采暖、通风、消防工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、一层拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块	m3	11.74		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地面 2. 拆除的基层类型: 100厚水泥砂浆找平层 3. 2.0厚防水 4. 30厚水泥砂浆找平层 5. 饰面材料种类:10厚防滑地砖 6. 2.0厚橡胶防滑地面	m2	17.96		
3	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除房间、走廊、 护理站地面 2. 拆除的基层类型: 60厚水泥砂浆底层 3. 4厚自流平 4. 饰面材料种类:10厚防滑地砖 5. 3.0厚橡胶防滑地面	m2	337.05		
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类: 不锈钢框玻璃隔断	m2	5		
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 20厚水泥砂浆 2. 饰面材料种类:墙砖	m2	399.46		
6	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 20厚水泥砂浆大白墙面	m2	214.43		
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 走廊、护理站、休息室 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨, 矿棉板吊顶	m2	109.41		
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 房间 2. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 3. 龙骨及饰面种类:双层石膏板	m2	228.12		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 卫生间吊顶 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨, 扣板吊顶	m2	17.96		
10	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 门窗洞口尺寸:M0921/M1321	m2	22.26		
11	011612002001	洗手池拆除	1. 房间卫生间洗手池拆除 2. 尺寸: 长1650*宽600*高800mm大理石台面、木质柜体	套	4		
12	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:马桶拆除	套	4		
13	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:花洒拆除	套	4		
14	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:卫生间灯300*300mm面板灯	套	4		
15	011613001002	消防喷淋拆除	1. 消防喷淋拆除	套	55		
16	011613001017	烟感拆除	1. 烟感拆除	套	20		
17	011613001018	消防喇叭	1. 消防喇叭拆除	套	8		
18	011613001003	五孔插座拆除	1. 五孔插座拆除	套	46		
19	011613001004	双开拆除	1. 开关拆除	套	18		
20	011613001005	网线插座面板拆除	1. 网线插座面板拆除	套	17		
21	011613001006	双开拆除	1. 空调开关拆除	套	8		
22	011612002007	拆除中央空调通风口	1. 拆除中央空调通风口, 600*300mm	个	16		
23	011613001007	灯具拆除	1. 600mm直径大灯拆除	套	23		
24	011612002008	暖气拆除	1. 卫生洁具种类:暖气拆除、长度800mm, 高度700mm 2. 每组8片	套	4		
25	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管DN25	m	17.5		
26	011612002009	暖气拆除	1. 拆除房间暖气 2. 卫生洁具种类:暖气拆除、高度750mm 3. 每组16片	套	16		
27	011612002010	暖气拆除	1. 卫生洁具种类:暖气拆除、高度750mm 2. 每组18片	套	7		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011612001002	电线拆除	1. 电线、网线拆除	m	380		
29	011612001003	管道拆除	1. 电线管拆除	m	150		
30	011612001007	管道拆除	1. 排水管、回水管拆除	m	127		
31	011612002017	卫生洁具拆除	1. 地漏拆除	套	8		
32	011613001008	配电箱拆除	1. 拆除配电箱	套	4		
33	01B001	拆除房间氧气设备带	1. 拆除房间氧气设备带	m	42		
34	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除走廊扶手 2. 内芯不锈钢材质外层ABS材质	m	95		
35	01B002	拆除电视	1. 拆除电视	台	10		
36	01B012	拆除装饰画	1. 拆除装饰画	m2	3. 24		
37	01B013	拆除窗帘	1. 拆除窗帘	m2	88. 2		
38	01B014	拆除窗帘杆	1. 拆除窗帘杆	m	29. 4		
39	01B003	物品搬移	1. 床：1000*2000：16个，床垫：16个，床头柜16个，衣柜1200*2000，24组，带扶手木质椅子：16把，木质长条桌：16个，滚筒洗衣机：2台	项	1		
		2、二层拆除工程					
40	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块	m3	10. 06		
41	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除卫生间地面 2. 拆除的基层类型:100厚水泥砂浆找平层 3. 2. 0厚防水 4. 30厚水泥砂浆找平层 5. 饰面材料种类:10厚防滑地砖 6. 2. 0厚橡胶防滑地面	m2	31. 44		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除房间地面 2. 拆除的基层类型： 60厚水泥砂浆底层 3. 4厚自流平 4. 饰面材料种类:10厚防滑地砖 5. 2.0厚橡胶防滑地面	m ²	174.8		
43	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型： 20厚水泥砂浆 2. 饰面材料种类:墙砖	m ²	290.66		
44	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 20厚水泥砂浆大白墙面	m ²	93.11		
45	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 卫生间吊顶 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨，扣板吊顶	m ²	31.44		
46	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 门窗洞口尺寸:M0921/M1321	m ²	30.01		
47	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类： 不锈钢框玻璃隔断	m ²	5		
48	011612002011	拆除中央空调通风口	1. 拆除中央空调通风口，600*300mm	个	14		
49	01B004	拆除房间氧气设备带	1. 拆除房间氧气设备带，每组2200mm	m	33		
50	011612001004	电线拆除	1. 电线、网线拆除	m	300		
51	011612001005	管道拆除	1. 电线管拆除	m	87		
52	011613001009	配电箱拆除	1. 拆除配电箱	套	4		
53	011612002018	卫生洁具拆除	1. 地漏拆除	套	7		
54	011612001008	管道拆除	1. 排水管、回水管拆除	m	124.5		
55	01B007	拆除装饰画	1. 拆除装饰画	m	3.24		
56	01B008	拆除窗帘	1. 拆除窗帘	m	88.2		
57	01B009	拆除窗帘杆	1. 拆除窗帘杆	m	29.4		
58	011612002012	洗手池拆除	1. 尺寸：1550*550大理石台面	套	7		
59	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:马桶拆除	套	7		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	011612002014	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:花洒拆除	套	7		
61	011613001010	灯具拆除	1. 灯具种类:卫生间灯300*300mm面板灯	套	7		
62	011612002015	暖气拆除	1. 卫生洁具种类:暖气拆除 2. 每组8片	套	7		
63	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管DN25	m	24.5		
64	011613001011	消防喷淋拆除	1. 消防喷淋拆除	套	35		
65	011613001012	五孔插座拆除	1. 五孔插座拆除	套	32		
66	011613001013	双开拆除	1. 双开拆除	套	14		
67	011613001014	网线插座面板拆除	1. 网线插座面板拆除	套	14		
68	011613001015	双开拆除	1. 空调开关拆除	套	8		
69	011613001016	灯具拆除	1. 600mm直径大灯拆除	套	7		
70	011612002016	暖气拆除	1. 暖气拆除, 铸铁暖气, 每组16片 2. 房间暖气拆除	套	14		
71	01B005	拆除电视	1. 拆除电视	台	7		
72	01B006	物品搬移	1. 床: 1000*2000: 17个, 床垫17个, 床头柜17个, 衣柜1200*2000, 14组, 带扶手木质椅子: 14把, 木质长条桌: 18个	项	1		
		3、垃圾外运					
73	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	84.15		
74	010103002002	余方弃置	1. 楼层运出垃圾, 二层	m3	34.76		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智专

区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目

第 1 页

共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定）金 额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智

专区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层新建工程					
		新建墙体					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:250mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	20.48		
2	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵洞口 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	0.95		
		地面工程					
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 70厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	325.8		
4	011101003001	自流平楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:4厚水泥基自流平	m2	356.07		
5	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格:3mm厚双拼色橡胶防滑地面遇墙上返100mm	m2	390.02		
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 100厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	30.27		
7	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	30.27		
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:4.0厚聚氨酯涂膜防水墙面上返600mm	m2	54.75		
		墙面工程					
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1: 3水泥砂浆抹平	m2	752.4		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 房间、卫生间、活动室、走廊、储物间、护理站、休息室墙面 2. 面层材料品种、规格:9厚全铝蜂窝墙板	m2	752.4		
		天棚工程					
11	011302001001	平面吊顶天棚	1. 卫生间天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨400*400mm轻钢龙骨，副龙骨300*300mm轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:铝扣板集成吊顶	m2	30.27		
12	011302001002	平面吊顶天棚	1. 房间天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨400*400mm轻钢龙骨，副龙骨300*300mm轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:底部玻璃纤维挂网 4. 面板材料品种、规格:10mm石膏板面层，满刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	145.46		
13	011302001003	石膏板下反	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:底部玻璃纤维挂网 3. 面板材料品种、规格:1.500mm宽10m m石膏板面层，满刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	73.48		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011302001006	平面吊顶天棚	1. 活动室天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨400*400mm轻钢龙骨，副龙骨300*300mm轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:底部玻璃纤维挂网 4. 面板材料品种、规格:10mm石膏板面层，满刮腻子2遍，乳胶漆2遍	m2	36.12		
15	011302001005	平面吊顶天棚	1. 活动室天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨400*400mm轻钢龙骨，副龙骨300*300mm轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:铝格栅	m2	36.96		
16	011302001007	平面吊顶天棚	1. 走廊、护理站天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨400*400mm轻钢龙骨，副龙骨300*300mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:全铝蜂窝板	m2	114.34		
		门窗工程					
17	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:M1221子母门 2. 框、扇材质:木皮消防钢制防火门甲级	樘	6		
		其他工程					
18	011504001001	暖气罩	1. 暖气罩材质:20厚实木生态板（带柜门）	m2	6.96		
19	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格:石英石台面，厚度18mm	m2	3.05		
20	011503003001	扶手	1. 走廊扶手（利旧）	m	80		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011505004003	洗漱台	1.新建盆柜组合套装，圆角倒台，长度 600mm，宽度480mm ，高度450mm 2.美妆镜柜550*600 mm 3.冷热水全铜芯水龙头 4.卫生间洗手池	个	6		
22	010810001001	窗帘	1.卫生间隔断帘 2600*2600（1.8倍折）对开6套 2.窗帘材质:A级环保面料，透光不透影，韩式高温定型	m2	73.01		
23	010810003001	窗帘轨	1.卫生间可弯曲轨道 2.窗帘轨材质、规格:铝合金（一体式、静音滑轮）	m	15.6		
24	011503003002	扶手	1.材料品种、规格、颜色:加固双腿，内芯6mm304不锈钢，长600mm，高700m m 2.支架、配件品种、规格:落地+L型扶手	套	6		
25	01B007	晶瓷装饰画	1.尺寸：600*900mm 2.制作方法：背面双层防潮背板上层晶瓷面UV	m2	3.24		
26	011505002001	洗厕配件	1.材料品种、规格、颜色:双层毛巾架，太空铝60直径	个	6		
27	01B008	安装电视	1.电视安装（利旧）	台	6		
28	01B020	衣柜	1.台柜规格:1200*2000mm 2.材料种类、规格：ENF级实木板圆角衣柜，双开门	组	6		
29	01B021	单人沙发椅	1.实木板框架，牛皮面料。高度800，正面脚宽580，侧面脚宽490mm	个	12		
30	01B022	圆形茶几	1.实木板烤漆面板，碳素钢立柱 2.直径：800mm，高度600mm	个	6		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	01B023	实木床头柜	1. 实木板烤漆面板，碳素钢立柱 2. 尺寸：长600mm，高550mm，宽400mm	个	12		
		二层新建工程					
		新建墙体					
32	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:250mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	16.88		
33	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵洞口 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	0.95		
		地面工程					
34	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：70厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	169.3		
35	011101003002	自流平楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:4厚水泥基自流平	m2	204.62		
36	011103002002	橡塑卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格:3mm厚双拼色橡胶防滑地面遇墙上返100mm	m2	229.93		
37	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：100厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	35.32		
38	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	35.32		
39	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:4.0厚聚氨酯涂膜防水墙面上返600mm	m2	63.88		
		墙面工程					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3水泥砂浆抹平	m2	479.47		
41	011205001002	墙、柱面装饰板	1.房间、卫生间墙面 2.面层材料品种、规格:9厚全铝蜂窝墙板	m2	491.9		
		天棚工程					
42	011302001008	平面吊顶天棚	1.卫生间天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨 400*400mm轻钢龙骨，副龙骨300*300mm轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板集成吊顶	m2	35.32		
		门窗工程					
43	010802004004	钢质防火门	1.门洞口尺寸:M1325子母门 2.框、扇材质:木门安装（利旧）	樘	7		
		其他工程					
44	011505004006	洗漱台	1.新建盆柜组合套装，圆角倒台，长度 600mm，宽度480mm，高度450mm 2.美妆镜柜550*600 mm 3.冷热水全铜芯水龙头 4.卫生间洗手池	个	7		
45	010810001004	窗帘	1.卫生间隔断帘2600*2600（1.8倍折）对开7套 2.窗帘材质:A级环保面料，透光不透影，韩式高温定型	m2	87		
46	010810003003	窗帘轨	1.卫生间可弯曲轨道 2.窗帘轨材质、规格:铝合金（一体式\静音滑轮）	m	18.2		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011503003004	扶手	1. 材料品种、规格、颜色:加固双腿，内芯6mm304不锈钢，长600mm，高700mm 2. 支架、配件品种、规格:落地+L型扶手	套	7		
48	01B014	晶瓷装饰画	1. 尺寸：600*900mm 2. 制作方法：背面双层防潮背板上层晶瓷面UV	m2	3.78		
49	011505002002	洗厕配件	1. 材料品种、规格、颜色:双层毛巾架，太空铝	个	7		
50	01B015	安装电视	1. 电视安装（利旧）	台	7		
51	01B016	搬运洗澡床等	1. 洗澡床（尺寸：2180*960*1570，设备净重420kg）由12名工人由2楼搬运至 1楼装车 2. 10张床由2楼搬至1楼装车 3. 自卸汽车运至14km外，再由工人将洗澡床及10张床搬进室内	工日	12		
52	01B024	衣柜	1. 台柜规格:1200*2000mm 2. 材料种类、规格：ENF级实木板圆角衣柜，双开门	组	7		
53	01B025	单人沙发椅	1. 实木板框架，牛皮面料. 高度800，正面脚宽580，侧面脚宽490mm	个	14		
54	01B026	圆形茶几	1. 实木板烤漆面板，碳素钢立柱 2. 直径：800mm, 高度600mm	个	7		
55	01B027	实木床头柜	1. 实木板烤漆面板，碳素钢立柱 2. 尺寸：长600mm，高550mm，宽400mm	个	14		
		设备					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030503005001	防跌倒毫米波雷达	1. 功能：能实时检测并分析人体的活动状态，一旦发现跌倒行为，立即发出报警通知 2. 参数：工作电压：DC5V 工作电流：≤300mA 传感器：60G 毫米波雷达无线方式：NB-IoT（B3/B5/B8）支持报警类型：有人报警，无人报警（0~24H）、跌倒报警、驻留报警（1~60min），相应报警支持开启关闭相对5%-95%RH(无凝结现象)安装方式：吸顶安装安装高度：2m~3m保存温度：-10℃ - + 65℃ 3. 核心功能：60GHz毫米波雷达传感器，适用于浴室、卫生间、卧室等，小区域场景，人体存在感应，人体跌倒感应（适用于单人卫生间、厨房场景），支持报警类型，有人报警：可以用于入侵检测、智能联动等场景，无人报警:0~24小时可设置，可用于老人看护场景，跌倒报警：5~180秒可设置，适用于单人卫生间、厨房场景，驻留报警：1~60分钟可设置，基于5G NB-IoT通信，支持平台、手机 app、微信公号、电话、短信等，报警推送方式	支	13		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030503005002	睡眠监测带	1. 功能：用于监测老人睡眠质量、心率、呼吸、在床/离床状态等； 2. 参数：通讯网络：NB-IoT网络 数据响应时间：≤1秒（网络正常状态）电源要求：5V/1A(T ype-C接口) 后备电池：DC3. 7V/1000MA 可充电锂电池，备用电池待机时间：≥12小时 待机电流≤60MA 其他：单人床与双人床可选！ 温度： -15~+60℃湿度： ≤90% 无凝露 尺寸：150mm×90mm×30mm	支	13		
58	01B017	电动站立床	1. 电动站立床 2. 左右翻身、起背、腿位升降、电动站立托板:装在床端的组件，使用者进行站立训练时，支撑足部的装置 3. 铝合金护栏、床头尾板采用ABS工程塑料，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。移动静音脚轮方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，胎面为软胎面。	套	1		
		文化墙怀旧区					
59	01B018	置物架	1. 双层 2. 长度1200mm*高度600mm 3. 底部铁艺三脚架支撑，上层实木木板 15mm厚	个	3		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	01B019	怀旧物品1	1. 闹钟：1个，黑白电视：1台，转盘电话机：1个，煤油灯：1个，算盘：1个，收音机：1个，饼干盒：1个，手电：1个，茶壶茶盘：1套，缝纫机头：一套，暖水瓶：1个，电风扇：1个，洗脸盆加架子：1套，留声机：1台，挂钟：1个，老式柜子：2个	套	1		
61	01B002	怀旧物品2	1. 木盆1个，小板凳1个，火柴盒10个，茶缸2个，木凳椅子1个、旧书籍10本、竹筐1个、搓衣板1个、草帽1个、怀旧竹编老物件1个、陶罐坛子1个、碗筷2套	套	1		
62	01B003	怀旧海报	1. 怀旧海报600*600 mm	张	10		
63	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 照片墙 2. 尺寸:1500*2000mm 3. 150mm雪弗板打底，上层磁吸晶瓷UV	m2	6		
64	011507001001	平面、箱式招牌	1. 电话厅 2. 箱体规格:框架500*500mm 3. 面层材料种类:实木模板框架 4. 4个100*100mm雪弗板字	m2	0.5		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011507001002	平面、箱式招牌	1.老式木头相框定制+照片 2.箱体规格：500*80 0mm 3.基层材料种类：相框实木原材加油漆，相框底部双面防潮背板，中间粘贴老旧照片，上层高清透亮有机玻璃	m2	2.88		
66	011508001001	美术字	1.鏤字材料材质：亚克力水晶字 2.字体规格：8mm透明亚克力、上层2mm亚克力字尺寸260*2 60mm	个	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智专

区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定）金 额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智

专区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL1-1 2. 型号:半周长0.5m	台	6		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:AL2-1 2. 型号:半周长0.5m	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:AL2-1（利旧） 2. 型号:半周长0.5m	台	6		
4	030412003001	桥架	1. 名称:防火桥架100*100	m	91.85		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV3*6	m	235.6		
6	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV3*6	个	26		
7	030412004001	配线	1. 名称:NHBV1.5	m	387.47		
8	030412004002	配线	1. 名称:NHBV2.5	m	1288.06		
9	030412004003	配线	1. 名称:NHBV4.0	m	1559.3		
10	030412001001	配管	1. 名称:JDG20	m	969.28		
11	030412001002	配管	1. 名称:JDG25	m	14.29		
12	030413001001	普通灯具	1. 名称:600*600方灯	套	27		
13	030413001002	普通灯具	1. 名称:筒灯	套	16		
14	030413001003	普通灯具	1. 名称:卫生间灯	套	13		
15	030413001004	普通灯具	1. 名称:卫生间五合一体灯暖风 2. 型号:三核双暖阻燃箱体 3. 规格:300*600	套	13		
16	030413014001	插座	1. 名称:5孔插座	套	83		
17	030413014002	插座	1. 名称:电动窗帘插座	套	13		
18	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关	套	31		
19	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关	套	1		
20	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:浴霸开关	套	13		
21	030701003001	空调器	1. 名称:空调室内机（甲方自定）	台	14		
22	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:空调开关	套	14		
23	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:DN20	m	138		
		弱电工程					
本页小计							

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智专

区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目 第1页共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额 （元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智

专区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		给排水工程					
1	031003006001	大便器	1. 材质:加厚釉面表面纳米微晶层 2. 规格:9.0大孔径, 五孔超炫虹吸, 施釉管道, 370*700*680*385	组	6		
2	031003010001	淋浴器	1. 材质、规格:全铜芯三出水花洒	套	6		
3	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR DN25	m	160		
4	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC110	m	27		
5	031003014001	给、排水附件	1. 全铜芯地漏100*100mm	个	8		
6	031002001004	金属阀门	1. 类型:精铜角阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	18		
7	031002003005	塑料阀门	1. 类型:淋浴器双联内丝弯头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN25	个	6		
8	031002003001	塑料阀门	1. 规格:PPR DN25双活接球阀冷热水管总阀门	个	12		
		采暖工程					
9	031004002001	钢制散热器	1. 结构形式:卫生间艺术暖气600*450mm 2. 型号、规格:8片/组	组	6		
10	031002003002	塑料阀门	1. 规格:PPR DN25双活接球阀冷热水管总阀门	个	12		
11	031001004001	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25	m	21		
12	031001008005	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25	m	54		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031004001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁暖气, 每组16片（利旧）	组	20		
		通风工程					
14	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金通风口 2. 规格:300*600	个	16		
		消防工程					
15	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:加厚纯铜下喷加盖板	个	63		
		二层					
		给排水工程					
16	031003006002	大便器	1. 材质:加厚釉面表面纳米微晶层 2. 规格、类型:9.0大孔径, 五孔超炫虹吸, 施釉管道 3. 利旧	组	7		
17	031003010002	淋浴器	1. 材质、规格:全铜芯三出水花洒	套	7		
18	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR D e25	m	90		
19	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC110	m	31		
20	031003014003	给、排水附件	1. 全铜芯地漏100*100mm	个	7		
21	031002001006	金属阀门	1. 类型:精铜角阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	18		
22	031002003006	塑料阀门	1. 类型:淋浴器双联内丝弯头 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN25	个	6		
23	031002003004	塑料阀门	1. 规格:PPRDN25双活接球阀冷热水管总阀门	个	14		
		采暖工程					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031004002002	钢制散热器	1. 结构形式:卫生间艺术暖气600*450mm 2. 型号、规格:8片/组	组	7		
25	031002003003	塑料阀门	1. 规格:PPRDN25双活接球阀冷热水管总阀门	个	14		
26	031002003007	塑料阀门	1. 规格:DN50阀门铜芯	个	7		
27	031001004002	焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN100	m	24.5		
28	031001008006	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25	m	63		
29	031004001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁暖气, 每组16片(利旧)	组	14		
		通风工程					
30	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金通风口 2. 规格:300*600	个	14		
		消防工程					
31	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:加厚纯铜下喷加盖板	个	35		
		医用设备带					
32	031007013001	医用设备带	1. 材质:粉色铝合金设备带 2. 规格:200mm*55*1.2	m	54		
33	030413014001	插座	1. 名称:十孔插座	套	26		
34	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单开	套	26		
35	030413001001	普通灯具	1. 名称:灯管灯罩 2. 型号:30cm	套	26		
36	031007014001	气体终端	1. 气体种类:氧气终端	个	26		
37	031007014002	气体终端	1. 气体种类:吸引终端	个	26		
38	031002001003	金属阀门	1. 类型:房间氧气维修阀	个	13		
本页小计							

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水、采暖、通风、消防工程 标段: 赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖、通风、消防工程

标段：赤峰市社会福利院失能失智专区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

