固阳县公安局新建信号灯、监控及违法抓拍设备采购项目中标（成交）明细

内蒙古中诚项目管理有限公司受固阳县公安局委托，采用公开招标进行采购新建信号灯、监控及违法抓拍设备采购项目（项目编码：BTZCGYS-G-H-260057）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（新建信号灯、监控及违法抓拍设备采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古慧安天沐科技有限公司

1.2、中标（成交）总价： 937,690.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02370200 交通管理设备	900万高清电警抓拍单元	iDS-TCE900	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	11,200.00	10.00	台	112,000.00
1-2	A02370200 交通管理设备	900万高清卡口抓拍单元	iDS-TCV900	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	14,400.00	6.00	台	86,400.00
1-3	A02370200 交通管理设备	智能球形摄像机	(i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	9,000.00	5.00	台	45,000.00
1-4	A02370200 交通管理设备	补光灯产品（多合一）	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)、(CXBG-1-2-MC-A-3B)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	3,400.00	10.00	套	34,000.00
1-5	A02370200 交通管理设备	补光灯产品（LED）	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	1,180.00	24.00	套	28,320.00
1-6	A02370200 交通管理设备	交通灯信号检测器	TLD-NXXX	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	1,950.00	5.00	套	9,750.00
1-7	A02370200 交通管理设备	八角L型电警杆	H6.5m-L9m	江苏龙腾	龙腾照明集团股份有限公司	高邮市	11,500.00	7.00	根	80,500.00
1-8	A02370200 交通管理设备	八角L型电警杆	H6.5m-L13m	江苏龙腾	龙腾照明集团股份有限公司	高邮市	14,500.00	1.00	根	14,500.00
1-9	A02370200 交通管理设备	八角L型电警杆	H6.5m-L6m	江苏龙腾	龙腾照明集团股份有限公司	高邮市	9,000.00	6.00	根	54,000.00
1-10	A02370200 交通管理设备	设备背包箱	400*500*600mm	博讯通达	香河博讯通达电气设备有限公司	廊坊市	1,320.00	14.00	台	18,480.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-11	A02370200 交通管理设备	智能终端	DS-TP50	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	14,500.00	6.00	台	87,000.00
1-12	A02370200 交通管理设备	网络防雷	OK-BZ/RJ45	雷欧力	深圳市雷欧力电子科技有限公司	深圳市	450.00	21.00	组	9,450.00
1-13	A02370200 交通管理设备	光纤收发器	ZLL-S2G4-G	中联力	深圳市中联力科技有限公司	深圳市	850.00	10.00	台	8,500.00
1-14	A02370200 交通管理设备	汇聚式光端机	ZLL-HS4G8-G	中联力	深圳市中联力科技有限公司	深圳市	1,500.00	7.00	台	10,500.00
1-15	A02370200 交通管理设备	数据收发器	E810-DTU	科杰迅	成都科杰迅电子科技有限公司	成都市	220.00	15.00	台	3,300.00
1-16	A02370200 交通管理设备	自动复合闸	R3S	希崖电子	上海希崖电子有限公司	上海市	135.00	7.00	个	945.00
1-17	A02370200 交通管理设备	交通标志板（违法抓拍）	1200*800*2mm	晟程通	内蒙古晟程通科技发展有限责任公司	包头市	750.00	16.00	块	12,000.00
1-18	A02370200 交通管理设备	12芯光缆	GYTA-12B1	汉维	北京汉维盛兴线缆科技有限公司	北京市	9.00	1200.00	米	10,800.00
1-19	A02370200 交通管理设备	路口主电源更换	RVV3*4mm²	瑞豪	瑞天线缆有限公司	衡水市	11.00	145.00	米	1,595.00
1-20	A02370200 交通管理设备	电源线	RVV3*1.5mm²	瑞豪	瑞天线缆有限公司	衡水市	6.00	300.00	米	1,800.00
1-21	A02370200 交通管理设备	电源线	RVV3*2.5mm	瑞豪	瑞天线缆有限公司	衡水市	10.00	1050.00	米	10,500.00
1-22	A02370200 交通管理设备	室外超五类网线	DS-1LN5EO-UU/E	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	5.00	600.00	米	3,000.00
1-23	A02370200 交通管理设备	信号机	XHJ-CW-GA-HK3	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	15,500.00	1.00	台	15,500.00
1-24	A02370200 交通管理设备	满屏信号灯	JD400-3-3	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	2,100.00	6.00	套	12,600.00
1-25	A02370200 交通管理设备	控制电缆	KVV5*1.0mm²	瑞豪	瑞天线缆有限公司	衡水市	16.60	550.00	米	9,130.00
1-26	A02370200 交通管理设备	过路顶管	PE60 1根（壁厚≥2mm）	姚亿科技	内蒙古姚亿科技有限责任公司	包头市	170.00	280.00	米	47,600.00

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-27	B05990000其他专业施工	管沟开挖及恢复	1、名称:PE单孔径φ50mm，厚度≥1.0mm）； 2、配置形式:埋地敷设，深度≥60cm； 3、含土方开挖、回填、破面、破面恢复；	自合同签订之日起60个日历天完成供货、安装、调试	翟霖	无	60.00	700.00	米	42,000.00
1-28	B05990000其他专业施工	手孔井	1、井截面、深度:500*500，井深0.6m； 2、包括挖土，回填，砌井，井盖采用树脂材料并标有交警字样，井盖承重不低于10吨；	自合同签订之日起60个日历天完成供货、安装、调试	翟霖	无	920.00	26.00	座	23,920.00
1-29	B05990000其他专业施工	大窨井	1、井截面:Φ800mm；井深1.2m； 2、包括挖土，回填，砌井。井盖采用树脂材料并标有交警字样，井盖承重不低于18吨；	自合同签订之日起60个日历天完成供货、安装、调试	翟霖	无	1,350.00	24.00	座	32,400.00
1-30	B05990000其他专业施工	清除标线	1、清除方法:机械清除和水清除； 2、清除要求：清除后回收确保路面整洁；	自合同签订之日起60个日历天完成供货、安装、调试	翟霖	无	30.00	940.00	平方米	28,200.00
1-31	B05990000其他专业施工	热熔反光型交通标线	1、材料品种:热熔标线涂料预混玻璃珠；容器中状态：打开包装容器，热熔型涂料应干 燥、无结块、无杂质，搅拌后呈均匀松散状态；密度D(g/m³)：1.8≤D≤2.3；、 2、工艺:热熔涂料；施工厚度：1.8—2.5mm；预混玻璃珠含量≥30；使用寿命≥12个 月； 3、线型:综合考虑；	自合同签订之日起60个日历天完成供货、安装、调试	翟霖	无	45.00	1600.00	平方米	72,000.00
1-32	B05990000其他专业施工	杆件迁移	1、名称：杆件拆除、运输、安装 2、杆件二次转运、现场组装、吊车吊装（现场路面封控）、方向修正等安装服务及包 含所需高空作业车等机械费用，运距自行考虑； 3、杆件基础制作； 4、混凝土不低于C30商砼，所配钢筋符合相关要求，立杆基础按照相关标准建设并不 小于1500毫米×1500毫米×1600毫米，根据杆件长度调整，抗风≥12级； 5、预埋件接地电阻＜20Ω；包括但不限于：基础坑人工开挖、预埋件固定安装（含固 定构件所需角铁等辅料）、土方清运、浇筑后路面临时恢复、预埋件运输及螺栓、模板 等；	自合同签订之日起60个日历天完成供货、安装、调试	翟霖	无	6,000.00	2.00	根	12,000.00

内蒙古中诚项目管理有限公司
2026年10月15日