

工程名称： 农村牧区道路路灯安装项目

标段名称： 农村牧区道路路灯安装项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：农村牧区道路路灯安装项目

一、工程概况：

- 1、工程名称：乌兰陶勒盖镇农村牧区道路路灯安装项目
- 2、建设地点：鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇
- 3、主要包括：1. 塔前线全线22公里安装太阳能路灯（单侧）约440盏。2. 全镇农村牧区主要道路192个十字路口安装高杆照明路灯。3. 对道路沿线已安装路灯进行维修维护。

二、编制依据

- 1、清单执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）。
- 2、定额执行2017届内蒙古市政工程预算定额及现行相关政策性文件等。
- 4、税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%。
- 5、人工费依据内建标（2021）148号文：定额人工费调增10%；
- 6、安全生产计保费依据内建标（2025）98号文新增，房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
- 7、人工增加费依据内建标函〔2025〕340号《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准。
- 7、建设单位提供基础数据
- 8、材料价格执行鄂尔多斯建设工程造价管理站颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》2026年4月乌审旗地区信息价，乌审旗信息价没有的执行东胜区、鄂尔多斯市信息价及市场价格，信息价没有的执行市场价。
- 9、专业暂估价伍万元整（¥50000元），专业暂估价只用在在对道路沿线已安装路灯进行维修维护5万元，结算时按实际发生量计算。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：农村牧区道路路灯安装项目-市政工程

标段：农村牧区道路路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度：6米回纹太阳能方杆路灯，方管150变100/2.75厚 2. 灯架形式及臂长：伸臂85公分 3. 光源数量、技术要求：100瓦太阳能板，70AH锂电池，100瓦军刀灯头，阴雨天气照明时长3-4天 4. 附件配置要求：法兰270*270*10mm，对角280mm、颜色灰色，印回纹 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C30混凝土基础600*600*900mm（基础大小可根据地质情况，适当调整）、4-M18地脚螺栓均布	套	440		
2	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度：8米太阳能2火投光灯，钢管尺寸70mm/156mm/3.5mm 2. 灯架形式及臂长：T型支架1米 3. 光源数量、技术要求：100瓦太阳能板2块，100AH锂电池2块，100瓦投光灯2套、阴雨天气照明时长3-4天 4. 附件配置要求：法兰300*300*12mm，对角320mm 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C30混凝土基础600*600*1200mm（基础大小可根据地质情况，适当调整）、4-M18地脚螺栓均布	套	192		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：农村牧区道路路灯安装项目-市政工程

标段：农村牧区道路路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 农村牧区道路路灯安装项目-
市政工程

标段：农村牧区道路路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	50000			
2.1	专业工程暂估价	50000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		50000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：农村牧区道路路灯安装项目-市政工程

标段：农村牧区道路路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：农村牧区道路路灯安装项目-市政工程 标段：农村牧区道路路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]