

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：辽河大街路灯换新项目

标段：辽河大街路灯换新项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001010001	拆除电杆	1.原有路灯拆除	根	197		
2	040802001001	高低臂LED路灯	1.规格：臂长2.0/1.0米，高度H=12m/8m，功率为240W+90W。 2.类型:LED光源，截光型灯具出光率≥90%，光效≥120lm/W，防护等级IP65。 3.灯杆材质及厚度：灯杆采用优质钢板Q235B卷焊成形，内外表面酸洗除锈后再进行热镀锌防腐处理；灯杆壁厚：≥4.5mm。	套	181		
3	040802001002	高低臂LED路灯	1.规格：臂长2.0/1.0米，高度H=8m，功率为240W+90W。 2.类型:LED光源，截光型灯具出光率≥90%，光效≥120lm/W，防护等级IP65。 3.灯杆材质及厚度：灯杆采用优质钢板Q235B卷焊成形，内外表面酸洗除锈后再进行热镀锌防腐处理；灯杆壁厚：≥4.5mm。	根	16		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：辽河大街路灯换新项目

标段：辽河大街路灯换新项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价 (元)	数量	单价(元)	合价 (元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	非对称双臂悬挑灯架	镀锌油漆臂长5m以内	套	16	4741.38	75862.08					
2	非对称双臂悬挑灯架12m	镀锌油漆臂长5m以内	套	181	4741.38	858189.78					
本页小计						934051.86	—	—			—
合 计						934051.86	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：辽河大街路灯换新项目

标段：辽河大街路灯换新项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：辽河大街路灯换新项目

标段：辽河大街路灯换新项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价	934051.86			
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

