

四子王旗库伦图镇高台“云
畔”露营地提档升级工程配套
设施建设项目

工程

清 单

施工单位： (盖章)

年 月 日

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云
畔”露营地提档升级工程配套设
施建设项目

标段名称：四子王旗库伦图镇高台“云
畔”露营地提档升级工程配套设
施建设项目

清 单

估算总价（小写）：
（大写）：

施工单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗库伦图镇台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	红色文化研学体验区+文化长廊建筑装饰部分	
1.1.1	红色文化研学体验区+文化长廊建筑装饰部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		游客简餐操作房+服务区建筑装饰部分					
1	010401002001	游客简餐操作房主体结构	1、整体采用砖混结构 2、地梁深度做60cm，四周做结构柱与顶面圈梁 3、墙面红砖填充，外墙整体做100mm保温，并挂网批刮砂浆做涂料	平米	120		
2	010401002002	游客简餐操作房屋顶结构	1、整体采用钢架加100mm彩钢保温板 2、主梁用100*200H钢，副梁用100*100H钢做三脚架 3、面层采用100mm厚度阻燃彩钢板	平米	120		
3	010401002003	游客简餐操作房内部装修	1、厨房墙面整体贴300*600瓷砖 2、厨房地面用600*600瓷砖，并做200mm宽度深度200mm排水沟 3、厨房顶面用600*600铝扣板吊顶 4、厨房明档用断桥窗户和外墙文化砖搭配 5、内部整体改电，上下水	平米	120		
4	010401002004	游客简餐操作房主电缆	长度150m，120电缆3+1	米	150		
5	010401002005	游客简餐操作房配套设施	1、厨房内部增加冷藏冷冻库， 2、整体做100mm保温板，内部增加冷藏冷冻设备整体定制成品	平米	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营
地提档升级工程配套设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010401002006	游客简餐操作房下水井	1、采用成品玻璃钢下水井 2、基坑开挖预留20cm人工清底；坑底尺寸每边比井体大50cm，做好排水，基底不得泡水 3、将基底土夯实，土质软弱时换填砂石并压实；铺碎石垫层，浇筑C15混凝土基础找平养护 4、用软吊带吊起玻璃钢井座，平稳放在混凝土基础上，校正中心位置与垂直度，保证进出水口对准管道中心线 5、在井壁预留口开孔，将排水管插入井壁3~5cm；装好橡胶止水圈，缝隙内外封堵，污水井内壁用树脂玻纤布做防渗处理 6、接口密封固化后再回填。井体周围50cm范围内用中粗砂，分层铺填，每层厚度≤20cm，两侧对称夯实，严禁单侧填土挤压井体 7、安放井盖，使井盖顶面与路面保持平顺	m³	12		
7	010401002007	服务区餐厅改造	1、门厅整体采用60双玻断桥窗户 2、顶面加遮阳帘 3、门牌 4、内部灯光，内部电路	平米	260		
8	010401002008	服务区地面	1、地面整体用混凝土起地台200mm 2、面层铺设600*600火烧板	平米	125		
9	010401002009	服务区主入口	整体以树脂材质，定制成品	平米	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地
提档升级工程配套设施建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗库伦图镇高“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地
提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗库伦图镇台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地
提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地
提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地
提档升级工程配套设施建设项目

标段：四子王旗库伦图镇高台“云畔”露营地提档升级工程配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]