

更换塑胶跑道，足球场更换草
坪，维修操场排水沟、主席台 工程
看台

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

更换塑胶跑道，足球
场更换草坪，维修
操场排水沟、主席
台看台工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换塑胶跑道，足球场更换草坪，维修操 标段：更换塑胶跑道，足球场更换草坪 第 1 页 共 3 页
场排水沟、主席台看台 ，维修操场排水沟、主席台看台

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		环保砖铺装改塑胶跑道						
1	041001002003	拆除人行道	1. 拆除原环保砖铺装（200*100*厚度60mm）	m2	27.4			
2	041001003007	拆除基层	1. 拆除30mm厚结合层 2. 拆除150mm厚C20垫层	m2	27.4			
3	040103002003	余方弃置	1. 垃圾外运； 2. 运距：15km	m3	7.4			
4	040204001002	人行道整形碾压	1. 素土夯实，压实系数0.96	m2	27.4			
5	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 180厚C25混凝土垫层分仓跳格浇筑	m2	27.4			
6	041001004001	铣刨路面	1. 表面铣刨（分仓缝宽20，内填嵌缝膏）	m2	27.4			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 铺设沥青混凝土50mm厚	m2	27.4			
8	040203004001	封层	1. 撒乳化一遍	m2	27.4			
9	040203009001	塑胶跑道	1. 封闭底漆，13mm混合型塑胶跑道	m2	27.4			
		分部小计						
		塑胶跑道维修						
10	041001001002	拆除路面	1. 拆除原塑胶	m2	2795.57			
11	041001004002	铣刨路面	1. 铣刨混凝土50mm厚，清洗干净	m2	2795.57			
12	040103002004	余方弃置	1. 垃圾外运； 2. 运距：15km	m3	151.52			
13	040203006002	沥青混凝土	1. 铺设沥青混凝土50mm厚	m2	2795.57			
14	040203004002	封层	1. 撒乳化一遍	m2	2795.57			
15	040203009002	塑胶跑道	1. 封闭底漆，13mm混合型塑胶跑道	m2	2795.57			
		分部小计						
		大足球场草坪维修						
16	011604001001	拆除旧草坪	1. 人工配合机械拆除足球场，50mm厚人造草坪 2. 包含装车、外运、垃圾场处理等 3. 运距投标单位综合考虑。	m2	2787.5			
17	041001004003	铣刨路面	1. 铣刨混凝土50mm厚，清洗干净	m2	2787.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换塑胶跑道，足球场更换草坪，维修操 标段：更换塑胶跑道，足球场更换草坪 第 2 页 共 3 页
场排水沟、主席台看台 ， 维修操场排水沟、主席台看台

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040103002005	余方弃置	1. 垃圾外运； 2. 运距：15km	m3	278.75			
19	040203006003	沥青混凝土	1. 铺设沥青混凝土50mm厚	m2	2787.45			
20	040203004003	封层	1. 撒乳化一遍	m2	2787.45			
21	011103001001	足球场草坪新铺	粘贴新草坪：50mm高人造草坪、针数每平米10500 充胶粒采用TPE(环保)颗粒约7Kg/m；充砂：石英砂(含硅量在90%以上)20`40目，约35Kg/m2	m2	2787.5			
		分部小计						
		足球门						
22	010804002001	7人制足球门框	1. 门代号：7人制成人款足球门框 2. 门框、扇材质：3.0厚90管径（钢管）抛丸除锈、静电喷塑 3. 防护材料种类：专用足球门网（门网材质聚乙烯抗晒、抗雨淋） 4. 规格：5m*1.6m*2m	樘	2			
		分部小计						
		标线						
23	040205006003	标线	采用白色双组份聚氨酯划线漆，线宽50mm	m2	77.25			
		分部小计						
		排水沟						
24	011201001001	墙面一般抹灰	2. 20mm1：2水泥砂浆抹光	m2	362.08			
		分部小计						
		主席台硬化维修						
25	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有防滑砖600*600*10mm面砖	m2	181.13			
26	040103002006	余方弃置	1. 垃圾外运； 2. 运距：15km	m3	6.52			
27	011102003002	块料楼地面	1. 新铺防滑砖600*600*10厚mm面层 2. 90mm水泥砂浆结合层	m2	181.13			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换塑胶跑道，足球场更换草坪，维修操
场排水沟、主席台看台

标段：更换塑胶跑道，足球场更换草坪
，维修操场排水沟、主席台看台

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 更换塑胶跑道, 足球场更换草坪, 维修操场排水沟、主席台看台
标段: 更换塑胶跑道, 足球场更换草坪, 维修操场排水沟、主席台看台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：更换塑胶跑道，足球场更换草坪，
维修操场排水沟、主席台看台

标段：更换塑胶跑道，足球场更换草坪，维修操场排水沟、主席台看台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：