

工程名称：突泉县永安镇永发村基础设施补短板建设项目

标段名称：突泉县永安镇永发村基础设施补短板建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：突泉县永安镇永发村基础设施补短板建设项目

一、工程概况

工程名称：突泉县永安镇永发村基础设施补短板建设项目

建设地点：突泉县永安镇永发村

二、编制范围

新建白改黑沥青罩面3850平方米，新建人行道3330平方米，维修840米路边排水沟，具体详见工程量清单明细表。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》、《2017版内蒙古自治区建设工程计价依据》及现行配套使用文件、相关法规、规范。

2、委托人提供的资料。

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4、内建标[2019]113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》。

5、内建标2021[148号]《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。

6、突泉县2026年第二季度信息价。

7、内建标[2025]98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

8、内建标函〔2025〕340号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》，规定如下：

(1)措施项目的内容及列项应符合2024版国家清单标准的规定，2024版国家清单计价标准中包含而计算标准中未单独列项的项目由成果文件编制人自行补充。

(2)安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争。

(3)规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

(4)税金应按照国家现行税法规定计取，费率不可竞争。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：突泉县永安镇永发村基础设施
补短板建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		车行道						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：5cm	m ²	3850			
2	040203004001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青粘层 2. 喷油量：0.5L/m ²	m ²	3850			
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度：6cm 3. 运距：10km以内	m ²	3850			
		人行道						
4	041001002001	拆除人行道	1. 人行道彩砖拆除 2. 运距：5km以内（含装车）	m ²	696			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：13cm 3. 运距：5km以内（含装车）	m ²	372			
6	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形：人行道整形碾压	m ²	3330			
7	010501001001	基础垫层	1. 位置：人行道垫层 2. 混凝土强度等级：C15 1. 厚度：10cm	m ³	333			
8	040203008001	块料面层	1. 7cm厚干潮灰（水泥含量5%）	m ²	3330			
9	040204001001	人行道块料铺设	1. 6cm厚100*200人行道彩砖摊铺	m ²	3330			
10	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：100*200*6彩砖 2. 树池尺寸：1000*1000mm 3. 树池盖面材料品种：彩砖斜插	m	200			
		边沟维修						
11	040305002001	干砌块料	1. 材料品种、规格：干砌块石边沟侧墙	m ³	330			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：突泉县永安镇永发村基础设施
补短板建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：混水砖墙 2. 墙体类型：370mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	11.99		
13	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除边沟混凝土压顶 2. 运距：5km以内（含装车）	m3	60.8		
14	010502022001	圈梁	1. 边沟压顶 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	60.8		
15	010505012001	圈梁模板	1. 边沟压顶模板 2. 直形 复合模板 钢支撑	m2	304		
		边沟过路涵管					
16	041001001002	拆除路面	1. 拆除过路处混凝土面 2. 材质：混凝土路面 3. 厚度：18cm 4. 运距：5km以内（含装车）	m2	35		
17	040203007001	水泥混凝土	1. 过路处新建混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：18cm	m2	150		
18	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级：500mm厚混凝土管 2. 连接形式：平接钢筋混凝土管道人机配合下管	m	60		
19	040501012001	顶管	1. 过路顶管一处 2. ϕ 500混凝土管	m	9		
		措施项目					
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械名称：沥青混凝土摊铺机	项	1		
本页小计							
合 计							

