

思想政治教育数智创新中心建设
项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 思想政治教育数智创新中心建设项目

标段名称： 思想政治教育数智创新中心建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目

一、工程概况

1. 工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目
2. 建设单位：内蒙古师范大学
3. 建设地点：呼和浩特市

二、编制依据

1. 建设单位提供的设计图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
4. 与招标工程相关的技术标准规范；
5. 常规的施工工艺及顺序；
6. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅》（内建标函〔2019〕468号；
7. 税金税率按印发《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率》的通知（内建工〔2019〕113号）文件进行调整；
8. 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准（内建标函〔2025〕340号）；
9. 其他相关资料。

四、其他说明

1. 工程范围设计图纸范围内的所有内容。
2. 安全生产计保费按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）。招投标时不得作为竞争性费用，结算时应根据实际投入情况据实结算；
3. 工程暂列金（含税）40000元

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目

标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	思想政治教育数智创新中心建设项目	
1.1.1	思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程	
1.1.2	思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通空调工程	
1.1.3	思想政治教育数智创新中心建设项目-电气工程	
1.1.4	暂列金（含税）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程费汇总表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计费基础	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		
1.1	拆除工程			
1.2	墙面工程			
1.3	地面工程			
1.4	顶面工程			
2	措施项目工程费	措施项目合计		
2.1	其中:安全文明施工费	安全及文明施工措施费		
3	其他项目费	其他项目合计		
3.1	其中:暂列金额	暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工	计日工		
3.4	其中:总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中:材料检验试验费	材料检验试验费		
4	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中:专业工程暂估价	9	
5	工程造价	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税		
投标报价合计=1+2+3+4+5				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B001	矿棉板吊顶拆除	1. 拆除原矿棉板吊顶，拆除原轻钢龙骨。 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	406.06		
2	01B002	1. 拆除玻璃门	1. 拆除入口大门1和两侧隔断 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	36.48		
3	01B003	拆除木地板	1. 拆除木地板 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	160.32		
4	01B004	拆除踢脚线	1. 拆除踢脚线 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.18		
5	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾从楼内堆放到甲方指定区域并外运 2. 建筑垃圾外运必须符合当地相关部门规定 3. 须遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的建筑垃圾消纳场（距离施工现场最近的建筑垃圾消纳场） 4. 运输方式满足绿色环保要求，运距：自行考虑 5. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m3	17.76		
		墙面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 轻钢龙骨+18mm阻燃板 2. 12 单层石膏板 3. 批刮腻子两遍找平 4. 两遍白色乳胶漆 5. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	162.4		
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 批刮腻子两遍找平 2. 两遍白色乳胶漆 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	187.52		
8	011504001001	暖气罩	1. 安装铝合金暖气罩 2. 木龙骨基层打底 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	5.8		
9	011105006001	金属踢脚线	1. 15厚阻燃板基层 2. 1.2mm香槟色不锈钢镀钛踢脚线 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	143.54		
10	010808002001	不锈钢板	1. 40*60木龙骨书刷防火涂料三遍 2. 18厚阻燃板基层 3. 面层 不锈钢板 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	4.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011104002002	木(复合)地板（地台）	1. 40*60木龙骨书刷防火涂料三遍 2. 18厚阻燃板基层 3. 木地板面层 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	3.33		
		地面工程					
12	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 木地板 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	142.06		
13	011101003001	自流平楼地面	1. 自流平加地胶, 2. 铺设3mm塑胶地板 3. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	246.47		
14	011101004001	耐磨楼地面	1. 水磨石地面裂缝修补V型槽开缝+环氧注浆, 打磨过渡, 坑洞填补, 云石胶补浆, 局部打磨。 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	349.48		
		顶面工程					
15	011302001001	平面吊顶天棚	1、50x20mm轻钢主龙骨@900mm 2、50x20mm轻钢次龙骨@400mm 3、9.5mm双层纸面石膏板 4、刮腻子粉3遍 5、喷环保无机涂料3遍 6. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	204.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011302001002	平面吊顶天棚	1、50x20mm轻钢主龙骨@900mm，50x20mm轻钢次龙骨@400mm 2、18mm厚阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、刮腻子粉3遍 5、喷环保无机涂料3遍 6. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	60.67		
17	011302007001	织物软雕吊顶	1、50x20mm轻钢主龙骨@900mm 2、50x20mm轻钢次龙骨@400mm 3、9.5mm双层纸面石膏板 4、刮腻子粉3遍 5、喷环保无机涂料3遍 6. 软膜 7. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	87.99		
18	011303001001	灯槽	1. 12厚镁晶板 2. 9.5厚纸面石膏板 3. 白色乳胶漆 4. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	51.45		
19	011502001001	不锈钢装饰线条	1. 20mm宽不锈钢线条 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010810002001	窗帘盒	1、50x20mm轻钢主龙骨@900mm，50x20mm轻钢次龙骨@400mm 2、15厚阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、刮腻子粉3遍 5、喷环保无机涂料3遍 6. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	42.02		
21	010810001001	窗帘	1. 窗户安装涤纶遮光布 2. 其他：具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m ²	60.48		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程 标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程

标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-装修工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计费基础	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		
1.1	拆除			
1.2	新做			
2	措施项目工程费	措施项目合计		
2.1	其中: 安全文明施工费	安全及文明施工措施费		
3	其他项目费	其他项目合计		
3.1	其中: 暂列金额	暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中: 计日工	计日工		
3.4	其中: 总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中: 材料检验试验费	材料检验试验费		
4	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中: 专业工程暂估价	9	
5	工程造价	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税		
投标报价合计=1+2+3+4+5				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通
空调工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	03B002	拆除散热器	1. 名称:拆除散热器 30片以内 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	4		
2	03B003	拆除管道	1. 名称:拆除采暖钢管 2. 型号、规格:DN25 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	20		
		新做					
3	031004003001	铜铝复合暖气	1. 名称:铜铝复合暖气 2. 规格、型号:20片/组 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	组	4		
4	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖供回水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、水压试验 6. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	20		
5	031001008001	塑料管	1. 名称:冷凝水管 2. 规格、型号:UPVC塑料管 De32 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通
空调工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030108001001	方形壁式轴流风机	1. 名称:方形壁式轴流风机 2. 规格:风量:400m2/h 220V 功率:0.025kw 3. 通风器均自带百叶 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	2		
7	031004005001	热风幕	1. 名称:热风幕 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
8	030701003001	落地式分体空调	1. 名称:落地式分体空调 2. 规格:额定制冷量9.0KW, 额定制热量11.0KW, 制冷额定电功率2.89KW, 制热额定电功率3.18KW, 内机重量39Kg, 外机重量42Kg 3. 外形尺寸: 内机尺寸395x1856x436mm, 外机尺寸890x673x342mm 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	4		
9	010608003001	橡胶减震垫	1. 名称:橡胶减震垫 2. 室外机座下均垫橡胶减震垫 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通
空调工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001005001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 型号、规格:Φ15.88 5. 连接方式:焊接 6. 水冲洗、试压灌水试验满足设计要求 7. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10		
11	031001005002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 型号、规格:Φ9.53 5. 连接方式:焊接 6. 水冲洗、试压灌水试验满足设计要求 7. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10		
12	031301002001	开孔打洞	1. 名称:墙体开孔 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
13	031208002001	其他管道绝热	1. 名称:难燃B1级橡塑保温材料 2. 保温厚度: $d \leq 12.7$, 厚度15mm, $d \geq 15.88$, 厚度20mm, 室外制冷剂管道保温厚度增加10mm, 外缠稀松布, 外涂3层防晒漆。 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m ³	0.1		
14	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通空调工程 标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通空调工程

标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-暖通空调工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计费基础	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		
2	措施项目工程费	措施项目合计		
2.1	其中：安全文明施工费	安全及文明施工措施费		
3	其他项目费	其他项目合计		
3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工	计日工		
3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费	材料检验试验费		
4	增值税	分部分项工程费+ 措施项目工程费+ 其他项目费-其中： 专业工程暂估价	9	
5	工程造价	分部分项工程费+ 措施项目工程费+ 其他项目费+增值 税		
投标报价合计=1+2+3+4+5				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-电气 标段: 思想政治教育数智创新中心
工程 建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	235		
2	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	146		
3	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV-2.5 3. 配置形式: 管内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	478		
4	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV-4 3. 配置形式: 管内、桥架内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	408		
5	030502003001	双绞线缆	1. 规格: UT6 2. 敷设方式: 桥架/管内穿放 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	150		
6	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 双孔信息暗插座 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	17		
7	040801029006	照明开关	1. 名称: 四联开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设工程-电气 标段: 思想政治教育数智创新中心建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040801029007	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
9	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格、型号:12W 3. 安装形式: 嵌入式 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	9		
10	030413002002	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 规格、型号:轨道射灯, 含轨道 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	6		
11	040805005001	硅胶灯带	1. 名称:硅胶灯带 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	83.61		
12	040805005002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	238.48		
13	040801030001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装高度: 距地0.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	11		
14	040801030003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V, 16A 3. 安装高度: 距地0.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
15	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-电气工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-电气工程 标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：思想政治教育数智创新中心建设项目-电气工程

标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 思想政治教育数智创新中心建设项目-电气工程 标段: 思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：思想政治教育数智创新中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	40000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		40000			-

暂列金额明细表

标段：思想政治教
育数智创新中心建
设项目

工程名称：暂列金（含税）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：思想政治教育数智创新中心
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]