

自治区人工智能学院办学环境
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：自治区人工智能学院办学环境建设
项目

标段名称：自治区人工智能学院办学环境建设
项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：自治区人工智能学院办学环境建设项目

一、工程概况

1. 工程名称：自治区人工智能学院办学环境建设项目
2. 建设单位：内蒙古师范大学
3. 建设地点：呼和浩特市

二、编制依据

1. 建设单位提供的设计图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
4. 与招标工程相关的技术标准规范；
5. 常规的施工工艺及顺序；
6. 《内蒙古自治区住房和城乡建设厅》（内建标函〔2019〕468号；
7. 税金税率按印发《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率》的通知（内建工〔2019〕113号）文件进行调整；
8. 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准（内建标函〔2025〕340号）；
9. 其他相关资料。

四、其他说明

1. 工程范围设计图纸范围内的所有内容。
2. 安全生产计保费按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）。招投标时不得作为竞争性费用，结算时应根据实际投入情况据实结算；
3. 工程暂列金（含税）95000元

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：自治区人工智能学院办学环境建设项目

标段：自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	自治区人工智能学院办学环境建设项目	
1.1.1	自治区人工智能学院办学环境建设项目-拆除工程	
1.1.2	自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程	
1.1.3	自治区人工智能学院办学环境建设项目-电气工程	
1.1.4	暂列金（含税）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程费汇总表

工程名称：自治区人工智能学院办学环境建设项目-拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计费基础	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		
1.1	拆除天棚			
2	措施项目工程费	措施项目合计		
2.1	其中: 安全文明施工费	安全及文明施工措施费		
3	其他项目费	其他项目合计		
3.1	其中: 暂列金额	暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中: 计日工	计日工		
3.4	其中: 总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中: 材料检验试验费	材料检验试验费		
4	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中: 专业工程暂估价	9	
5	工程造价	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税		
投标报价合计=1+2+3+4+5				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-拆除工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-拆除工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：自治区人工智能学院办学环境
建设项目-拆除工程

标段：自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目- 标段: 自治区人工智能学院办学环境
拆除工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计费基础	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	分部分项合计		
1.1	一层			
1.2	二层			
1.3	其他			
2	措施项目工程费	措施项目合计		
2.1	其中: 安全文明施工费	安全及文明施工措施费		
3	其他项目费	其他项目合计		
3.1	其中: 暂列金额	暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3.3	其中: 计日工	计日工		
3.4	其中: 总承包服务费	总承包服务费		
3.5	其中: 材料检验试验费	材料检验试验费		
4	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中: 专业工程暂估价	9	
5	工程造价	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+增值税		
投标报价合计=1+2+3+4+5				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		墙面					
		EL-01/01					
1	011405002001	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	122.13		
2	011205001001	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、基层15厚阻燃板 3、面层9mm石膏板,白色乳胶漆涂料两遍,刮腻子三遍 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	25.06		
3	011205001002	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	25.37		
		EL-01/02					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011405002002	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	36.53		
5	011205001003	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、基层15厚阻燃板 3、面层9mm石膏板,白色乳胶漆涂料两遍,刮腻子三遍 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	17.41		
		EL-01/03					
6	011205001004	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、12mm阻燃板基层 3、20mmPVC银色护墙板粘贴 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	14.86		
7	011205001006	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、12mm阻燃板基层 3、5mm铝塑板粘贴 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	33.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011405002003	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、模块下部也需粘贴墙纸 6、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	17.06		
9	011205001005	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	2.28		
		EL-02/04					
10	011405002004	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、模块下部也需粘贴墙纸 6、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	78.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011205001007	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、基层15厚阻燃板 3、面层9mm石膏板，白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	20.74		
12	011205001008	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	21.62		
		EL-02/05					
13	011405002005	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、模块下部也需粘贴墙纸 6、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	51.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011205001009	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、基层15厚阻燃板 3、面层9mm石膏板，白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	17.1		
15	011205001010	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.78		
16	011205001011	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、12mm阻燃板基层 3、20mmPVC银色护墙板粘贴 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	40.23		
17	011105006001	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	13.71		
18	011205001012	墙、柱面装饰板	1、窗台1mm不锈钢包边 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	9.38		
		ID-02/04					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011205001013	柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	9.14		
		ID-02/05					
20	011205001014	柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	11.23		
21	011105006002	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1.62		
		EL-03/06					
22	011405002006	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、模块下部也需粘贴墙纸 6、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	11.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011205001015	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	32.25		
24	011205001023	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	27.65		
25	011205001016	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	21.87		
26	011205001017	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	8.71		
27	011205001018	墙、柱面装饰板	文化墙 1、9厘板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	9.98		
28	011105006003	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	11.28		
		EL-03/07					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011205001024	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	41.56		
30	011205001025	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	13.26		
31	011205001020	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mmpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	35.69		
32	011205001021	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.37		
33	011205001022	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、模块下部也需粘贴墙纸 6、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	3.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011205001026	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	2.43		
35	011205001028	墙、柱面装饰板	1、9厘板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	0.25		
36	011205001029	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	8.46		
37	011105006004	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	6.94		
		EL-03/08					
38	011205001030	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	27.12		
39	011205001031	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mm木龙骨防腐涂料2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	10.3		
40	011205001032	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mmPVC雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	23.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011205001033	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	23.2		
42	011205001034	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、模块下部也需粘贴墙纸 6、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	13.94		
43	011105006005	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	10.47		
		地面					
44	011103001001	橡塑板楼地面	1、20厚DS MM15砂浆(1:3水泥砂浆)结合层, 1mm粘接剂, 2mm地胶铺贴 3. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	311.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011102003001	块料楼地面	1、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）结合层，界面剂1道，20mm地砖铺贴 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	314.44		
		天棚					
		ID-01/01					
46	011302001001	平面吊顶天棚	1、基层12mm阻燃板 2、面层9mm石膏板 3、白色乳胶漆涂料两遍 4、刮腻子三遍 5、配套U50系列轻钢龙骨 7、ø8镀锌全螺纹吊杆 8. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	140.1		
		ID-01/03					
47	011302001003	平面吊顶天棚	1、面层9mm石膏板 2、白色乳胶漆涂料两遍 3、刮腻子三遍 4、配套U50系列轻钢龙骨 5、ø8镀锌全螺纹吊杆 6. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	96		
48	011302001004	平面吊顶天棚立面	1、基层12mm阻燃板 2、面层9mm石膏板 3、白色乳胶漆涂料两遍 4、刮腻子三遍 5. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	17.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011302001002	平面吊顶天棚	1、40*100铝方通间距100 2、与铝方通配套的UC型专用龙骨, 间距≤1200. 用吊件与主无骨固定 3、C38轻钢主龙骨, 间距≤1200, 用吊件与吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200 5. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	222.37		
		二层					
		墙面					
		EL-04/09					
50	011205001035	墙、柱面装饰板	文化墙1 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	10.92		
51	011205001040	墙、柱面装饰板	文化墙1 1、9mm石膏板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	5.28		
52	011205001041	墙、柱面装饰板	文化墙1 1、面层9mm石膏板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	12.28		
53	011404001001	墙面喷刷涂料	1、白色乳胶漆涂料两遍, 刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	37.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011205001036	墙、柱面装饰板	文化墙1 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	10.92		
55	011205001042	墙、柱面装饰板	文化墙2 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.17		
56	011205001037	墙、柱面装饰板	文化墙2 1、5mmpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.17		
57	011205001038	墙、柱面装饰板	文化墙2 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.17		
58	011205001043	墙、柱面装饰板	文化墙2 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.17		
59	011205001044	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	18.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010807001001	金属(塑钢)窗	1、新建窗户 2. 65系隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开 3. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	5.35		
61	011105006006	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	12.65		
		EL-04/10					
62	011404001002	墙面喷刷涂料	1、白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	21.14		
63	010807001002	金属(塑钢)窗	1、新建窗户 2. 65系隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开 3. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	5.51		
64	011105006007	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	9.42		
		EL-04/11					
65	011404001003	墙面喷刷涂料	1、白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	5.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011105006008	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	9.71		
67	011205001045	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	19.27		
68	011205001046	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mmpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	19.27		
69	011205001047	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	19.27		
70	011205001048	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	19.27		
71	011205001049	墙、柱面装饰板	1、12mnm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.14		
		EL-04/12					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011205001050	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	19.93		
73	011205001051	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mmpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	10.81		
74	011205001053	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	11.78		
75	011205001055	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mm冲孔铝板粘贴 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	2.12		
76	011205001054	墙、柱面装饰板	1、12mnm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	23.45		
77	011105006009	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	11.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011404001004	墙面喷刷涂料	1、白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	3.71		
		EL-04/13					
79	011205001056	墙、柱面装饰板	1、基层15厚阻燃板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.75		
80	011205001057	墙、柱面装饰板	1、基层15厚阻燃板 2、面层9mm石膏板，白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	4.5		
81	011205001058	墙、柱面装饰板	隐形门 1、基层15厚阻燃板 2、含五金配件等 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.3		
82	011205001059	墙、柱面装饰板	隐形门 1、面层9mm石膏板，白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	4.2		
83	011205001060	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	16.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011205001061	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mmpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	16.87		
85	011205001062	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	16.87		
86	011205001063	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	16.87		
87	011205001064	墙布	1、基层处理:墙面清理干净,铲除浮皮,大于3mm裂缝贴网格布满批2-3遍腻子,阴阳角找直,墙体含水率≤8% 2、墙布专用基膜1-2遍 3、裁布 4、上胶铺贴:环保糯米胶按说明兑水搅拌,墙面均匀涂抹胶水,亚伦压实收口 5、模块下部也需粘贴墙纸 6、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.86		
		EL-05/14					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011205001065	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、12mm阻燃板基层 3、20mmPVC银色护墙板粘贴 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	14.82		
89	011205001066	门上造型装饰板	1、20*20mm木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	2.89		
90	011205001067	门上造型装饰板	1、12mm阻燃板基层 2、1mm不锈钢 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	9.26		
91	011105006010	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	0.49		
92	011404001005	墙面喷刷涂料	1、白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	26.12		
93	011205001068	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	2.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	011205001069	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、12mm阻燃板基层 3、5mm铝塑板粘贴 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	17.7		
		EL-05/15					
95	011205001070	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	41.16		
96	011205001071	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mmpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	41.16		
97	011205001072	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	41.16		
98	011205001073	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	29.99		
99	011404001006	墙面喷刷涂料	1、白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	33.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011205001074	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	8.16		
		EL-05/16					
101	011404001007	墙面喷刷涂料	1、白色乳胶漆涂料两遍，刮腻子三遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	15.72		
102	011205001075	墙、柱面装饰板	1、12mm阻燃板基层垫底 2、5mm冲孔铝板粘贴 3、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	13.77		
103	011205001076	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	20.99		
104	011205001077	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	20.99		
105	011205001080	墙、柱面装饰板	1、20*40mm木龙骨防腐涂料一遍 2、12mm阻燃板基层 3、20mmPVC银色护墙板粘贴 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011105006011	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	9.58		
		EL-05/17					
107	011205001081	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.73		
108	011205001082	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.73		
109	011205001083	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.73		
110	011205001084	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.73		
111	011105006012	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	2.48		
		EL-05/18					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011205001085	墙、柱面装饰板	文化墙 1、12mm阻燃板基层 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.46		
113	011205001086	墙、柱面装饰板	文化墙 1、5mmpvc雪弗板 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.46		
114	011205001087	墙、柱面装饰板	文化墙 1、1mmuv打印画面 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.46		
115	011205001088	墙、柱面装饰板	文化墙 1、部分墙面造型用20*40mmn木龙骨防腐涂料一遍 2、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	6.46		
116	011105006013	金属踢脚线	1、1mm厚黑色不锈钢板踢脚线 2、12mm阻燃板基层 3、清除原有踢脚线 4、具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	2.35		
		天棚					
		ID-01/03					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011302001005	平面吊顶天棚	1、面层9mm石膏板 2、白色乳胶漆涂料两遍 3、刮腻子三遍 4、配套U50系列轻钢龙骨 5、ø8镀锌全螺纹吊杆 6. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	413.47		
118	011302001006	平面吊顶天棚立面	1、基层12mm阻燃板 2、面层9mm石膏板 3、白色乳胶漆涂料两遍 4、刮腻子三遍 5. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	14.76		
119	011302001007	平面吊顶天棚	1、40*100铝方通间距100 2、与铝方通配套的UC型专用龙骨, 间距≤1200. 用吊件与主龙骨固定 3、C38轻钢主龙骨, 间距≤1200, 用吊件与吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200 5. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	68.59		
		ID-01/02					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	011302001010	平面吊顶天棚	1、基层12mm阻燃板 2、面层9mm石膏板 3、白色乳胶漆涂料两遍 4、刮腻子三遍 5、配套U50系列轻钢龙骨 7、ø8镀锌全螺纹吊杆 6. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	88.9		
121	011302001011	平面吊顶天棚	1. 1mm灯膜 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	3.8		
		其他天棚					
122	011302001008	平面吊顶天棚	1、矿棉板600*600 2、配套U50系列轻钢龙骨 3、ø8镀锌全螺纹吊杆 4. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	82.19		
123	011302001009	平面吊顶天棚	1、面层9mm石膏板 2、白色乳胶漆涂料两遍 3、刮腻子三遍 4、配套U50系列轻钢龙骨 5、ø8镀锌全螺纹吊杆 6. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	011302001012	平面吊顶天棚	1、面层9mm石膏板 2、白色乳胶漆涂料两遍 3、刮腻子三遍 4、配套U50系列轻钢龙骨 5、ø8镀锌全螺纹吊杆 6. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	140.4		
		其他					
125	011106002001	钢架楼梯	1、主梁:18#槽钢、平台内部加次梁20*40的镀锌矩管, 间距<400mm 2、平台面板: 同花纹钢板踏步板厚度4mm 3、12mm水泥板基层处理 4、2mm粘接剂一道 5、20mm石材铺贴 6. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	7.34		
126	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、50mm不锈钢圆管护手 2、8mm超白玻 3. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	6.72		
127	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1、室内不锈钢栏杆 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	12.93		
128	011508001001	美术字	1. 80*80mm亚克力发光字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	011508001002	美术字	1. 45*45mm亚克力发光字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	170		
130	011508001003	美术字	1. 330*300mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	16		
131	011508001004	美术字	1. 200*200mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	10		
132	011508001005	美术字	1. 120*120mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	7		
133	011508001006	美术字	1. 32*30mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	41		
134	011508001007	美术字	1. 100*100mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	12		
135	011508001008	美术字	1. 90*80mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011508001009	美术字	1. 140*160mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	6		
137	011508001010	美术字	1. 40*40mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	119		
138	011508001011	美术字	1. 230*230mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
139	011508001012	美术字	1. 180*180mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	4		
140	011508001013	美术字	1. 70*70mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	30		
141	011508001014	美术字	1. 200*250mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	7		
142	011508001015	美术字	1. 360*380mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	011508001016	美术字	1. 260*250mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	8		
144	011508001017	美术字	1. 800*300mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	1		
145	011508001018	美术字	1. 200*200mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	13		
146	011508001019	美术字	1. 240*240mm不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	10		
147	011508001020	美术字	1. 130*120m不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	19		
148	011508001021	美术字	1. 100*100m不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	36		
149	011508001022	美术字	1. 80*90m不发光亚克力字 2. 具体尺寸及做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 30 页 共 30 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-装饰工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1.完成本工程精装修内容的所有 脚手架 2.其他详见设计图纸并满足相关 施工及验收规范要求		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：自治区人工智能学院办学环境
建设项目-装饰工程

标段：自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目- 标段: 自治区人工智能学院办学环境
装饰工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-电 标段: 自治区人工智能学院办学环境
气工程 建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL1配电箱 2. 规格:厂家二次深化 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	2		
2	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1200		
3	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 配置形式:管内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	1470		
4	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZB-BYJ-4 3. 配置形式:管内敷设 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	2100		
5	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG管 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配 5. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	80		
6	030502003001	双绞线缆	1. 规格:Cat5 2. 敷设方式:管内穿放 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	100		
7	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络接口 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-电 标段: 自治区人工智能学院办学环境
气工程 气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030904018001	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 包含路由器、交换机等一切设备 3. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	台	1		
9	030413002001	装饰灯	1. 名称:120mmLED筒灯 2. 规格、型号:10W 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	84		
10	030413002003	装饰灯	1. 名称:1500mm*70*30mm铝方通专用灯 2. 规格、型号:42W 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	35		
11	030413002004	装饰灯	1. 名称:600mm*600mmLED平板灯 2. 规格、型号:58W 3. 安装形式:嵌入式 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	套	6		
12	040801029006	照明开关	1. 名称:双控双开 2. 规格:220V, 10A 3. 安装高度:距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	12		
13	040801029008	照明开关	1. 名称:三控双开 2. 规格:220V, 10A 3. 安装高度:距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-电 标段: 自治区人工智能学院办学环境
气工程 气建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040801029007	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装高度: 距地1.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	2		
15	040801030001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装高度: 距地0.3m 4. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	28		
16	040805005001	线性灯带	1. 名称: 线性灯带 12w/m 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	135		
17	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	个	230		
18	030413002005	墙面装饰灯	1、u型明装1207线形灯带 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	205.14		
19	030413002006	墙面装饰灯	1、DC24V-2835-120珠暗藏灯带 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m	86.78		
20	080506003001	监视屏(墙)	1、P2.5强力巨彩LED电子屏 2. 具体做法符合图纸、满足施工技术规范及验收规范要求	m2	30.73		
21	030416006001	输配电装置系统	输配电装置系统	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目-电气工程 标段: 自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：自治区人工智能学院办学环境
建设项目-电气工程

标段：自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 自治区人工智能学院办学环境建设项目- 标段: 自治区人工智能学院办学环境
电气工程 环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：暂列金（含税）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金 (含税)

标段：自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	95000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		95000			-

暂列金额明细表

标段：自治区人工智能学院办学环境建设项目

工程名称: 暂列金 (含税)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金（含税）

标段：自治区人工智能学院办学环境建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]