

工程名称： 2026年王爷府镇设施农业园区水
电配套项目

标段名称： 2026年王爷府镇设施农业园区水
电配套项目

招标工程量清单

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人 (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年王爷府镇设施农业 标段：2026年王爷府镇设施农业园区
园区水电配套项目 水电配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目-配套电工程	
1.1.1	配套电工程-杀虎营子村西伙房冷棚	
1.1.1.1	土方挖填工程	
1.1.1.2	配电安装工程	
1.1.2	配套电工程-大西沟门村六组黄启超冷棚	
1.1.2.1	土方挖填工程	
1.1.2.2	配电安装工程	
1.1.2.3	建筑装饰工程	
1.1.3	配套电工程-大西沟门村三组黄启超暖棚	
1.1.3.1	土方挖填工程	
1.1.3.2	配电安装工程	
1.1.3.3	建筑装饰工程	
1.1.4	配套电工程-大西沟门村三组王海丽暖棚	
1.1.4.1	土方挖填工程	
1.1.4.2	配电安装工程	
1.1.4.3	建筑装饰工程	
1.1.5	配套电工程-银匠营子村三组李红义暖棚	
1.1.5.1	土方挖填工程	
1.1.5.2	配电安装工程	
1.1.5.3	建筑装饰工程	
1.2	2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目-配套水工程	
1.2.1	配套水工程-杀虎营子村西伙房冷棚	
1.2.1.1	管沟土方工程	
1.2.1.2	供水管道工程	
1.2.1.3	首部安装工程	
1.2.2	配套水工程-大西沟门村六组黄启超冷棚	
1.2.2.1	管沟土方工程	
1.2.2.2	供水管道工程	
1.2.2.3	首部安装工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年王爷府镇设施农业 标段：2026年王爷府镇设施农业园区

园区水电配套项目 水电配套项目

第 2 页 共 2 页

1.2.3	配套水工程-大西沟门村三组黄启超暖棚	
1.2.3.1	管沟土方工程	
1.2.3.2	供水管道工程	
1.2.4	配套水工程-大西沟门村三组王海丽暖棚	
1.2.4.1	管沟土方工程	
1.2.4.2	供水管道工程	
1.2.5	配套水工程-银匠营子村三组李红义暖棚	
1.2.5.1	管沟土方工程	
1.2.5.2	供水管道工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称: 土方挖填工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费			详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费			详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费			详见明细表E.3.2
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			详见明细表E.3.2
1.6	01B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	011601013001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			详见明细表E.3.2
1.11	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		低压线缆及配电箱安装工程					
1	030409006004	埋地电缆保护管	1. 名称:0.4KV低压埋地电缆 2. 材质:波纹管 3. 规格:Φ80 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	450		
2	030409001004	0.4KV低压电缆	1. 名称:0.4KV低压电缆 2. 型号:YJLV22-0.6/1 3. 规格:3*25+1*16 4. 材质:铝芯 5. 电压(kV):0.4KV 6. 敷设方式:埋地保护管内敷设 7. 备注:含引下、引上及预留长度 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	460		
3	030402011001	低压成套配电箱安装	1. 名称:低压成套配电箱安装 2. 型号:1路 100A 3. 规格:300*500*200 4. 电压(kV):0.4kv 5. 安装方式:室内壁挂安装 6. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	2		
4	030409003003	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端电缆头 2. 规格:3*25+1*16 3. 材质、类型:铝 4. 电压(kV):0.4kv 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	4		
5	030408008004	埋地警示带敷设	1. 名称:埋地电缆警示带 2. 埋设位置:电缆保护板与地面间 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	225		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		低压管沟土方挖填工程					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.5m 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	195		
2	010102007001	回填方	1. 材料品种:原土 2. 密实度:满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	195		
		配电箱基础土方					
3	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:150mm厚 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	1.04		
4	010102007002	回填方	1. 材料品种:原土 2. 密实度:满足设计要求 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	0.46		
5	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾（土方）消纳和处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	0.58		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		低压线缆及配电箱安装工程					
1	030409006004	埋地电缆保护管	1. 名称:0.4KV低压埋地电缆电缆保护管 2. 材质:波纹管 3. 规格:Φ80 4. 敷设方式:埋地敷设	m	629		
2	030409001004	0.4KV低压电缆	1. 名称:0.4KV低压电缆 2. 型号:YJLV22-0.6/1 3. 规格:3*25+1*16 4. 材质:铝芯 5. 电压(kV):0.4KV 6. 敷设方式:埋地保护管内敷设 7. 备注:含引下、引上及预留长度	m	205		
3	030409001005	0.4KV低压电缆	1. 名称:0.4KV低压电缆 2. 型号:YJLV22-0.6/1 3. 规格:3*16+1*10 4. 材质:铝芯 5. 电压(kV):0.4KV 6. 敷设方式:埋地保护管内敷设 7. 备注:含引下、引上及预留长度 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	290		
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端电缆头 2. 规格:3*25+1*16 3. 材质、类型:铝 4. 电压(kV):0.4kv 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	2		
5	030409003002	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端电缆头 2. 规格:3*16+1*10 3. 材质、类型:铝 4. 电压(kV):0.4kv 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030402011002	低压成套配电箱安装	1. 名称：低压成套配电箱安装 2. 型号：6路（5用1备） 100A带浪涌保护器 3. 规格：500*600*200 4. 电压(kV)：0.4kv 5. 安装方式：配电箱基础上安装 6. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	1		
7	030402011001	低压成套配电箱安装	1. 名称：低压成套配电箱安装 2. 型号：3路（2用1备） 100A 3. 规格：200*300*150 4. 电压(kV)：0.4kv 5. 安装方式：配电箱基础上安装 6. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	4		
8	030408008004	埋地警示带敷设	1. 名称：埋地电缆警示带 2. 埋设位置：电缆保护板与地面间 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	260		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		线杆土方工程					
1	010101001001	线杆土方工程	1. 土质类别：一二类土 2. 线杆埋设深度：2.2m 3. 线杆底部直径：230mm 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	0.08		
		高压管沟土方挖填工程					
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	102		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	102		
		低压管沟土方挖填工程					
4	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	123		
5	010102007002	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	123		
		配电箱基础土方					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010101001002	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：150mm厚 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	0.65		
7	010102007003	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	0.29		
8	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾（土方） 消纳和处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	0.36		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称：土方挖填工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		高压线缆及变压器安装工程					
1	030411003001	耐张横担	1. 名称:耐张横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:T接杆耐张横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 3支/组;耐张绝缘子 6片/组。 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
2	030411005001	10KV跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器(T接端) 2. 型号:RW12-200带护套 3. 电压等级(kV):10 kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030411005002	10KV跌落式避雷器	1. 名称:跌落式避雷器（T接端） 2. 型号:HY5WS-17/50DL 带护套 3. 电压等级(kV):10kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
4	030411004006	高压架空导线引线	1. 名称:高压架空绝缘导线（T接端） 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.02		
5	030409006002	T接杆电缆保护管	1. 名称:10KV高压T接杆电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:沿线杆敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	3		
6	030410001001	高压T接杆（杆上设备）接地极	1. 名称:高压T接杆（杆上设备）接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:∠40*4*1000 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	根	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030410002001	高压T接杆（杆上设备）接地母线	1. 名称: 高压T接杆（杆上设备）接地母线 2. 材质: 角钢 3. 规格: ∠40*4 4. 安装部位: 户外 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	18		
8	030408008002	铺砂、盖保护板（砖）	1. 电缆根数: 1根 2. 保护板材质: 500*200*30混凝土 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	136		
9	030408008003	埋地警示带敷设	1. 名称: 埋地电缆警示带 2. 埋设位置: 电缆保护板与地面间 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	136		
10	030409006001	埋地电缆保护管	1. 名称: 10KV高压埋地电缆电缆保护管 2. 材质: 波纹管 3. 规格: Φ110 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	136		
11	030409001001	10KV高压电缆	1. 名称: 10KV高压电缆 2. 型号: YJLV22-8.7/15 3. 规格: 3*50 4. 材质: 铝芯 5. 电压(kV): 10KV 6. 敷设方式: 埋地保护管内敷设 7. 备注: 含引下、引上及预留长度 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	136		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030411001001	变压器架立杆	1. 名称:变压器架立杆 2. 材质:水泥电杆 3. 规格:Φ190*12m 4. 类型:圆形 5. 地形:平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格:无底盘、卡盘、拉盘 7. 拉线类别、规格:无拉线 8. 撑杆杆长(m):无撑杆 9. 金具品种规格:含电杆配套杆顶顶铁、U型抱箍及底盘、卡盘配套抱箍等金具;不含拉盘配套金具(如有在拉线项单列)。不含横担、绝缘子本体及其配套金具(在横担项计)。金具种类及数量详见图纸。 10. 满足设计图纸及技术标准规范要求	基	2		
13	030409006003	变压器架立杆电缆保护管	1. 名称:10KV高压变压器架立杆电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:沿线杆敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030411003002	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格: ∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:变压器架立杆直线横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 6支/组 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具（在导线项目计）; 不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具（在相应设备项计）。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030411003003	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*300 0 3根/组 单根竖列安装 4. 类型:变压器架立杆直线横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 6支/组 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
16	030411005003	10KV跌落式避雷器	1. 名称:跌落式避雷器(变压器端) 2. 型号:HY5WS-17/50DL 带护套 3. 电压等级(kV):10 kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030411005004	10KV跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器（变压器端） 2. 型号:RW12-200带护套 3. 电压等级(kV):10kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
18	030411004004	高压架空导线引线	1. 名称:高压架空绝缘导线（变压器端） 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030401001001	油浸式变压器	1. 名称:油浸式变压器安装 2. 型号:S20-M-100kVA/10 3. 安装方式:架立杆上安装 4. 容量(kV·A):100 5. 电压(kV):10 6. 变压器支撑架型号:12*3000 7. 金具品种规格:含专用线夹、抱箍、螺栓等变压器配套金具及变压器支撑架配套金具。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	1		
20	030402011001	综合箱	1. 名称:变压器综合箱安装 2. 型号:100kVA（一进三出带补偿） 3. 工作内容:含线夹、抱箍、螺栓等综合箱配套金具。金具种类及数量详见图纸。 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	1		
21	030409001002	变压器至综合箱间连接电缆	1. 名称:变压器至综合箱间连接电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1 3. 规格:4*95 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):0.4kv 6. 敷设方式:明敷 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	7		
22	030409003001	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端电缆头 2. 规格:95mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压(kV):0.4kv 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:C20混凝土垫层 2. 厚度:150mm厚 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ³	0.36		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板 2. 模板及支设方式由投标单位自行考虑 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ²	1.62		
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚砖基础，M10水泥砌筑砂浆 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ³	0.53		
4	011202001002	零星项目一般抹灰	1. M10水泥砂浆抹面 2. 15mm厚 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ²	5.74		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		线杆土方工程					
1	010101001001	线杆土方工程	1. 土质类别：一二类土 2. 线杆埋设深度：2.2m 3. 线杆底部直径：230mm 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	0.12		
		高压管沟土方挖填工程					
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	97.5		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	97.5		
		低压管沟土方挖填工程					
4	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	120		
5	010102007002	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	120		
		配电箱基础土方					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称：土方挖填工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		高压线缆及变压器安装工程					
1	030411003001	耐张横担	1. 名称:耐张横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:T接杆耐张横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 3支/组;耐张绝缘子 6片/组。 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
2	030411005001	10KV跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器(T接端) 2. 型号:RW12-200带护套 3. 电压等级(kV):10 kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030411004006	高压架空导线引线	1. 名称:高压架空绝缘导线（T接端） 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.03		
4	030411004003	高压架空绝缘导线	1. 名称:高压架空绝缘导线 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030411001003	高压电缆引下杆	1. 名称: 高压电缆引下杆 2. 材质: 水泥电杆 3. 规格: $\Phi 190*12\text{m}$ 4. 类型: 圆形 5. 地形: 平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格: 无底盘、卡盘、拉盘 7. 拉线类别、规格: 无拉线 8. 撑杆杆长(m): 无撑杆 9. 金具品种规格: 含电杆配套杆顶顶铁、U型抱箍及底盘、卡盘配套抱箍等金具; 不含拉盘配套金具（如有在拉线项单列）。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 10. 满足设计图纸及技术标准规范要求	基	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030411003004	耐张横担	1. 名称:耐张横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:电缆引下杆耐张横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 3支/组;耐张绝缘子 6片/组。 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 工地运输:投标单位自行考虑 9. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
7	030411005002	10KV跌落式避雷器	1. 名称:跌落式避雷器(电缆引下端) 2. 型号:HY5WS-17/50DL 带护套 3. 电压等级(kV):10 kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030411004005	高压架空导线引线	1. 名称:高压架空绝缘导线（电缆引下端） 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.016		
9	030410001001	高压电缆引下杆（杆上设备）接地极	1. 名称:高压电缆引下杆（杆上设备）接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:∠40*4*1000 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	根	4		
10	030410002001	高压电缆引下杆（杆上设备）接地母线	1. 名称:高压电缆引下杆（杆上设备）接地母线 2. 材质:角钢 3. 规格:∠40*4 4. 安装部位:户外 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	18		
11	030409006002	电缆引下杆电缆保护管	1. 名称:10KV高压电缆引下杆电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:沿线杆敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	3		
12	030408008002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 电缆根数: 1根 2. 保护板材质: 500*200*30混凝土 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	130		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030408008003	埋地警示带敷设	1. 名称：埋地电缆警示带 2. 埋设位置：电缆保护板与地面间 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	130		
14	030409006001	埋地电缆保护管	1. 名称：10KV高压埋地电缆电缆保护管 2. 材质：波纹管 3. 规格：Φ110 4. 敷设方式：埋地敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	130		
15	030409001001	10KV高压电缆	1. 名称：10KV高压电缆 2. 型号：YJLV22-8.7/15 3. 规格：3*50 4. 材质：铝芯 5. 电压（kV）：10KV 6. 敷设方式：埋地保护管内敷设 7. 备注：含引下、引上及预留长度 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	154		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030411001001	变压器架立杆	1. 名称:变压器架立杆 2. 材质:水泥电杆 3. 规格:Φ190*12m 4. 类型:圆形 5. 地形:平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格:无底盘、卡盘、拉盘 7. 拉线类别、规格:无拉线 8. 撑杆杆长(m):无撑杆 9. 金具品种规格:含电杆配套杆顶顶铁、U型抱箍及底盘、卡盘配套抱箍等金具;不含拉盘配套金具(如有在拉线项单列)。不含横担、绝缘子本体及其配套金具(在横担项计)。金具种类及数量详见图纸。 10. 满足设计图纸及技术标准规范要求	基	2		
17	030409006003	变压器架立杆电缆保护管	1. 名称:10KV高压变压器架立杆电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:沿线杆敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030411003002	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:变压器架立杆直线横担 5. 电压等级(kV):10kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 6支/组 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具（在导线项目计）;不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具（在相应设备项计）。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030411003003	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*300 0 3根/组 单根竖列安装 4. 类型:变压器架立杆直线横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 6支/组 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
20	030411005003	10KV跌落式避雷器	1. 名称:跌落式避雷器(变压器端) 2. 型号:HY5WS-17/5 ODL 带护套 3. 电压等级(kV):10 kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030411005004	10KV跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器（变压器端） 2. 型号:RW12-200带护套 3. 电压等级(kV):10kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
22	030411004004	高压架空导线引线	1. 名称:高压架空绝缘导线（变压器端） 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	030402011002	低压成套配电箱安装	1.名称:低压成套配电箱安装 2.型号:6路(4用2备) 100A带浪涌保护器 3.规格:500*600*200 4.电压(kV):0.4kv 5.安装方式:配电箱基础上安装 6.满足设计图纸及技术标准规范要求	台	4		
33	030408008004	埋地警示带敷设	1.名称:埋地电缆警示带 2.埋设位置:电缆保护板与地面间 3.满足设计图纸及技术标准规范要求	m	290		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			详见明细表E. 3. 2
1. 1	031401010	文明施工费			详见明细表E. 3. 2
1. 2	031401010001	文明施工与环境保护费			详见明细表E. 3. 2
1. 3	031401012001	临时设施费			详见明细表E. 3. 2
1. 4	031401021001	雨季施工增加费			详见明细表E. 3. 2
1. 5	031401015001	已完工程及设备保护费			详见明细表E. 3. 2
1. 6	03B001	工程定位复测费			详见明细表E. 3. 2
1. 7	031401013001	二次搬运费			详见明细表E. 3. 2
1. 8	031401017001	特殊地区施工增加费			详见明细表E. 3. 2
1. 9	031401020001	夜间施工增加费			详见明细表E. 3. 2
1. 10	031401020002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E. 3. 2
1. 11	031401021002	冬季施工增加费			详见明细表E. 3. 2
2	二	措施项目二			详见明细表E. 3. 2
2. 1					详见明细表E. 3. 2
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:C20混凝土垫层 2. 厚度:150mm厚 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ³	0.49		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板 2. 模板及支设方式由投标单位自行考虑 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ²	2.16		
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚砖基础，M10水泥砌筑砂浆 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ³	0.71		
4	011202001002	零星项目一般抹灰	1. M10水泥砂浆抹面 2. 15mm厚 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m ²	7.65		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		线杆土方工程					
1	010101001001	线杆土方工程	1. 土质类别：一二类土 2. 线杆埋设深度：2.2m 3. 线杆底部直径：230mm 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	0.17		
		低压管沟土方挖填工程					
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	295.5		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	295.5		
		配电箱基础土方					
4	010101001002	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：150mm厚 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	2.59		
5	010102007002	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	1.13		
6	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾（土方）消纳和处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	1.46		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称: 土方挖填工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：土方挖填工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		高压线缆及变压器安装工程					
1	030411003001	耐张横担	1. 名称:耐张横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:T接杆耐张横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 3支/组;耐张绝缘子 6片/组。 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
2	030411005001	10KV跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器(T接端) 2. 型号:RW12-200带护套 3. 电压等级(kV):10 kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030411004006	高压架空导线引线	1. 名称:高压架空绝缘导线（T接端） 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.03		
4	030411004003	高压架空绝缘导线	1. 名称:高压架空绝缘导线 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.486		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030411001003	高压直线杆	1. 名称: 高压直线杆 2. 材质: 水泥电杆 3. 规格: $\Phi 190 \times 12\text{m}$ 4. 类型: 圆形 5. 地形: 平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格: 无底盘、卡盘、拉盘 7. 拉线类别、规格: 无拉线 8. 撑杆杆长(m): 无撑杆 9. 金具品种规格: 含电杆配套杆顶铁、U型抱箍及底盘、卡盘配套抱箍等金具; 不含拉盘配套金具 (如有在拉线项单列)。不含横担、绝缘子本体及其配套金具 (在横担项计)。金具种类及数量详见图纸。 10. 满足设计图纸及技术标准规范要求	基	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030411003004	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*150 0 2根/组 4. 类型:直线杆直线横担 5. 电压等级(kV):10kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 3支/组。 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具（在导线项目计）;不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具（在相应设备项计）。金具种类及数量详见图纸。 8. 工地运输:投标单位自行考虑 9. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030411001001	变压器架立杆	1. 名称:变压器架立杆 2. 材质:水泥电杆 3. 规格:Φ190*12m 4. 类型:圆形 5. 地形:平地 6. 底盘、拉盘、卡盘规格:无底盘、卡盘、一根有拉盘 7. 拉线类别、规格:Φ20 8. 撑杆杆长(m):无撑杆 9. 金具品种规格:含电杆配套杆顶顶铁、U型抱箍及底盘、卡盘配套抱箍等金具;不含拉盘配套金具(如有在拉线项单列)。不含横担、绝缘子本体及其配套金具(在横担项计)。金具种类及数量详见图纸。	基	2		
8	030411005006	拉线	1名称: 变压器架立杆拉线 2. 拉线型号: Φ20 3. 拉线石规格: 与拉线配套 4. 拉紧绝缘子型号: JH10-90 5. 金具品种规格:含UT线夹、U型环等拉线、拉线石、拉线绝缘子配套金具。金具种类及数量详见图纸。 6. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030409006003	变压器架立杆电缆保护管	1. 名称:10KV高压变压器架立杆电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:沿线杆敷设 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	3		
10	030411003002	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:变压器架立杆直线横担 5. 电压等级(kV):10kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 6支/组 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030411003005	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*180 0 2根/组 4. 类型:变压器架立杆直线横担 5. 电压等级(kV):10kv 6. 绝缘子类别:耐张绝缘子 6片/组 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具（在导线项目计）; 不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具（在相应设备项计）。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030411003003	直线横担	1. 名称:直线横担 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠63*6*300 0 3根/组 单根竖列安装 4. 类型:变压器架立杆直线横担 5. 电压等级(kV):10 kv 6. 绝缘子类别:PS-15柱式绝缘子 6支/组 7. 金具品种规格:含抱箍、抱铁、支架螺栓等横担配套金具;含球头挂环、碗头挂板等绝缘子配套金具。不含导线线夹、接续金具等导线配套金具(在导线项目计);不含跌落式避雷器、跌落式熔断器等杆上设备配套设备金具(在相应设备项计)。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	组	1		
13	030411005003	10KV跌落式避雷器	1. 名称:跌落式避雷器(变压器端) 2. 型号:HY5WS-17/50DL 带护套 3. 电压等级(kV):10 kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030411005004	10KV跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器（变压器端） 2. 型号:RW12-200带护套 3. 电压等级(kV):10kv 4. 金具品种规格:含相应杆上设备的支架、托板、夹板、设备线夹等配金具。金具种类及数量详见图纸。 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	只	3		
15	030411004004	高压架空导线引线	1. 名称:高压架空绝缘导线（变压器端） 2. 型号:JKLYJ-10KV 3. 材质:铝芯 4. 规格:50 5. 地形:平地 6. 金具品种规格:含并沟线夹、导线线夹、防振锤等导线配套金具。不含横担、绝缘子本体及其配套金具（在横担项计）。金具种类及数量详见图纸。 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	km	0.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030401001001	油浸式变压器	1. 名称:油浸式变压器安装 2. 型号:S20-M-100kVA/10 3. 安装方式:架立杆上安装 4. 容量(kV·A):100 5. 电压(kV):10 6. 变压器支撑架型号:12*3000 7. 金具品种规格:含专用线夹、抱箍、螺栓等变压器配套金具及变压器支撑架配套金具。金具种类及数量详见图纸。 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	1		
17	030402011003	综合箱	1. 名称:变压器综合箱安装 2. 型号:100kVA（一进三出带补偿） 3. 工作内容:含线夹、抱箍、螺栓等综合箱配套金具。金具种类及数量详见图纸。 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	1		
18	030409001005	变压器至综合箱间连接电缆	1. 名称:变压器至综合箱间连接电缆 2. 型号:YJV22-0.6/1 3. 规格:4*95 4. 材质:铜芯 5. 电压(kV):0.4kv 6. 敷设方式:明敷 7. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	7		
19	030409003007	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端电缆头 2. 规格:95mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压(kV):0.4kv 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030409001004	0.4KV低压电缆	1. 名称:0.4KV低压电缆 2. 型号:YJLV22-0.6/1 3. 规格:3*35+1*16 4. 材质:铝芯 5. 电压(kV):0.4KV 6. 敷设方式:埋地保护管内敷设 7. 备注:含引下、引上及预留长度 8. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	208		
25	030409003006	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端电缆头 2. 规格:3*70+1*35 3. 材质、类型:铝 4. 电压(kV):0.4kv 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	8		
26	030409003005	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端电缆头 2. 规格:3*35+1*16 3. 材质、类型:铝 4. 电压(kV):0.4kv 5. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	16		
27	030402011002	低压成套配电箱安装	1. 名称:低压成套配电箱安装 2. 型号:6路(4用2备) 100A带浪涌保护器 3. 规格:500*600*200 4. 电压(kV):0.4kv 5. 安装方式:配电箱基础上安装 6. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	12		
28	030408008004	埋地警示带敷设	1. 名称:埋地电缆警示带 2. 埋设位置:电缆保护板与地面间 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	510		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			详见明细表E. 3. 2
1. 1	031401010	文明施工费			详见明细表E. 3. 2
1. 2	031401010001	文明施工与环境保护费			详见明细表E. 3. 2
1. 3	031401012001	临时设施费			详见明细表E. 3. 2
1. 4	031401021001	雨季施工增加费			详见明细表E. 3. 2
1. 5	031401015001	已完工程及设备保护费			详见明细表E. 3. 2
1. 6	03B001	工程定位复测费			详见明细表E. 3. 2
1. 7	031401013001	二次搬运费			详见明细表E. 3. 2
1. 8	031401017001	特殊地区施工增加费			详见明细表E. 3. 2
1. 9	031401020001	夜间施工增加费			详见明细表E. 3. 2
1. 10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			详见明细表E. 3. 2
1. 11	031401021002	冬季施工增加费			详见明细表E. 3. 2
2	二	措施项目二			详见明细表E. 3. 2
2. 1					详见明细表E. 3. 2
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 配电安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：满足图纸设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	719.57		
2	010102007001	回填方	1. 天然砂砾 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	68.53		
3	010102007002	回填方	1. 中粗砂 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	34.27		
4	010102007003	回填方	1. 护管砂砾回填高度：管上皮500mm 2. 回填材质：天然砂砾 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	206.07		
5	010102007004	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	410.7		
6	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾（土方）消纳和处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	308.86		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称：管沟土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费			详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费			详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费			详见明细表E.3.2
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			详见明细表E.3.2
1.6	01B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	011601013001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.11	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 2. 投标人自行考虑，包干报价		详见明细表E.3.2
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称: 供水管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：首部安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030109001001	深水泵安装	1. 水泵型号：H=126m、Q=20t/h、N=13KW 2. 安装位置：井下安装 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	2		
2	030112020001	滴灌首部系统	1. 名称：首部滴灌系统（含网式过滤器+离心过滤器+小型施肥罐） 2. 接口管径：DN80 3. 安装位置：井上安装 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	支	2		
3	031002002001	PE短管	1. 短管材质及型号：带法兰盘PE90短管 2. 安装位置：水泵与井管间 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	2		
4	031002009001	法兰	1. 规格型号：DN80钢制法兰 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求	副	2		
5	031001004001	井管安装	1. 井管材质：焊接钢管 2. 井管管径：DN80（壁厚3.0mm） 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	160		
6	030412004001	防水线安装	1. 名称：防水线 2. 规格型号：3*6mm 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	180		
7	030503003001	控制箱	1. 名称：水泵控制箱（含遥控器）与水泵配套 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 首部安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称: 首部安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			详见明细表E.3.2
1.1	031401010	文明施工费			详见明细表E.3.2
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			详见明细表E.3.2
1.3	031401012001	临时设施费			详见明细表E.3.2
1.4	031401021001	雨季施工增加费			详见明细表E.3.2
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			详见明细表E.3.2
1.6	03B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	031401013001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	031401020001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.11	031401021002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 首部安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008002	塑料管	1. 管道材质及型号：PE75给水管 2. 敷设方式：埋地敷设+出水点出地面 3. 连接方式：热熔 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	327.7		
2	031001008003	塑料管	1. 管道材质及型号：PE75给水管 2. 敷设方式：明管敷设 3. 连接方式：热熔 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	66.51		
3	031002003001	塑料阀门	1. 阀门类型：塑料球阀 2. 阀门型号：dn75 3. 连接方式：热熔 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	个	13		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	385.7		
2	010102007002	回填方	1. 中粗砂 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	20.3		
3	010102007003	回填方	1. 护管砂砾回填高度：管上皮500mm 2. 回填材质：天然砂砾 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	119.77		
4	010102007004	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	245.63		
5	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾（土方）消纳和处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	140.07		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：首部安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030109001001	深水泵安装	1. 水泵型号：H=70m、Q=15t/h、N=2.5KW 2. 安装位置：井下安装 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	2		
2	031001004001	井管安装	1. 井管材质：PE给水管 2. 井管管径：dn75 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	210		
3	030412004001	防水线安装	1. 名称：防水线 2. 规格、型号：2*6mm ² 3. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m	210		
4	030503003001	控制箱	1. 名称：水泵控制箱（含遥控器）与水泵配套 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求	台	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 首部安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 首部安装工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	548.73		
2	010102007001	回填方	1. 中粗砂 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	28.88		
3	010102007002	回填方	1. 护管砂砾回填高度：管上皮500mm 2. 回填材质：天然砂砾 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	170.4		
4	010102007003	回填方	1. 材料品种：原土 2. 密实度：满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	349.46		
5	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾（土方）消纳和处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	199.28		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	357.61		
2	010102007001	回填方	1. 中粗砂 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	18.82		
3	010102007002	回填方	1. 护管砂砾回填高度:管上皮500mm 2. 回填材质:天然砂砾 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	111.05		
4	010102007003	回填方	1. 材料品种:原土 2. 密实度:满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	227.74		
5	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾(土方)消纳和处置费,余方弃置地必须符合当地相关部门规定,运输方式满足绿色环保要求	m3	129.87		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称：管沟土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费			详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费			详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费			详见明细表E.3.2
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			详见明细表E.3.2
1.6	01B001	工程定位复测费			详见明细表E.3.2
1.7	011601013001	二次搬运费			详见明细表E.3.2
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			详见明细表E.3.2
1.11	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称: 供水管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	494.76		
2	010102007001	回填方	1. 中粗砂 2. 满足设计图纸及技术标准规范要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内	m3	26.04		
3	010102007002	回填方	1. 护管砂砾回填高度:管上皮500mm 2. 回填材质:天然砂砾 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	153.64		
4	010102007003	回填方	1. 材料品种:原土 2. 密实度:满足设计要求 3. 放坡工程量包含在综合单价内 4. 满足设计图纸及技术标准规范要求	m3	315.08		
5	010103002002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距自行考虑 3. 含垃圾（土方）消纳和处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	179.68		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：管沟土方工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年王爷府镇设施农业园区
水电配套项目

工程名称: 供水管道工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：供水管道工程

标段：2026年王爷府镇设施农业园区水电配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

