

工程名称：2026年巴林左旗林东城区交通标线
及停车位施划工程

标段名称：2026年巴林左旗林东城区交通标线
及停车位施划工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程

标段：2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程	
1.1.1	2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-土方工程	
1.1.2	2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-土方工程	标段: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程
--------------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖掘机挖土装车 3. 其他：满足施工说明、施工技术规范及验收规范要求	m3	156.84		
2	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖掘机挖土 3. 其他：满足施工说明、施工技术规范及验收规范要求	m3	351.06		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：满足相关规范要求 2. 填方材料：素土 3. 夯填(碾压)：夯填，分层夯实 4. 其他：满足施工说明、施工技术规范及验收规范要求	m3	351.06		
4	040103003001	余方弃置	1. 运距：投标人自行考虑 2. 其他：含垃圾（土方）处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	156.84		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-土方工程 标段: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 投标人结合招标资料、自身经验报价，该项报价应包括完成本标段工作范围内的所有大型机械设备进出场及安拆费用。 2. 该金额为固定价格，无论施工期是否发生设计变更、变更设计、现场签证、洽商，结算时不再调整。		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-土方工程 标段: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-土方工程	标段: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程
--------------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-建筑与装饰工程	标段: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程
---	-------------------------------

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040205010001	清除标线	1. 清除方法:机械清除 2. 其他: 满足施工说明、施工技术规范及验收规范要求	m2	25599.45		
2	040205003001	标志牌	1. 类型:单悬臂标志牌 2. 材质、规格尺寸: 3004铝合金标志板4000*3500*3mm, 滑动槽和角铝采用7A04铝材, 钢构件采用Q235钢, 钢构件均做镀锌处理; 钢管立柱Φ377*15*9000mm 3. 反光膜III类 4. 其他: 满足施工图纸、施工技术规范及验收规范要求	块	15		
3	010502001001	标志杆基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足施工图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	156.84		
4	010505002001	基础模板	1. 标志杆基础模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	307.8		
5	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ16 2. 其他: 满足施工图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.391		
6	010506001002	箍筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ16 2. 其他: 满足施工图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.219		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-建筑与装饰工程

标段：2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040205007001	标线	1.材料品种：热溶剂涂料 2.工艺：持续反光系数不低于150 3.线型：行车道标线 4.其他：满足施工说明、施工技术规范及验收规范要求	m ²	18972		
8	040205009001	横道线	1.材料品种：热溶剂涂料 2.工艺：持续反光系数不低于150 3.线型：导向箭头、斑马线、菱形格/C车位线等 4.其他：满足施工说明、施工技术规范及验收规范要求	m ²	10363.2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-建筑与装饰工程 标段：2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-建筑与装饰工程 标段: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程-建筑与装饰工程	标段: 2026年巴林左旗林东城区交通标线及停车位施划工程
---	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]