

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村	
1.1.1	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程	
1.1.2	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程	
1.1.3	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程	
1.1.4	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程	
1.2	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村	
1.2.1	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程	
1.2.2	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程	
1.2.3	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程	
1.3	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村	
1.3.1	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程	
1.4	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村	
1.4.1	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程	
1.4.2	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程	
1.4.3	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程	
1.5	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村	
1.5.1	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程	
1.6	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村	
1.6.1	2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程	

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010403001001	石基础	1. 材质：毛石基础拆除 2. 将拆下的各种材料运至堆放地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m3	2.4		
2	010402001001	砌块墙拆除	1. 材质：砌体墙拆除 2. 将拆下的各种材料运至堆放地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m3	12.95		
3	010502013001	实心楼板拆除	1. 材质：混凝土屋面板拆除 2. 将拆下的各种材料运至堆放地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m3	1.94		
4	011101001001	水泥砂浆楼地面拆除	1. 材质：水泥地面板拆除 2. 将拆下的各种材料运至堆放地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	9		
5	010802001001	金属（塑钢）门拆除	1. 材质：金属门拆除 2. 将拆下的各种材料运至堆放地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	2.2		
6	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种：建/构筑物、管网等建设过程中的工程垃圾 2. 挖掘机装垃圾，自卸汽车外运 3. 场外运输：暂按15 km 4. 收纳：含消纳费	m3	21.19		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水泵房					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	36.12		
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合各类深度、工作面及放坡 3. 具体做法详见图纸	m3	154.9		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土夯填	m3	119.32		
4	010101003001	灰土回填	1. 材料品种:2:8灰土分层回填 2. 密实度:分层压实, 每层厚度不大于300, 压实系数不小于0.94.	m3	27.9		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土外运(综合考虑消纳费) 2. 机械装土 3. 运距:自卸车外运工程废料, 运距15km	m3	7.68		
		光伏基础					
6	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合各类深度、工作面及放坡 3. 具体做法详见图纸	m3	190.51		
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土夯填	m3	110.59		
8	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土外运(综合考虑消纳费) 2. 机械装土 3. 运距:自卸车外运工程废料, 运距15km	m3	79.92		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	大型机械进出场及安拆	1.履带式挖机		
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15泵送	m3	2.5		
2	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 模板材质: 模板制作、安装拆除, 模板支撑安装, 刷隔离剂, 清理模板粘结物及模内杂物	m2	4		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送	m3	8.7		
4	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板材质: 模板制作、安装拆除, 模板支撑安装, 刷隔离剂, 清理模板粘结物及模内杂物	m2	17.76		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送	m3	6.7		
6	010505004001	柱面模板	1. 柱截面形状: 矩形形柱 2. 模板材质: 模板制作、安装拆除, 模板支撑安装, 刷隔离剂, 清理模板粘结物及模内杂物	m2	49.84		
7	010505004002	柱面模板	1. 柱模板超高	m2	31.12		
8	010502005001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30泵送	m3	3.32		
9	010505003001	基础联系梁模板	1. 截面形式: 矩形 2. 构件形式: 直形 3. 模板材质: 模板制作、安装拆除, 模板支撑安装, 刷隔离剂, 清理模板粘结物及模内杂物	m2	23.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30泵送	m3	2.97		
11	010505006001	梁模板	1. 截面形式:矩形 2. 构件形式:直形 3. 模板材质:模板制作、安装拆除,模板支撑安装,刷隔离剂,清理模板粘结物及模内杂物	m2	19.8		
12	010505006002	梁模板	1. 梁模板超高	m2	39.6		
13	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30泵送	m3	1.86		
14	010505002002	基础模板	1. 基础类型:设备基础 块体≤5m3 2. 模板材质:模板制作、安装拆除,模板支撑安装,刷隔离剂,清理模板粘结物及模内杂物	m2	16.08		
15	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30泵送	m3	12.62		
16	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件类型:平板 2. 模板材质:模板制作、安装拆除,模板支撑安装,刷隔离剂,清理模板粘结物及模内杂物	m2	69.69		
17	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 构件类型:平板模板超高	m2	75.8		
18	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505013001	过梁模板	1. 构件类型：过梁模板 2. 模板材质：模板制作、安装拆除，模板支撑安装，刷隔离剂，清理模板粘结物及模内杂物	m2	0.66		
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.73		
21	010505011001	构造柱模板	1. 构件类型：过梁模板 2. 模板材质：模板制作、安装拆除，模板支撑安装，刷隔离剂，清理模板粘结物及模内杂物	m2	5.87		
22	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径8mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.071		
23	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径10mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.085		
24	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：：HRB400 直径14mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.257		
25	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径20mm 2. 搭接方式：绑扎 3. 其他：包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.911		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径12mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.184		
27	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径14mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.091		
28	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径16mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.122		
29	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径18mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.079		
30	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径20mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.151		
31	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径22mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.306		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径25mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.228		
33	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径10mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.509		
34	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径12mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.292		
35	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径18mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	1.18		
36	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径12mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.03		
37	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格： :HRB400 直径14mm 2. 搭接方式:绑扎 3. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0.04		
38	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HPB300箍筋 2. 钢筋规格:Φ6, I级钢	t	0.006		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HPB300箍筋 2. 钢筋规格:Φ6, I级钢	t	0.028		
40	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 钢筋规格:Φ8, III级钢	t	0.239		
41	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400箍筋 2. 钢筋规格:Φ10, III级钢	t	0.711		
		砌体工程					
42	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:300mm	m3	28.25		
		门窗工程					
43	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2200mm 2. 框、扇材质:金属保温防盗门 3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器五金配件齐全（等一切相关辅材）	m2	2.2		
		装修工程					
		天棚					
44	011403003002	刮腻子	1. 腻子名称:室内普通腻子 2. 基层类型:混凝土天棚 3. 刮腻子遍数:刮腻子2遍（燃烧性能A级）	m2	27.9		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 名称:内墙抹灰 2. 墙体类型:砖墙 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 0.5 : 2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4. 基层厚度、砂浆配合比:8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 基层处理:2厚外加剂专用砂浆打底刮糙（甩前喷湿墙面）	m2	112.29		
46	011403003001	刮腻子	1. 腻子名称:室内普通腻子 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 刮腻子遍数:面层腻子2遍分遍刮平（燃烧性能A级）	m2	112.29		
		地面					
47	010102007001	原土夯实 机械	1. 填土方式:电动夯实机械平地夯填 2. 材料品种:原素土 3. 密实度:密度≥0.93%	m2	27.9		
48	010501002001	楼地面垫层	1. 厚度:200mm 2. 品种规格:天然砂砾石	m3	5.58		
		屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010902004001	屋面刚性层	1. 部位:细石混凝土屋面（上人有保温） 2. 刚性层材料种类及强度等级:40mm厚C20细石混凝土保护层 3. 隔离层材料品种、规格:0.4厚聚乙烯膜一层 4. 找平层材料品种、规格:30mm厚C20细石混凝土 5. 找坡层材料品种、规格:最薄30mm厚水泥憎水性珍珠岩2%找坡层 6. 找平层材料品种、规格:20厚1:2.5水泥砂浆 7. 结构层:钢筋混凝土屋面板	m2	44.84		
50	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100mm。容重35kg/m3（阻燃B1级）	m2	44.84		
51	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm+4mm高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型 2. 防水层数:2层	m2	44.84		
		外墙面工程					
52	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温材料:挤塑聚苯板保温 2. 厚度:60mm，容重35kg/m3（阻燃B1级） 3. 固定:8膨胀螺丝（或专用设钉）	m2	130.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011201004001	立面砂浆找平层	1. 名称:立面砂浆找平层 2. 砂浆类型:水泥砂浆找平层 3. 砂浆厚度:15mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 压入耐碱涂塑玻纤网格布	m2	141.15		
54	011001002001	保温天棚-室外挑板下侧	1. 保温材料:保温砂浆 2. 厚度:30mm	m2	11.13		
55	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称:外墙平涂 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 腻子种类、刮腻子要求:硅橡胶弹性底漆及柔性耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料2遍	m2	141.15		
		室外工程					
56	010502029001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 详见12J1-152-散1, 下设300厚中砂防冻层	m2	14.88		
57	010505018001	散水模板	1. 散水模板	m2	4.96		
58	011107002001	石材台阶	1. 部位:30mm火烧面花岗岩板台阶 2. 详见12J1-155-台6, 改300厚3:7灰土为150厚卵石灌浆, 下设300厚中砂防冻层	m2	1.68		
59	010505018002	台阶模板	1. 台阶模板	m2	1.68		
60	040305001001	垫层	1. 地梁下防冻砂垫层	m3	9.9		
		45KW光伏供电支架基础					
61	010502001002	独立基础-支架基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30泵送	m3	79.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输，檐口高度5.5m		
2.2	011601001001	脚手架	1. 综合脚手架		
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配管形式:埋地 5. 其他满足设计及相关规范要求	m	100		
2	030412001002	配管	1. 名称:(重型)电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:Φ20 4. 配管形式:暗配 5. 配置要求:砖、混凝土结构 6. 其他满足设计及相关规范要求	m	15.86		
3	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:(重型)PVC管 3. 规格:Φ25 4. 配管形式:暗配 5. 配置要求:砖、混凝土结构 6. 其他满足设计及相关规范要求	m	48.61		
4	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他满足设计及相关规范要求	m	48.93		
5	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他满足设计及相关规范要求	m	151.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装 5. 其他满足设计及相关规范要求	个	8		
7	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86系列 4. 安装形式:暗装 5. 其他满足设计及相关规范要求	个	2		
8	030413001001	普通灯具	1. 名称:密闭灯 2. 规格:LED-18W-840 3. 安装方式:吸顶 4. 其他满足设计及相关规范要求	套	3		
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:密闭防水三联单控开关 2. 型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他满足设计及相关规范要求	套	1		
10	030413014001	插座	1. 名称:单相二三孔卫生间插座 2. 型号:220V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他满足设计及相关规范要求	套	4		
11	031004003001	其他成品散热器	1. 类型:电暖器 2. 规格:2KW 3. 其他满足设计及相关规范要求	组	2		
12	030416006001	输配电装置系统		系统	1		
		接地工程					
13	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50*5 4. 安装部位:室外 5. 其他满足设计及相关规范要求	m	20.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质: 不锈钢圆钢 3. 规格: 直径10mm 4. 安装部位:室外 5. 其他满足设计及 相关规范要求	根	3		
15	030405014001	端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:450*350*160 3. 安装高度:底边距地0.5m	台	1		
16	040807003001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1		
		45kw变频柜					
17	030402011001	变频柜	1. 45kw变频柜 悬挂式 2. 规格: 宽600mmX高2200mmX厚800mm 3. 其他满足设计及 相关规范要求	台	1		
18	030601002001	压力仪表	1. 压力表 2. 无铅黄铜接头, 压力0~1.6MPa 3. 其他满足设计及 相关规范要求	台	1		
		光伏供电（45KW、光伏板、钢构件、电缆、控制箱等）					
19	030406005001	光伏成品支架	1. 名称:热镀锌光伏支架 2. 型号:U41*41*2.5mm 3. 其他满足设计及 相关规范要求	t	1.159		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030406006001	光伏组件	1. 名称:光伏组件,安装在支架上 2. 组件规格:2237*1134*30 ,最大功率: 600W, 开路电压: 52.79V, 电流: 14.04A, 峰值电压: 44.85A: 峰值电流: 13.38A, 组件功率: 23.2% 3. 容量:670Wp 4. 其他满足设计及相关规范要求	块	68		
21	030406007001	光伏逆变器	1. 名称:光伏逆变器 2. 型号:MID 10KTL3-X2(Pro.e) 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
22	030402011002	直流汇流箱	1. 直流汇流箱, 四进一出 2. 规格: 700宽*1800高*400深, 落地明装 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
23	031006011001	并网余电不上网装置	1. 名称:并网余电不上网装置 2. 规格:50KW 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
24	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-50*5 4. 土质:普通土 5. 其他满足设计及相关规范要求	m	288.38		
25	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢圆钢 3. 规格:Φ16 冻土层以下 4. 土质:普通土 5. 其他满足设计及相关规范要求	根	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040803001001	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设 4. 其他满足设计及相关规范要求	m	20		
27	030409004001	电缆中间头	1. 名称: 电力电缆中间头 2. 型号: 干包式 3. 规格: ≤35mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 其他满足设计及相关规范要求	个	2		
28	040803001002	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY22-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设 4. 其他满足设计及相关规范要求	m	100		
29	030409004002	电缆中间头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 干包式 3. 规格: ≤50mm ² 4. 材质: 铝芯 5. 电压等级(kV): 1KV以下 6. 其他满足设计及相关规范要求	个	2		
		水箱49m ³					
30	031005016001	水箱	1. 名称: 给水水箱 2. 材质: 304食品级不锈钢 3. 规格: 内容积49m ³ 4. 进行水箱压力、密封性检测 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN100 压力等级1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 安装部位:室内 6. 其他满足设计及相关规范要求	m	13.83		
32	031002001001	金属阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 工作压力2.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	2		
33	031002001002	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 工作压力1.25MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	3		
34	031002001003	金属阀门	1. 类型:液位阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 安装见12S2-P50 5. 其他满足设计及相关规范要求	个	2		
35	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他满足设计及相关规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031002001004	紫外消毒器	1. 类型: 紫外消毒器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	1		
37	031002001005	电磁阀	1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	1		
38	031002001006	带有启闭装置闸阀	1. 类型: 带有启闭装置闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	2		
39	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 规格: DN100 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
40	031001001001	铸铁管	1. 材质: A型机制柔性铸铁管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 4. 安装部位: 排水管 5. 其他: 满足设计及相关规范要求	m	4.83		
41	031001001002	铸铁管	1. 材质: A型机制柔性铸铁管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 内衬橡胶密封圈、法兰压盖连接 4. 安装部位: 溢流管、泄水管 5. 其他: 满足设计及相关规范要求	m	7.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-河湾村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合各类深度、工作面及放坡 3. 挖掘方式：挖掘机挖土 4. 具体做法详见图纸	m3	17964.79		
2	040305001001	垫层	1. 厚度：200mm 2. 材料品种：中、粗砂 3. 压实系数：压实系数不小于0.9	m3	1505.92		
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填土方式：机械夯实 2. 密实度：满足图纸要求 3. 材料品种、规格：中、粗砂	m3	2265.5		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土夯填	m3	14193.37		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余土外运（综合考虑消纳费） 2. 机械装土 3. 运距：自卸车外运工程废料，运距暂按15km	m3	3771.42		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	大型机械进出场及安拆	1.履带式挖机		
2.2	011601003002	大型机械进出场及安拆	1.压路机		
2.3	011601003003	大型机械进出场及安拆	1.推土机		
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路面					
1	040203007001	水泥混凝土切缝	1. 混凝土路面切缝	m	7124		
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:无筋混凝土面层 2. 厚度:20cm 3. 拆除方式:机械拆除	m2	7124		
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:砂砾石基层 2. 厚度:20cm 3. 拆除方式:机械拆除	m2	7124		
4	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种:建/构筑物、管网等建设过程中的工程垃圾 2. 挖掘机装垃圾,自卸汽车外运 3. 场外运输:暂按15km 4. 收纳:含消纳费	m3	2849.6		
5	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压	m2	7124		
6	040202008001	砂砾石	1. 类型:砂砾石垫层 2. 石料规格:天然砂砾石,压实度 ≥ 95 3. 厚度:20cm	m2	7124		
7	040203007002	水泥混凝土	1. 类型:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C30 3. 厚度:20cm 4. 养生:塑料薄膜养护	m2	7124		
		沥青路面					
8	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青路面面层+水泥混凝土 2. 厚度:10cm+20cm 3. 拆除方式:机械拆除	m2	13		
9	041001003002	拆除基层	1. 材质:砂砾石基层 2. 厚度:20cm 3. 拆除方式:机械拆除	m2	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040103005002	废料弃置	1. 弃料品种:建/构筑物、管网等建设过程中的工程垃圾 2. 挖掘机装垃圾, 自卸汽车外运 3. 场外运输: 暂按15 km 4. 收纳: 含消纳费	m3	6.5		
11	040202008002	砂砾石	1. 类型: 砂砾石垫层 2. 石料规格: 天然砂砾石 3. 厚度: 20cm	m2	13		
12	040202016002	水泥混凝土基层	1. 基层种类: 水泥混凝土基层 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 20cm 4. 养生: 塑料膜养护	m2	13		
13	040203004001	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m2 3. 作用: 粘层	m2	13		
14	040203003001	透层	1. 材料品种: 乳化沥青PC-2 2. 喷油量: 1.0kg/m2 3. 作用: 透层	m2	13		
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: AC-13(C) 细粒沥青混凝土 (参道路专用增强纤维和抗剥落剂) 2. 厚度: 4cm 3. 摊铺方式: 机械	m2	13		
16	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: AC-20c型中粒沥青混凝土 2. 厚度: 6cm 3. 摊铺方式: 人工	m2	13		
		面包砖路面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	041001001003	拆除路面	1. 材质:面包砖面层+水泥结合层+水泥混凝土基层 2. 厚度:6cm+3cm+20cm 3. 拆除方式:机械拆除	m2	659		
18	041001003003	拆除基层	1. 材质:砂砾石基层 2. 厚度:20cm 3. 拆除方式:机械拆除	m2	659		
19	040103005003	废料弃置	1. 弃料品种:建/构筑物、管网等建设过程中的工程垃圾 2. 挖掘机装垃圾,自卸汽车外运 3. 场外运输:暂按15km 4. 收纳:含消纳费	m3	322.91		
20	060104007002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	659		
21	040202008003	砂砾石	1. 类型:砂砾石垫层 2. 石料规格:天然砂砾石 3. 厚度:20cm	m2	659		
22	040202016003	水泥混凝土基层	1. 基层种类:水泥混凝土基层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:15cm	m2	659		
23	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:6cmC40面包砖 2. 结合层:1:3水泥砂浆 3. 厚度:30mm厚	m2	659		
		混凝土模块阀门井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040504004001	模块化井	1. 种类、规格: 阀门井, 直径1200mm 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层, 厚度100mm; C25混凝土底板 3. 模块材质及规格: 混凝土模块 4. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖, 井盖承压等级为超20级重车 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 模块砌筑井筒, 球墨铸铁井盖 Φ700 6. 防坠装置品种及规格: 设置防坠网 7. 踏步材质、规格: 铸铁踏步 8. 其他未尽事宜参照图集12SS508-30	座	3		
25	040504004002	模块化井	1. 种类、规格: 阀门井, 直径1400mm, 深度综合考虑, 满足图纸要求 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层, 厚度100mm; C25混凝土底板 3. 模块材质及规格: 混凝土模块 4. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖, 井盖承压等级为超20级重车 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 模块砌筑井筒, 球墨铸铁井盖 Φ700 6. 防坠装置品种及规格: 设置防坠网 7. 踏步材质、规格: 铸铁踏步 8. 其他未尽事宜参照图集12SS508-30	座	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040504004003	模块化井	1. 种类、规格:排泥井，直径1200mm，深度综合考虑，满足图纸要求 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚度100mm；C25混凝土底板 3. 模块材质及规格：混凝土模块 4. 盖板材质、规格：球墨铸铁井盖，井盖承压等级为超20级重车 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:模块砌筑井筒，球墨铸铁井盖 φ 700 6. 防坠装置品种及规格:设置防坠网 7. 踏步材质、规格：铸铁踏步 8. 其他未尽事宜参照图集12SS508-24	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040504004004	模块化井	1. 种类、规格:排气井，直径1200mm，深度综合考虑，满足图纸要求 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚度100mm；C25混凝土底板 3. 模块材质及规格：混凝土模块 4. 盖板材质、规格：球墨铸铁井盖，井盖承压等级为超20级重车 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:模块砌筑井筒，球墨铸铁井盖 φ 700 6. 防坠装置品种及规格:设置防坠网 7. 踏步材质、规格：铸铁踏步 8. 其他未尽事宜参照图集12SS508-49	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040504004005	模块化井	1. 种类、规格:湿井，直径1100mm，深度综合考虑，满足图纸要求 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚度100mm；C25混凝土底板 3. 模块材质及规格:混凝土模块 4. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖，井盖承压等级为超20级重车 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:模块砌筑井筒，球墨铸铁井盖 φ 700 6. 防坠装置品种及规格:设置防坠网 7. 踏步材质、规格:铸铁踏步 8. 其他未尽事宜参照图集12SS508-56	座	2		
29	010503014001	保温井盖	1. 保温井盖 2. 井盖承压规格:超20级重车 3. 详见图集07MS101-2-23	套	18		
		给水管道					
30	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PE100给水管，de110，设计工作压力0.6MPa，公称压力为1.0MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:管道水压试验，冲洗消毒满足规范及设计要求 4. 其他满足设计及相关规范要求	m	612		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村市政工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PE75 给水管, de63, 设计工作压力0.6MPa, 公称压力为1.0MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 管道检验及试验要求:管道水压试验, 冲洗消毒满足规范及设计要求 4. 其他满足设计及相关规范要求	m	6027		
32	040502005001	阀门	1. 材质:伸缩蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100, SD341X-1.6 3. 连接形式:法兰连接(含DN100法兰) 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	2		
33	040502005002	阀门	1. 材质:伸缩蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50, SD341X-1.6 3. 连接形式:法兰连接(含DN50法兰) 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	21		
34	031002001001	金属阀门	1. 材质:排气阀 2. 规格、压力等级:DN50, KP型快速排气阀 3. 连接形式:法兰连接(含DN50法兰) 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	1		
35	031002001002	金属阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50, Z41X-16 3. 连接形式:法兰连接(含DN50法兰) 4. 其他满足设计及相关规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村
市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-泉子什村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		45kw变频器					
1	030402011001	变频器	1. 45kw变频器 悬挂式 2. 规格：宽600mmX高2200mmX厚800mm 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
2	030601002001	压力仪表	1. 压力表 2. 无铅黄铜接头，压力0~1.6MPa 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-毫沁营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水
安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	大型机械进出场及安拆	1.履带式挖机		
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村
建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		45kw变频柜					
1	030402011001	变频柜	1. 45kw变频柜安装悬挂式 2. 规格：宽600mmX高2200mmX厚800mm 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
2	030601002001	压力仪表	1. 压力表 2. 无铅黄铜接头，压力0~1.6MPa 3. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
		光伏供电（25KW、光伏板、钢构件、电缆、控制箱等）					
3	030406005001	光伏成品支架	1. 名称:热镀锌光伏支架 2. 型号:U41*41*2.5mm	t	0.328		
4	030406006001	光伏组件	1. 名称:光伏组件 2. 组件规格:2237*1134*30，最大功率：600W，开路电压：52.79V，电流：14.04A，峰值电压：44.85A：峰值电流：13.38A，组件功率：23.2% 3. 容量:670Wp	块	36		
5	030406007001	光伏逆变器	1. 名称:光伏逆变器 2. 型号:MID 10KTL3-X2 (Pro. e)	台	1		
6	030402011002	直流汇流箱	1. 直流汇流箱，四进一出 2. 规格：700宽*1800高*400深，落地明装	台	1		
7	031006011001	并网余电不上网装置	1. 名称:并网余电不上网装置 2. 规格:25KW	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:-50*5 4. 土质:普通土 5. 其他满足设计及规范要求	m	155.35		
9	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢圆钢 3. 规格:Φ16 埋于冻土层以下 4. 土质:普通土	根	2		
10	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	20		
11	030409004001	电缆中间头	1. 名称:电力电缆中间头 2. 型号:干包式 3. 规格:≤35mm ² 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV以下	个	2		
12	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY22-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	100		
13	030409004002	电缆中间头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:干包式 3. 规格:≤50mm ² 4. 材质:铝芯 5. 电压等级(kV):1KV以下	个	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-
棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-棚松营村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-前三富村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年赛罕区金河镇饮水安全提升项目-西黑炭板村安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]