

工程名称：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

标段名称：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	土方工程	
1.1.3	市政工程	
1.1.4	建筑与装饰工程	
1.1.5	安装工程	
1.1.6	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计付费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	机械拆除整体平房	1. 名称：整体平房拆除	m ²	1564.35		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除围墙 2. 砌体材质：红砖 3. 拆除高度：2.65m 4. 拆除砌体的截面尺寸：240mm	m ³	8.08		
3	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除原有混凝土地面 2. 材质：混凝土 3. 厚度：13cm	m ²	857.28		
4	041001008001	拆除混凝土结构	1. 构件名称：拆除原有地面混凝土构筑物 2. 结构形式：素混凝土 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸：0.23~0.54m	m ³	143.26		
5	010103002001	垃圾清运	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 装运工程废料 装载机装车 斗容量3m ³ 以内 3. 运距：3km 4. 自卸汽车运废料	m ³	1058.39		
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 名称：履带式推土机进出场费 90kW以内	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面硬化土方					
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖装土方 3. 挖深:48cm	m3	3783.12		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 自卸汽车运土（载重6t以内）运距3km	m3	3783.12		
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以外	项	1		
4	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	项	1		
		路灯土方					
5	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 部位:路灯	m3	4.9		
6	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 自卸汽车运土（载重6t以内）运距3km	m3	4.9		
		门洞					
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 部位:门洞	m3	3.3		
8	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:素土 2. 自卸汽车运土（载重6t以内）运距3km	m3	3.3		
		门卫					
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2.8m 3. 是否装车:否	m3	80.4		
10	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2.8m 3. 是否装车:是	m3	4.6		
11	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:原土 3. 密实度:≥95%	m3	80.4		
12	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 运距:3km	m3	4.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程	标段：突泉县东杜尔基镇基础设施 建设项目	第 2 页 共 2 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面硬化					
1	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形:路床整形 路床碾压检验	m2	7881.5		
2	040202008001	砂砾石	1. 名称:天然砂砾垫层 2. 厚度:20cm	m2	7881.5		
3	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:水泥稳定基层 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:18cm 4. 洒水车洒水养护	m2	7881.5		
4	040203003001	透层	1. 名称:0.9L/m²透层油 2. 半刚性基层 乳化沥青	m2	7881.5		
5	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC13 2. 沥青混凝土种类:中粒式 3. 厚度:6cm	m2	7881.5		
6	040203004001	粘层	1. 名称:0.9L/m²粘层油 2. 沥青层 乳化沥青	m2	7881.5		
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC10 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:4cm	m2	7881.5		
		停车位					
8	040205007001	标线	1. 工艺:热熔普通型标线漆、漆中预混玻璃微珠。 2. 标线漆厚度为1.8~2.0mm 3. 标线宽度: 标准15cm 4. 线型:实线、箭头	m2	199.42		
9	040205016001	橡胶挡轮器	1. 名称:橡胶挡轮器 2. 规格、型号:1.65m	个	118		
		路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040805001002	常规照明灯	1. 名称: 太阳能LED路灯 2. 灯杆材质、高度: 6m 3. 附件配置: 太阳能电池板、LED成套灯具 4. 杆座形式、材质、规格: 成套型	套	17		
11	040806002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	17		
12	040806001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 角钢接地极 3. 规格: 50*50*5 4. 土质: 普通土	根	17		
13	040804002001	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 路灯杆内	m	406.39		
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ6	t	0.004		
15	040303002001	混凝土基础	1. 名称: 混凝土路灯基础 2. 混凝土强度等级: C25 3. 规格: 600*600*800mm	m3	4.9		
16	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 螺栓 2. 材料规格: M16	t	0.01		
17	040901009001	预埋铁件	1. 名称: 预埋铁件 2. 材料规格: 20mm*20mm	t	0.011		
		树池					
18	080205001003	垫层	1. 名称: 10cmC20混凝土垫层	m3	0.49		
19	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 树池 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	2.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

工程名称: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 市政工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		大门					
1	030507016001	停车场管理设备	1. 名称:直杆道闸成套安装 2. 型号: G-F610 3. 供电: AC220V, 50 Hz; 4. 电机类型: DC24V 直流无刷电机; 5. 功率: 120W 具备堵转保护; 6. 标准杆长: 4m八角铝合金直杆（红白反光膜）; 最大适配4. 5m; 7. 起落时间: 3秒（抬杆3S, 落杆3S, 速度可调）; 8. 机箱材质: 冷轧钢板, 箱体厚度≥1. 2mm, 户外静电喷涂; 防护等级IP54; 9. 使用寿命: ≥500万次启停。	套	1		
2	010805004001	电动伸缩门	1. 名称:成品伸缩门（含轨道） 2. 伸缩门长度:10m 3. 启动装置的品种、规格:伸缩门电动装置 4. 门体高度: 1600mm（主体标准, 可协商改为1500/1800mm）; 5. 门排总宽度（轮外侧）840~860mm; 6. 伸缩比例: 1:7 7. 运行速度: 0. 26~0. 30m/s; 8. 适用门洞: 单电机	樘	1		
		门洞					
3	040202008001	砂砾石	1. 名称:天然砂砾垫层 2. 厚度:20cm	m2	6. 88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:水泥稳定基层 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:18cm	m2	6.88		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	6.88		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:门洞 3. 墙体厚度:24墙 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5	m3	6.24		
7	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25素混凝土 2. 盖板厚度:100mm 3. 门洞盖板	m3	0.69		
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:门洞外侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9mm厚1:3水泥砂浆 6mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	32.88		
9	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆2遍	m2	32.88		
		门卫室					
		混凝土及模板工程					
10	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 厚度:100厚	m3	0.78		
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	2.24		
12	010502001002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 基础类型:独立基础	m3	2.3		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	7.68		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30混凝土	m3	2.56		
15	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板、木支撑	m2	30.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	1.94		
17	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：复合模板、钢支撑	m2	24.4		
18	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	2.53		
19	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：复合模板、钢支撑	m2	15.07		
		砌筑工程					
20	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆1：3	m3	5.12		
21	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆1：3	m3	0.84		
		钢筋工程					
22	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 独立基础 2. 钢筋种类、规格：Φ14	t	0.075		
23	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16	t	0.308		
24	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋、Φ8	t	0.174		
25	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：拉筋、Φ6	t	0.014		
26	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12	t	0.121		
27	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14	t	0.016		
28	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16	t	0.153		
29	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18	t	0.066		
30	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋、Φ8	t	0.118		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ8	t	0.174		
		屋面工程					
32	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、厚度：120厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	21.07		
33	010902004001	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级：1：3水泥砂浆找平层 2. 刚性层厚度：20厚	m2	21.07		
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：湿铺防水卷材（E类）高分子膜 2. 防水厚度：1.5+1.5厚	m2	21.07		
35	010902004002	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级：C20细石混凝土 2. 刚性层厚度：40厚	m2	21.07		
36	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网规格：内配双向 Φ4@150与屋面板预埋 Φ10钢筋头绑牢 2. 使用部位：屋面	m2	21.07		
37	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：普通粘土瓦 2. 顺水条、挂瓦条品种及规格：木挂瓦条30*30，中距按瓦材规格；木顺水条30*30，@500	m2	21.07		
		吊顶					
38	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、2道横纵向各刷道	m2	3.78		
39	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶、2.6m 2. 龙骨材料种类、规格：铝合金方板300X300 3. 铝扣板收边线	m2	3.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		棚顶					
40	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 装饰抹灰类型: 水泥浆一道	m2	13.58		
41	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型: 钢筋混凝土板 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 5~8厚DP M10砂浆(1.: 0.5:3水泥石灰育砂浆) 排平	m2	13.58		
42	011403003001	刮腻子	1. 基层类型: 抹灰棚顶 2. 腻子种类: 耐水腻子 3. 刮腻子厚度: 2~3厚	m2	13.58		
43	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 棚顶 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料（大白浆）、3遍	m2	13.58		
		门窗工程					
44	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门洞口尺寸: 800*2100、1200*2300 2. 门类型: 断桥铝门 3. 开启方式: 平开	m2	4.44		
45	010807001001	金属(塑钢) 窗	1. 窗洞口尺寸: 1500*1400、1200*1400、600*1400 2. 窗类型: 断桥铝窗 3. 开启方式: 平开 4. 70系列	m2	4.62		
		墙面					
		内墙面					
		门卫					
46	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1. 装饰抹灰类型: 水泥浆一道	m2	4.84		
47	011201002003	墙、柱面装饰抹灰	1. 基层类型、部位: 门卫内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 8厚DP 1:1:6混合砂浆	m2	4.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011403003002	刮腻子	1. 基层类型:门卫内墙面 2. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍浅平 3. 刮腻子厚度:3厚	m2	4.84		
49	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:门卫内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍	m2	4.84		
		卫生间					
50	011201002004	墙、柱面装饰抹灰	1. 基层类型、部位:卫生间内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚DP 1:3水泥砂浆	m2	3.33		
51	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料防水层 2. 涂膜厚度:1.5+1.5厚	m2	3.33		
52	011403003003	刮腻子	1. 基层类型:卫生间内墙面 2. 腻子种类:底基防裂腻子 3. 刮腻子厚度:3厚	m2	3.33		
53	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:卫生间内墙面 2. 结合层材料品种、规格:5厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:5~10厚陶瓷墙砖 400*800 4. 缝宽、勾缝材料种类:DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝	m2	3.33		
		踢脚					
54	011201002005	墙、柱面装饰抹灰	1. 装饰抹灰类型:水泥浆一道	m2	10.3		
55	011201002006	墙、柱面装饰抹灰	1. 基层类型、部位:踢脚线 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DP 1:1.6水泥石灰砂浆	m2	10.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DTA砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:8~10厚面砖, D TG砂浆勾缝	m	10.7		
		外墙面					
57	011201002007	墙、柱面装饰抹灰	1. 装饰抹灰类型:水泥浆一道	m2	38.76		
58	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:12厚DP 1:3水泥砂浆、6厚DP 1:2.5水泥砂浆 3. 耐碱网玻纤格布一道	m2	38.76		
59	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:5厚	m2	38.76		
60	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热材料规格、厚度:聚苯乙烯泡沫保温板、130mm	m2	38.76		
61	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆2道	m2	38.76		
		地面					
		门卫地面					
62	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:门卫楼地面 2. 厚度:80厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土垫层	m3	0.52		
63	011201002008	墙、柱面装饰抹灰	1. 装饰抹灰类型:水泥浆一道 2. 基层类型、部位:楼地面抹灰	m2	6.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 5~10厚地砖面层 800*800 3. 勾缝材料种类: DTG砂浆擦缝	m2	6.56		
		卫生间地面					
65	010501002002	楼地面垫层	1. 部位: 卫生间楼地面 2. 厚度: 80厚 3. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土垫层	m3	0.29		
66	011201002009	墙、柱面装饰抹灰	1. 装饰抹灰类型: 水泥浆一道 2. 基层类型、部位: 卫生间楼地面	m2	3.62		
67	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 30厚 2. 砂浆种类及强度等级: 1:3水泥砂浆 3. 找坡层	m2	3.62		
68	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度: 1.5+1.5厚	m2	3.62		
69	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 5~10厚地砖面层 800*800 3. 勾缝材料种类: DTG砂浆擦缝	m2	3.62		
		散水					
70	010501002003	楼地面垫层	1. 部位: 散水 2. 厚度: 300厚中粗砂防冻胀层 3. 材料品种、强度要求、配比: 中粗砂防冻胀层	m3	4.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010501002004	楼地面垫层	1. 部位:散水 2. 厚度:150厚 3. 材料品种、强度要求、配比:粒径10~40砾石灌M5水泥砂浆	m3	2.48		
72	010502029001	散水	1. 面层厚度:80厚 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m2	16.5		
		坡道					
73	010501002005	楼地面垫层	1. 部位:坡道 2. 厚度:500厚 3. 材料品种、强度要求、配比:中粗砂防冻胀层	m3	2.64		
74	010501002006	楼地面垫层	1. 部位:坡道 2. 厚度:300厚 3. 材料品种、强度要求、配比:粒径10~40碎石灌DM M5 (M5水泥砂浆)	m3	1.58		
75	080205001003	垫层	1. 基础形式:坡道 2. 厚度:80厚 3. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.42		
76	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土	m2	5.28		
		雨蓬					
77	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆	m2	5.28		
78	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度:1.5厚	m2	5.28		
79	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找坡层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆	m2	5.28		
80	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板	m2	10.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:雨棚 2. 耐碱网格布 抗裂砂浆	m2	5.28		
82	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:雨蓬 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	10.55		
		升旗台					
83	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:独立基础 3. 旗杆	m3	2.55		
84	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础 复合模板 木支撑	m2	4.8		
85	010503001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 矩形柱 3. 旗杆	m3	0.15		
86	041102002002	基础模板	1. 构件类型:矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	4.8		
87	060212009001	预埋件安装	1. 名称:铁件制作、安装	t	0.001		
88	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:手动不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:15m	根	1		
89	080205001001	垫层	1. 厚度:300厚 2. 材料种类:中粗砂	m3	4.25		
90	080205001002	垫层	1. 厚度:300厚 2. 材料种类:卵石灌浆 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	4.25		
91	080202001001	现浇混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级:60厚C20混凝土	m3	8.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY4×35+1×16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 直埋	m	150		
2	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 3. 材质、类型: 铜芯	个	2		
3	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN80	m	150		
4	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: APZ1 3. 规格: 800*1000*200 4. P _e =40kw	台	1		
5	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开关 2. 规格: 单联单控	套	1		
6	030413014001	插座	1. 名称: 五孔插座	套	2		
7	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 40W	套	1		
8	030405015001	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	1		
9	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料	个	4		
10	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20	m	40.28		
11	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	72.66		
12	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	48.18		
13	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY22-4*3 3. 材质: 铜芯	m	30		
14	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030405016001	充电桩	1. 型号：EVDC-120KW-10YHW-2X； 2. 输入电压：三相五线AV380V±15%； 3. 输入频率：50Hz（45-60Hz）； 4. 输入功率因素≥0.99； 5. 整机功率≥95%； 6. 尺寸：W800*D520*H1600mm； 7. 重量500Kg； 8. 防护等级IP54	台	4		
		防雷					
16	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位箱	台	1		
17	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：圆钢 3. 规格：Φ10	m	7.8		
18	030410002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：40*4	m	16		
19	030410005001	接闪带	1. 名称：接闪带 2. 材质：圆钢 3. 规格：Φ10	m	16		
		给排水					
20	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格：立柱式	组	1		
21	031003006001	大便器	1. 类型：大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格：坐便连体水箱	组	1		
22	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 规格：DN100	个	1		
23	031001008001	塑料管	1. 材质：塑料管 2. 规格：De25 3. 连接形式：热熔连接 4. 给水管道消毒、冲洗	m	33.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建
设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	45599.13			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		45599.13			-

暂列金额明细表

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			45599.13			
本页小计		-	-	45599.13			
合 计		-	-	45599.13			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：突泉县东杜尔基镇基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]