

达拉特旗第十四幼儿园室内外
环境改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境
改造工程

标段名称：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境
改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

一、工程概况

- 1、工程名称：达拉特旗第十四幼儿园改造工程项目
- 2、工程地点：鄂尔多斯市达拉特旗
- 3、工程内容：校园楼顶防水、防雷设施、校园路面维修改造、室外管网改造铺设、班级卫生间改造、小区内土方开挖回填及恢复硬化等。

二、编制范围

本招标项目包括已提供的电子版招标图纸及技术规范书范围内的建筑、安装及室外配套工程。

三、编制依据：

- 1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024、内蒙古自治区住房和城乡建设厅印发的《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》《内蒙古自治区建设工程费用定额》、及现行相关政策性文件；

- 2、与本工程有关的图集、规范、技术资料；

- 3、工程量按施工图纸计算。

四、其他说明：

- 1、招标控制价：936841.5元（含暂列金）（大写：玖拾叁万陆仟捌佰肆拾壹元伍角）。
- 2、暂列金 45000元（含税）（大写：肆万伍仟元整）。
- 3、材料价格按鄂尔多斯市达拉特旗2026年6月份建安工程材料市场信息价调整，信息价未包括的材料价暂按市场询价调整。
- 4、本项目未计入建筑工人实名制费用，投标单位投标时暂不考虑此项费用，最终结算时按建设单位、监理单位批准的实施方案据实结算；
- 5、安全生产计提费，按内建标【2025】98 号计入其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用；结算时应根据建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。
- 6、清单中与图纸设计不同的地方暂按此清单做法报价，最终在竣工结算时以建设单位同施工单位共同签订的现场签证及设计变更为准；
- 7、本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价结算，如工程量减少按最高综合单价扣减。
- 8、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：达拉特旗第十四幼儿园室
内外环境改造工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内
外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程	
1.1.1	室内改造工程	
1.1.2	室外硬化工程	
1.1.3	室内安装工程	
1.1.4	室外污水工程	
1.1.5	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内改造工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内改造工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011505001002	高低水槽柜	1. 名称：定制高低水槽柜 2. 柜体和柜门采用E0级或以上环保标准的18mm厚多层实木板 3. 大理石洗漱台面 4. 大理石台面面盆开孔 2个	m2	0.69		
19	011505001003	水槽柜	1. 名称：定制水槽柜 2. 柜体和柜门采用E0级或以上环保标准的18mm厚多层实木板 3. 大理石洗漱台面 4. 大理石台面面盆开孔 6个	m2	3.02		
20	011505002001	洗厕配件 毛巾杆 不锈钢	1. 毛巾杆 不锈钢	个	44		
21	011207003001	成品隔断	1. 定制儿童卫生间隔断	m2	100.33		
22	011501004003	吊柜	1. 名称：定制吊柜 2. 柜体和柜门采用E0级或以上环保标准的18mm厚多层实木板	m2	37.63		
23	011102003001	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平. 地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 7. 150厚C15混凝土垫层	m2	123.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内改造工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011203003001	块料墙、柱面	1. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2. 界面剂1道 3. 6厚DP（DCA）M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面 4. 6厚DP(DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 6. 10厚墙砖DTG砂浆或白水泥擦缝	m2	188.45		
25	011205001001	墙、柱面装饰板	1、10mm厚木质饰面板 2、12mm欧松板找平基层;	m2	223.19		
26	011302001001	平面吊顶天棚	1. 铝合金龙骨 2. 300*600集成吊顶	m2	121.92		
27	010808004001	成品门套	1. 定制实木复合套装垭口套线	m2	38.26		
		屋面防水改造					
28	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原有卷材防水层	m2	1824.77		
29	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有10mm水泥砂浆保护层	m2	1824.77		
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 2cm抗裂砂浆修补找平 2. 1.2厚高分自防水2遍, 上翻600mm 3. 塑料布隔离层 4. 30mm厚细石混凝土保护层、6*6m一道分割缝, 油膏嵌缝。 36平方米设pvc通气孔一个。	m2	1824.77		
31	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运（含消纳费） 2. 运距自行考虑 结算时不予调整	m3	96.71		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室内改造工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外
环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室内改造工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 室内改造工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道破坏路面及恢复					
1	04B003	拆除原有路面环保砖	1. 拆除原有路面环保砖	m2	144.87		
2	040204001010	人行道块料铺设	1. 恢复原有路面环保砖	m2	144.87		
3	04B004	拆除原有混凝土路面	1. 拆除原有150mm混凝土路面	m2	164.03		
4	040202016001	水泥混凝土基层	1. 150mm厚C20混凝土恢复原有混凝土路面	m2	164.03		
		路面改造					
5	04B002	拆除原有路面环保砖	1. 拆除原有路面环保砖	m2	258		
6	040101001001	挖一般土方	1. 挖除原有路面下土方	m3	125.7		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 500*500*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩满铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	37.77		
8	040204001002	人行道块料铺设	1. 500*500*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩满铺 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土基层 4. 200厚3:7灰土垫层(压实系数0.95) 5. 素土夯实, 密实度>93%	m2	46		
9	040203007001	水泥混凝土压花路面	1. 无色透明密封(双丙聚氨酯密封处理固体份>40%, 进口固化剂) 2. 2~4厚压印地坪 3. 150厚C20混凝土基层 4. 150厚3:7灰土垫层(实系数0.95) 5. 素土实, 密实度>93%	m2	166.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内
外环境改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040203006001	沥青混凝土	1. 30厚细粒式沥青混凝土 2. 50厚粗粒式沥青混凝土 3. 200厚水泥稳定碎石(水泥含量5%) 4. 300厚3:7灰土垫层(压实系数0.96) 5. 素土夯实(压实系数0.93)	m2	210		
11	040205007001	标线	1. 100宽白色划线	m2	7.5		
12	040204001004	人行道块料铺设	1. 200*400*50厚芝麻灰烧面波打 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 200厚C20混凝土基层 4. 300厚3:7灰土垫层(压实系数0.95) 5. 素土夯实，密实度>93%	m2	31.12		
13	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 50厚青石板汀步 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	4.62		
14	050201023003	汀步(步石、飞石)	1. 50厚青石板汀步 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	15.32		
15	050201023002	汀步(步石、飞石)	1. 900*400*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩汀步 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	1.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1. 木结构面涂耐磨性透明保护漆二道 2. LX100X50厚防腐木板，外刷木蜡油缝宽5 3. 口50x5方钢间距500，方钢龙骨底部开20X50排水槽@1500 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 100厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土垫层(压实系数0.95)分层 7. 素土夯实(压实系数0.9)	m2	24.9		
17	050201008002	木(竹、塑木)地面面层	1. 木结构面涂耐磨性透明保护漆二道 2. LX100X50厚防腐木板，外刷木蜡油缝宽5 3. 口50x5方钢间距500，方钢龙骨底部开20X50排水槽@1500 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 100厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土垫层(压实系数0.95)分层 7. 素土夯实(压实系数0.9)	m2	12.25		
18	040204001006	人行道块料铺设	1. 50厚Φ200-400黄锈石花岗岩板岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1.7		
19	040204001007	人行道块料铺设	1. 50厚Φ200-400仿木桩截面面层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1.7		
20	040204001009	人行道块料铺设	1. 竹片截面曲面向上 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040204001008	人行道块料铺设	1. 铺贴粒径30~50mm卵石一层满铺，黄棕色系 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1.81		
22	040204001005	人行道块料铺设	1. 100*200*30厚烧面芝麻灰花岗岩波打收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.56		
23	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运（含消纳费） 2. 运距自行考虑结算时不予调整	m3	174.48		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外
环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041201017	文明施工费						
1.1	041201017001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041201016001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041201020001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041201023001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外硬化工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:P P R管 4. 规格:D e 15 5. 连接形式:热熔连接	m	79.4		
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:P P R管 4. 规格:D e 20 5. 连接形式:热熔连接	m	23.2		
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:P P R 合管 4. 规格:D e 25 5. 连接形式:热熔连接	m	96.4		
4	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:P P R管 4. 规格:D e 32 5. 连接形式:热熔连接	m	50.9		
5	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:P P R管 4. 规格:D e 40 5. 连接形式:热熔连接	m	32.1		
6	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De15	套	132		
7	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De20	套	34		
8	031301004003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De25	套	121		
9	031301004004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De32	套	57		
10	031301004005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:De40	套	33		
11	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40	个	11		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:吸气阀 2. 规格:DN40	个	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水部分					
13	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接	m	72.1		
14	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:De75 5. 连接形式:粘接	m	65.7		
15	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:柔性铸铁管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:B型连接	m	122.5		
16	031003006001	大便器	1. 类型:坐便器 2. 参考图集09S304-72	组	1		
17	031003006002	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 参考图集09S304-87	组	55		
18	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 参考图集09S304-109	组	22		
19	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 参考图集09S304-P37	组	58		
20	031003003002	洗脸盆	1. 类型: 不锈钢水槽	组	8		
21	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN50	个	29		
		拆除部分					
22	031001008009	塑料管	1. 名称:拆除给水管 道	m	282		
23	031001008010	塑料管	1. 名称:拆除排水管道	m	260.3		
24	031003006003	大便器	1. 名称:拆除蹲便器	组	44		
25	031003007002	小便器	1. 名称:拆除小便器	组	8		
26	031003003003	洗脸盆	1. 名称:拆除洗脸盆	组	58		
27	030413001001	普通灯具	1. 名称:拆除吸顶灯	套	22		
28	030701003001	空调器	1. 名称:拆除换气扇	台	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030412001001	配管	1. 名称:拆除电气配管	m	162.36		
30	030412004001	配线	1. 名称:拆除电气配线	m	500.94		
		防雷接地部分					
31	030410005001	接闪带	1. 名称:避雷带及避雷带支座 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:10 4. 预制混凝土支座采用C30混凝土,参考图集12D10-47-3	m	428.53		
32	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4	m	129.6		
33	030410002001	接地母线	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4	m	263.13		
34	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试盒	台	4		
35	030410001001	接地极	1. 名称:人工接地体 2. 材质:不锈钢钢管 3. 规格:SC40	根	12		
36	030410002002	接地母线	1. 名称:人工接地体 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4	m	41		
		照明部分					
37	030413001002	普通灯具	1. 名称:照明换气一体灯	套	22		
38	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20	m	243.54		
39	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 材质:BV 3. 规格:2.5mm2	m	819.72		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外
环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-11

其他项目清单计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外污水工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道部分					
1	040501005001	塑料管	1. 名称:双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 环刚度:8KN/m	m	282.84		
2	040504001001	砌筑井	1. 名称:排水检查井 （参考图集08 S S 523） 2. 规格:700型塑料检查井，井盖采用钢筋混凝土井盖	座	13		
3	040504009001	整体化粪池	1. 名称:钢筋混凝土隔油池 2. 参考图集04S519-P72	座	1		
4	040504009002	整体化粪池	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 参考图集22S702-P183	座	1		
		管道土方					
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:3m 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m3	1527.34		
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:砂垫层 2. 填方材料品种:砂 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m3	54.31		
7	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m3	1982.14		
		化粪池、隔油池土方					
8	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 具体做法详见图纸及相关规范	m3	147.57		
9	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 具体做法详见图纸及相关规范	m3	147.57		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外污水工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外
环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外污水工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031401010	文明施工费						
1.1	031401010001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031401012001	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031401021001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031401015001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031401013001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

表-11

其他项目清单计价表

工程名称: 室外污水工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：室外污水工程

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外
环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	41284.4			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		41284.4			-

暂列金额明细表

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			41284.4			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	41284.4			
合 计		-	-	41284.4			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：达拉特旗第十四幼儿园室内外环境改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]