

工程名称：金辉商业街消防设施提升改造项目
-室内工程

标段名称：金辉商业街消防设施提升改造项目
-室内工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	159.49		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	192.27		
3	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	33.22		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	52		
6	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	47		
7	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	41		
8	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:168.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	82.67		
9	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:114.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	68.86		
10	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:76.1mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	7.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	219.86		
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	219.86		
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	40		
14	030901010002	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001002	金属阀门	1.类型：带锁闭装置双向型蝶阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa 4.连接形式：沟槽法兰连接（含法兰） 5.符合设计及现行规范、满足验收要求	个	28		
18	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式：消火栓系统控制装置调试 2.符合设计及现行规范、满足验收要求	点	41		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B4消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B4消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B4消防设备维修改造-消火栓工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	958.52		
2	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1921.44		
3	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:砖墙处暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	83		
4	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:混凝土墙及柱上明装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	21		
5	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装方式:距地2.5米壁装 3. 其他:自带蓄电池, 应急>90分钟 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	47		
6	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装方式:门上方0.1米壁装 3. 其他:自带蓄电池, 应急>90分钟 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: B4消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-应急 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
照明工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B4消防设备维修改造-应急 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程
照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B4消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-应急照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B4消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B4消防设备维修改造-应急照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	561.72		
2	030412001002	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	342.54		
3	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1979.51		
4	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	3616.32		
5	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYJ（F）S-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	311.82		
6	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	368.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030409002001	控制电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	594.56		
8	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称: 点型光电感烟探测器 2. 规格、型号: JB-GD-2109 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	185		
9	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称: 手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号: J-SAP-M-01 3. 安装方式: 距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	18		
10	030904003004	消火栓按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格、型号: J-XAP-1 3. 安装方式: 消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	41		
11	030904006002	消防广播	1. 名称: 广播 2. 规格、型号: 3W 3. 安装方式: 管吊安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	35		
12	030904004002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	14		
13	030904007005	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格、型号: 1750B/1750 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B4消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自报工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工(赶工补偿)					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称: B4消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	424.57		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	30.88		
3	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	4		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 4 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	163.71		
13	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	42		
14	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 4 页 共 4 页

材料暂估单价及调整表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称: B5消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	455.43		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1057.85		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	2092.73		
4	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYJ（F）S-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	78.75		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	480.81		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	7		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号：J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	43		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	7		
10	030904007005	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格、型号：1750B/1750 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
11	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号：HJ-1825 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	3		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	163		
13	030909005001	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
14	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自报工程

标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工(赶工补偿)					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称: B5消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	173.65		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	17.45		
3	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	2		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	27		
6	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	3		
7	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	24		
8	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	8		
9	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:114.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	37.82		
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:76.1mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	4.14		
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	64.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	64.9		
13	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	23		
14	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001002	金属阀门	1. 类型：带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：DN100 1.6MPa 4. 连接形式：沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	5		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型：自送排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
19	031002001006	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
20	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：消火栓系统控制装置调试 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	点	24		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：B6消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B6消防设备维修改造-消火栓工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	192.6		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	608.83		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1147.11		
4	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	77.71		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	205.82		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号： J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	24		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
10	030904007005	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格、型号：1750B/1750 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
11	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号：HJ-1825 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	78		
13	030909005001	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
14	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工(赶工补偿)					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称: B6消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	558.38		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	48.85		
3	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	4		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 2 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	221.48		
13	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	57		
14	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001002	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	19		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型:自送排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
19	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
20	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统控制装置调试 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	点	58		
		喷淋系统					
21	031001002012	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031201001004	管道刷油	1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆2道 3.管道外径：33.7mm 4.符合设计及现行规范、满足验收要求	m	6.99		
23	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称：支架制安 2.符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	17.82		
24	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆2道、灰色调和漆2道 3.符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	17.82		
25	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位：喷头 2.材质、型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.符合设计及现行规范、满足验收要求	个	22		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B7消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	538.4		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1249.65		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	2423.91		
4	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	129.17		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	573.46		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	132		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	9		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号： J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	58		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	9		
10	030904007005	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格、型号：1750B/1750 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
11	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号：HJ-1825 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	4		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	218		
13	030909005001	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
14	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B7消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B7消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B7消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B7消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B7消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B7消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	256.59		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	26.2		
3	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	2		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	40		
6	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	5		
7	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	36		
8	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	12		
9	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:114.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	56.71		
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:76.1mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	6.21		
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	96.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	96.51		
13	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	35		
14	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001002	金属阀门	1. 类型：带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：DN100 1.6MPa 4. 连接形式：沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型：自送排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
19	031002001006	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
20	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：消火栓系统控制装置调试 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	点	36		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B8消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B8消防设备维修改造-消火栓工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范，满足验收要求	m	192.88		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范，满足验收要求	m	743.8		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范，满足验收要求	m	1412.52		
4	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范，满足验收要求	m	90.08		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范，满足验收要求	m	206.3		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范，满足验收要求	个	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范，满足验收要求	个	6		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号： J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范，满足验收要求	个	36		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范，满足验收要求	个	6		
10	030904007005	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格、型号： 1750B/1750 3. 符合设计及现行规范，满足验收要求	个	2		
11	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号： HJ-1825 3. 符合设计及现行规范，满足验收要求	个	3		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范，满足验收要求	个	125		
13	030909005002	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范，满足验收要求	系统	1		
14	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范，满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B8消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B8消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B8消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B8消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B8消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B8消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	490.65		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	43.78		
3	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	4		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	106		
6	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
7	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	66		
8	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	22		
9	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:114.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	130.68		
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:76.1mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	10.38		
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	215.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	215.43		
13	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	57		
14	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001002	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	25		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型:自送排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
19	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
20	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统控制装置调试 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	点	58		
		喷淋系统					
21	031001002012	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031201001004	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:33.7mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	6.99		
23	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	17.82		
24	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	17.82		
25	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	22		
26	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
27	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
28	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B9消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	552.89		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1287.92		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	2533.34		
4	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	119.08		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	588.71		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	23		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号：J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	44		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	9		
10	030904007005	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格、型号：1750B/1750 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
11	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号：HJ-1825 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	4		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	226		
13	030909005001	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
14	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B9消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B9消防设备维修改造-火自 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B9消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: B9消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工(赶工补偿)					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B9消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	263.67		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	26.04		
3	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	2		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称：沟槽配件（含卡箍） 2. 规格：DN100 3. 连接形式、焊接方法：沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	39		
6	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称：沟槽配件（含卡箍） 2. 规格：DN65 3. 连接形式、焊接方法：沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	3		
7	031301003001	套管	1. 名称、类型：穿楼板套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 其他：含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	36		
8	031301003002	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 其他：含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	12		
9	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆2道 3. 管道外径：114.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	59.45		
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：红色调和漆2道 3. 管道外径：76.1mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	6.18		
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	100.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	100.58		
13	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	34		
14	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
16	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001002	金属阀门	1. 类型：带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：DN100 1.6MPa 4. 连接形式：沟槽法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	5		
18	031002001005	金属阀门	1. 类型：自送排气阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
19	031002001006	金属阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 1.6MPa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
20	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：消火栓系统控制装置调试 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	点	35		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B10消防设备维修改造-消火栓 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-消 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
火栓工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B10消防设备维修改造-消 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
火栓工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B10消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称: B10消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	283.49		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	887.14		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1627.62		
4	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	131.89		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	303.38		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号： J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	35		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
10	030904007005	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格、型号：1750B/1750 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
11	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号：HJ-1825 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	3		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	128		
13	030909005001	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
14	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B10消防设备维修改造-火自报 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-火 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
自报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B10消防设备维修改造-火 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
自报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B10消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B10消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B10消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称: B10消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	221.08		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	41.83		
3	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	4		
4	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	55		
6	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	12		
7	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	11		
8	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:114.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	57.72		
9	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:76.1mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	9.92		
10	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	104.6		
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	104.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个,QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	28		
13	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个,QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
15	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	4		
16	031002001002	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001005	金属阀门	1. 类型: 自送排气阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN25 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
18	031002001006	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN25 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
19	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓系统控制装置调试 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	点	29		
		喷淋系统					
20	031001002013	镀锌钢管	1. 安装部位: 镀锌钢管 2. 介质: 消防水 3. 规格、压力等级: DN32 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗	m	2.9		
21	031001002012	镀锌钢管	1. 安装部位: 镀锌钢管 2. 介质: 消防水 3. 规格、压力等级: DN25 1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 水压试验、管道冲洗	m	34.4		
22	031201001004	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红色调和漆2道 3. 管道外径: 33.7mm	m	3.85		
23	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 支架制安	kg	9.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道	kg	9.8		
25	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:喷头 2. 材质、型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	11		
26	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
27	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	1		
28	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-消 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
火栓、喷淋工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B11消防设备维修改造-消 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
火栓、喷淋工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋 标段: 金辉商业街消防设施提升
工程 改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

工程名称: B11消防设备维修改造-消火栓、喷淋工程

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	298.66		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	789.73		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1481.82		
4	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	103.28		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	315.73		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号： J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	29		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
10	030904007005	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格、型号：1750B/1750 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
11	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号：HJ-1825 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	124		
13	030909005001	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
14	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B11消防设备维修改造-火自报 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-火 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
自报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B11消防设备维修改造-火 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
自报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: B11消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B11消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B11消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B11消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	186.41		
2	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:镀锌钢管 2. 介质:消防水 3. 规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	12.79		
3	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN150 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	10		
4	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	29		
5	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:沟槽配件（含卡箍） 2. 规格:DN65 3. 连接形式、焊接方法:沟槽连接 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031301003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	25		
7	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 其他:含开孔打洞 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	8		
8	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:114.3mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	40.47		
9	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道 3. 管道外径:76.1mm 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	3.03		
10	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:支架制安 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	66.39		
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道、灰色调和漆2道 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	kg	66.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	23		
13	030901010004	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m明装 2. 附件材质、规格:甲型带灭火器箱组合式消防柜:箱体为铝合金-钢制,箱内设有SN65消火栓1个, QZ19水枪1支、25米长DN65麻织衬胶水龙头带2根 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
15	031002001001	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN150 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
16	031002001002	金属阀门	1. 类型:带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质:铸钢 3. 规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4. 连接形式:沟槽法兰连接(含法兰) 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: B12消防设备维修改造-消火栓 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-消 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
火栓工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B12消防设备维修改造-消 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
火栓工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B12消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B12消防设备维修改造-消火栓工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B12消防设备维修改造-消火栓工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:KBG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	108.71		
2	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:ZR-BV-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	217.41		
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装方式:距地2.5米壁装 3. 其他:自带蓄电池, 应急>90分钟 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	4		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 安装方式:门上方0.1米壁装 3. 其他:自带蓄电池, 应急>90分钟 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	2		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯（单向、双向） 2. 安装方式:距地0.4米(砖墙处暗装、混凝土墙及柱上明装) 3. 其他:自带蓄电池, 应急>90分钟 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	5		
6	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:砖墙处暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: B12消防设备维修改造-应急照明工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-应 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
急照明工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B12消防设备维修改造-应急照明工程 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：B12消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-应急照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：B12消防设备维修改造-应急照明工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B12消防设备维修改造-应急照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	192.46		
2	030412001003	配管	1. 名称:电气配管（利旧部分自行考虑） 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计及现行规范，满足验收要求	m	582.26		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-BYJ（F）-2.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1069.53		
4	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	84.3		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-KYJV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:管内 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	205.67		
6	030904001002	点型光电感烟探测器	1. 名称:点型光电感烟探测器 2. 规格、型号:JB-GD-2109 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003003	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2. 规格、型号：J-SAP-M-01 3. 安装方式：距地1.5m 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
8	030904003004	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 规格、型号： J-XAP-1 3. 安装方式：消火栓箱内安装 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	24		
9	030904004002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式：距地1.8m 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	6		
10	030904007010	消防模块	1. 名称:控制模块 2. 规格、型号：HJ-1825 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	2		
11	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	65		
12	030909005001	消防电话系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
13	030909003001	自动报警系统调试	1. 线制:总线制 2. 符合设计及现行规范、满足验收要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: B12消防设备维修改造-火自报 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-火 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
自报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: B12消防设备维修改造-火 标段: 金辉商业街消防设施提升改造
自报工程 项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: B12消防设备维修改造-火自报工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称: B12消防设备维修改造-火自报 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工(赶工补偿)					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: B12消防设备维修改造-火自报工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 (室内工程)

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	室内外装修破坏及恢复	1. 本项目所涉及的 室内外装修破坏及恢复 2. 包括砌体、墙面、地面、吊顶等相关必要部位 3. 符合现行规范、满足验收要求及甲方使用要求 4. 其他：包含废料外运及其消纳费用 5. 施工单位自行综合考虑报价，结算不作调整	项	1		
2	01B002	消火栓管道及设备、火自报配管及用电设备等的拆除	1. 本项目所涉及的 消火栓管道及设备、火自报配管及用电设备等的拆除 2. 符合现行规范、满足验收要求及甲方使用要求 3. 其他：包含废料外运及其消纳费用 4. 施工单位自行综合考虑报价，结算不作调整	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程 (室内工程)

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 (室内工程)

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程（室内工程）

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：拆除工程（室内工程）

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程(室内工程) 标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程（室内工程）

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称: 拆除工程 (室内工程)

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室内工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额		183486.24			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计			183486.24			-

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室内工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	183486.24	100	183486.24			
本页小计		-	-	183486.24			
合 计		-	-	183486.24			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。