

杭锦旗看守所维修工程
项目附属工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼北侧、东侧二层以上山墙、屋顶造型外墙						
1	011608002001	铲除涂料面	铲除原有外墙涂料	m2	1331.5			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1、铺设玻纤网格布一层 2、喷丙烯酸涂料两遍 3、包含脚手架	m2	1331.5			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的涂料等 2. 运至指定垃圾场	m3	26.63			
		分部小计						
		监墙						
4	011608002002	铲除涂料面	铲除原有外墙涂料	m2	1295.4			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1、铺设玻纤网格布一层 2、喷丙烯酸涂料两遍 3、包含脚手架	m2	1295.4			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的涂料等 2. 运至指定垃圾场	m3	25.91			
7	011405001003	监墙电网除锈喷漆	1、原有防护网除锈 2、刷油漆两遍 3、包含脚手架	m2	933.9			
8	011405001004	监墙栏杆除锈喷漆	1、原有防护网除锈 2、刷油漆两遍	m2	373.56			
		分部小计						
		监室外网防护网						
9	011405001005	监室外网防护网	1、原有防护网除锈 2、刷油漆两遍 3、包含脚手架	m2	325.73			
		分部小计						
		监区（1区、2区）外墙翻新						
10	011608002003	铲除涂料面	铲除原有外墙涂料	m2	1549.32			
11	011407001003	墙面喷刷涂料	1、铺设玻纤网格布一层 2、喷丙烯酸涂料两遍 3、包含脚手架	m2	1549.32			
12	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的涂料等 2. 运至指定垃圾场	m3	30.99			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监区（1区、2区）房顶翻新						
13	011405001002	房顶除锈、喷漆	1、原有彩钢屋面除锈,有损坏部位需按原厚度材料进行修补。 2、重新涂刷油漆两遍	m2	1264.76			
		分部小计						
		监区院硬化						
14	040204003001	现浇混凝土硬化	1、素土夯实,压实系数>95%: 2、20CM厚C30混凝土,随打随抹光:	m2	3885.97			
15	041001002001	拆除人行道	1、拆除原有砖硬化地面	m2	3163.26			
16	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的涂料等 2. 运至指定垃圾场	m3	632.65			
		分部小计						
		电缆						
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	219.52			
18	010103001003	回填方	原土回填	m3	219.52			
19	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PPR75	m	146.35			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:3*70铜缆	m	146.35			
21	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:3*35+1*16	m	146.35			
		分部小计						
		草皮、回填土						
22	050101006001	清除草皮	清除原草皮, 运至指定垃圾场	m2	692			
23	010103001002	回填方	取土回填, 取土投标人自行考虑	m3	1200			
		分部小计						
		措施项目						
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗看守所维修工程项目附属工程 标段: 杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

标段：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

主要材料和工程设备选用表

工程名称：杭锦旗看守所维修工程项目附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。