

伊金霍洛旗养老综合服务中心
附属设施建设项目-10KV配电
工程. 工程

招标工程量清单

招 标 人: (盖章)

年 月 日

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程.

标段名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程.

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程（土
建）

标段名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程.

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（土建）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		检查井					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c15	m3	19.22		
2	010503014001	井室板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c25	m3	25		
3	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c25	m3	92.68		
4	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	24.8		
5	010505016001	井室板模板	1. 井室板模板	m2	125		
6	010505005001	墙面模板	1. 墙模板	m2	895.4		
7	010502028001	集水坑	1. 400*400集水坑 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: c25 4. 铁篦子安装: 400*400	m3	0.8		
8	010505016002	集水坑模板	1. 集水坑模板	m2	3.2		
9	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 Φ12	t	3.5		
10	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 Φ14	t	0.62		
11	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 Φ12	t	8.72		
12	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 Φ8	t	0.16		
13	010607006001	钢梯	1. 钢筋爬梯 Φ20	t	0.49		
14	010503014002	盖板、井圈	1. 构件名称: 混凝土井圈井盖 2. 构件尺寸: 800	套	20		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（土建）

标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 2. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心
附属设施建设项目-10KV配电工程（土建）

标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（土建）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程

标段名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程.

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程	标段: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程
--------------------------------------	------------------------------------

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电部分					
1	030402009001	高压进线柜	1. 名称: 高压进线柜 2. 规格、型号: KYN28A-12中置式全封闭 3. 开关柜尺寸: 800*1650*2300mm 4. 电压(kV): 10KV 5. 母线配置方式: 双电源进线、单母线分段接线方式	台	2		
2	030402009002	高压计量柜	1. 名称: 高压计量柜 2. 规格、型号: KYN28A-12中置式全封闭 3. 开关柜尺寸: 800*1650*2300mm 4. 电压(kV): 10KV 5. 母线配置方式: 双电源进线、单母线分段接线方式	台	2		
3	030402009003	高压PT柜	1. 名称: 高压PT柜 2. 规格、型号: KYN28A-12中置式全封闭 3. 开关柜尺寸: 800*1650*2300mm 4. 电压(kV): 10KV 5. 母线配置方式: 双电源进线、单母线分段接线方式	台	2		
4	030402009004	高压出线柜	1. 名称: 高压出线柜 2. 规格、型号: KYN28A-12中置式全封闭 3. 开关柜尺寸: 800*1650*230mm 4. 电压(kV): 10KV 5. 母线配置方式: 双电源进线、单母线分段接线方式	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程	标段: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程
--------------------------------------	------------------------------------

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402009005	高压母联开关柜	1. 名称: 高压母联开关柜 2. 规格、型号: KYN28A-12中置式全封闭 3. 开关柜尺寸: 800*1650*2300mm 4. 电压(kV): 10KV 5. 母线配置方式: 双电源进线、单母线分段接线方式	台	1		
6	030402009006	高压隔离柜	1. 名称: 高压隔离柜 2. 规格、型号: KYN28A-12中置式全封闭 3. 开关柜尺寸: 800*1650*2300mm 4. 电压(kV): 10KV 5. 母线配置方式: 双电源进线、单母线分段接线方式	台	1		
7	030401002001	干式变压器	1. 名称: 干式变压器 2. 型号: SCB18-1000KVA 付冷却风机和温控器 3. 容量(kV·A): 1000KVA 4. 电压(kV): 10 2*2.5%/0.4KV	台	2		
8	030404011001	直流馈电屏	1. 名称: 直流屏 100AH DC220V 2. 规格: 2260*800*600 3: 电池柜（免维护铅酸蓄电池）12V*18只	台	1		
9	030416020001	后台监控系统	1. 后台监控系统: 电脑硬件、系统软件等全部	套	1		
10	030402010001	低压开关柜	1. 名称: 进线柜 2. 规格: GCK 3. 开关柜尺寸: 800*1000*2200mm	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程	标段: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程
--------------------------------------	------------------------------------

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030402010002	低压开关柜	1. 名称：电容补偿柜 2. 规格：GCK 3. 开关柜尺寸:800*1000*2200mm	台	2		
12	030402010003	低压开关柜	1. 名称：出线柜 2. 规格：GCK 3. 开关柜尺寸:800*1000*2200mm	台	6		
13	030402010004	低压开关柜	1. 名称：联络柜 2. 规格：GCK 3. 开关柜尺寸:800*1000*2200mm	台	1		
14	080701010001	铜排	1. 名称:铜母排 2. 规格型号:TMY-3*(100x10)+80*8 3. 部位：变压器与低压柜进线柜	m	28		
15	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*95 3. 敷设方式:排管内敷设	m	1120		
16	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV22-8.7/15-3*70 3. 敷设方式:排管内敷设	m	40		
17	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头冷缩型 2. 型号、规格:3*95mm ² 3. . 材质：铜芯	个	4		
18	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头冷缩型 2. 型号、规格:3*70mm ² 3. . 材质：铜芯	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程	标段: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程
--------------------------------------	------------------------------------

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030409003003	肘式电缆头	1. 名称:肘式电缆头 2. 型号、规格:3*95mm2 3. . 材质: 铜芯	个	2		
20	030901006001	故障指示器	1. 名称:电缆故障指示器（接地短路二合一）	个	8		
21	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:160 4. 敷设方式:直埋	m	1750		
22	030412002001	电缆警示带	1. 电缆警示带	m	1120		
23	030412005001	电缆保护标桩	1. 地面警示标志桩安装	个	23		
24	040205003001	标识牌	1. 电缆保护标牌	块	20		
25	040806002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*5	m	1120		
26	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:Φ 50, L=2500 3. 土质:一二类土	根	224		
27	040806002002	基础槽钢	1. 基础槽钢10#	m	90		
28	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌 3. 规格:40*4	m	95		
29	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:KVV-4X1.5	m	40		
30	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:KVVP-4X4	m	40		
31	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:KVVP-7X1.5	m	40		
32	030409002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:KVVP-2X6	m	40		
33	030409002005	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 型号规格:NH-VV22 3*16+1*10	m	40		
34	030610001001	安全工具柜	1. 安全工具柜 2200*800*600	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程	标段: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程
--------------------------------------	------------------------------------

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程

标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 2. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 伊金霍洛旗养老综合服务中心 标段: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建
附属设施建设项目-10KV配电工程 设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程

标段: 伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程（土
方）

标段名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程.

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（土方）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（土方）

标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心
附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 2. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4					
1.5	011601010001	雨季施工增加费	雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心
附属设施建设项目-10KV配电工程（土方
）

标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（土方）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程（暂
列金）

标段名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属
设施建设项目-10KV配电工程.

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（暂列金）	标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程
--	-----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（暂列金）

标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 2. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心
附属设施建设项目-10KV配电工程（暂列
金）

标段：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	200000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		200000			-

暂列金额明细表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（暂列金）

标段：伊金霍洛旗
养老综合服务中心
附属设施建设项目
-10KV配电工程.

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			200000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	200000			
合 计		-	-	200000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：伊金霍洛旗养老综合服务中心附属设施建设项目-10KV配电工程（暂列金）

第 1 页 共 1 页

[illegible]