

锡尼街道派出所装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 锡尼街道派出所装修工程

标段名称： 锡尼街道派出所装修工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

一、工程概况：

- 1、项目名称：锡尼街道派出所装修工程
- 2、建设地点：达拉特旗锡尼街道派出所
- 3、项目内容：达拉特旗锡尼街道派出所主楼1-4楼及附属楼1-2楼改造装修电气改造等

二、编制范围：

本次编制范围包括：施工方案的全部内容

三、编制依据：

1. 本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、《2017届内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》《2017届内蒙古自治区通用安装工程预算定额》《2017届内蒙古自治区市政工程预算定额》《2017届内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》《2017届内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额》《2017届内蒙古自治区混凝土及砂浆配合比价格》《2017届内蒙古自治区施工机械台班费用定额》以及相关的编制说明及相关文件编制。
2. 规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
3. 税金按9%计取。
4. 安全生产费计提费用以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
5. 人工费调整执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标【2021】148号文件。
6. 与本工程有关的图集、规范、技术资料。
7. 材料检验试验费按《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）相关规定计取
8. 我方控制价按鄂尔多斯市2026年2月建安工程材料市场信息价达拉特旗地区，达拉特旗未公布的执行东胜地区，信息价中未公布的价格咨询市场价。

四、其他需要说明的问题

1. 投标人必须按照招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
2. 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用，如有不一致按否决其投标处理。
3. 工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价。对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或合价中。不同单项工程及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
4. 工程量清单中中标价的综合单价及合价，应包括所需人工费、施工机械费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润。
5. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补疑”资料为准。
6. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

五、材料暂估价

1. 更换暖气主管道及阀门材料价暂估价为58000元，更换及给排水管道材料暂估价为68000元，室内墙面广告材料暂估价为82000元（不含税）

六、专业暂估

1. 展厅工程专业暂估价为200000元（含税）

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

七、招标控制价：

本工程招标控制价为：2705158元（大写：贰佰柒拾万零伍仟壹佰伍拾捌元整）

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程 标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	锡尼街道派出所装修工程	
1.1.2	锡尼街道派出所拆除工程	
1.1.3	锡尼街道派出所水暖安装工程	
1.1.4	锡尼街道派出所电气工程	
1.1.5	展厅工程专业暂估	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 28 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011107002002	石材台阶	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 2. 大理石（火烧板）面层	m2	5.76		
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	50.11		
13	010401003002	院墙砖帽	院墙双砖帽	m	116		
	3	一层					
		接警大厅					
14	011302001066	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	68.7		
15	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	29.42		
16	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	84.21		
17	011501020001	服务台	服务台大理石台面及实木柜体	m	4.8		
		休息室3间					
18	011302001067	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	41.8		
20	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	117.84		
		询问室、讯问室（3间）					
21	011302001068	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	46.8		
22	011103001005	橡塑板楼地面	1. 4mm厚水泥基自流平砂浆找平 2. 橡胶面层	m2	46.8		
23	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:软包	m2	130.23		
		侯问室、辨认室（2间）					
24	011302001069	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	31.2		
25	011103001006	橡塑板楼地面	1. 4mm厚水泥基自流平砂浆找平 2. 橡胶面层	m2	31.2		
26	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:软包	m2	83.62		
27	011210003001	单反钢化玻璃	1. 玻璃品种、规格、颜色:单反钢化玻璃	m2	3.2		
		取证室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011302001070	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	15.6		
29	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	15.4		
30	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	43.41		
		配电室					
31	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:二遍	m2	15.6		
32	011105006016	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	15.4		
33	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	27.84		
34	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面石膏板基层 3. 封堵门	m2	1.89		
		调解室					
35	011302001071	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	30.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	22.1		
37	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	59.91		
38	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面石膏板基层 3. 封堵门	m2	1.89		
		楼梯间卫生间					
39	011302001054	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板, 缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	1.6		
40	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面石膏板基层 3. 新做隔墙	m2	14.07		
41	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面石膏板基层 3. 封堵窗户	m2	3.6		
42	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	27.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010401001006	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	0.32		
44	011102003013	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	12.8		
45	010904001012	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	12.8		
46	011501011001	洗手池（含柜体）	1. 台柜规格:0.8*0.8*0.6m, 大理石台面 2. 台面开孔 3. 安装洗手池	个	1		
		中间卫生间					
47	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	97.11		
48	011102003012	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	29		
49	010904001011	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011302001055	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板, 缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	29		
51	010401001007	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.09		
52	011207003002	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	13.68		
53	011501008001	工具柜	工具柜2.7m*1m*0.6m	m2	2.7		
54	011501011002	洗手池（含柜体）	1. 台柜规格:0.8*1.5*0.6m, 大理石台面 2. 台面开孔2个 3. 安装洗手池2个 3. 安装镜面玻璃1.5*1.2m	套	1		
		户证大厅里面卫生间					
55	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	69.93		
56	010904001013	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	13.95		
57	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	13.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011302001056	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板, 缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	13.95		
59	010401001008	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	0.78		
60	011207003003	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	7.38		
61	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体类型:内墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	3.39		
62	011501011003	洗手池（含柜体）	1. 台柜规格:0.8*0.9*0.6m, 大理石台面 2. 台面开孔 3. 安装洗手池	个	1		
		楼道（接警大厅）					
63	011302001072	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	40.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	28.56		
65	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	93.78		
		办案区楼道					
66	011302001073	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	31.7		
67	011103001007	橡塑板楼地面	1. 4mm厚水泥基自流平砂浆找平 2. 橡胶面层	m2	31.7		
68	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:软包	m2	96.37		
69	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. 封堵门	m3	1.17		
		户证大厅					
70	011302001074	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	52.26		
71	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	28.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011404001009	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	84.33		
73	011501020003	服务台	服务台大理石台面及实木柜体	m	4.8		
		档案室					
74	011302001075	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	22.2		
75	011105006020	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	17.6		
76	011404001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	47.22		
		过道（户证大厅）					
77	011302001076	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	40.5		
78	011105006021	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	29.6		
79	011210003002	玻璃隔断	肯德基玻璃隔断	m2	6.39		
	4	二层					
		楼道、过道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011302001077	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	106.6		
81	011404001011	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	248.61		
		库房、办公室、休闲室、休息室（17间）					
82	011302001078	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	281.5		
83	011404001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	819.87		
		综合指挥室					
84	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:石膏板、刮腻子2遍，喷刷涂料2遍	m2	48.2		
85	011105006022	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:钛镁合金踢脚线	m	29.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011404001013	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	77.91		
87	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面 3. 电子屏背景墙	m2	14.4		
		小会议室、案情分析室					
88	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人、二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格: 石膏板、刮腻子2遍, 喷刷涂料2遍	m2	31.7		
89	011105006023	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 80mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色: 钛镁合金踢脚线	m	21.2		
90	011404001014	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	58.02		
		卫生间					
91	011302001057	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 石膏板板, 缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010401001002	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.09		
93	011207003001	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	13.68		
94	011501008002	工具柜	工具柜2.7m*1m*0.6m	m2	2.7		
95	011501011004	洗手池（含柜体）	1. 台柜规格:0.8*1.5*0.6m，大理石台面 2. 台面开孔2个 3. 安装洗手池2个 3. 安装镜面玻璃1.5*1.2m	套	1		
96	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	97.11		
97	010904001014	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	1.09		
98	011102003015	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	1.09		
	5	三层					
		楼道					
99	011302001079	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	93.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011404001015	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	220.02		
		办公室、休息室（20间）					
101	011302001080	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 矿棉板	m2	293		
102	011404001016	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	859.41		
103	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 小红砖 2. 墙体类型: 内墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	2.2		
		会议室					
104	011302001081	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 矿棉板	m2	27.2		
105	011404001017	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 二遍	m2	55.11		
		接待室					
106	011302001082	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 矿棉板	m2	23.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011404001018	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	50.91		
		卫生间					
108	011302001058	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板, 缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	29		
109	010401001009	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.09		
110	011207003004	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	13.68		
111	011501008003	工具柜	工具柜2.7m*1m*0.6m	m2	2.7		
112	011501011005	洗手池（含柜体）	1. 台柜规格:0.8*1.5*0.6m, 大理石台面 2. 台面开孔2个 3. 安装洗手池2个 3. 安装镜面玻璃1.5*1.2m	套	1		
113	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	97.11		
114	010904001015	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	1.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011102003016	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	1.09		
	6	四层					
		楼道					
116	011302001083	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	75.7		
117	011404001019	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	178.92		
		宿舍（17间）					
118	011302001084	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	285.5		
119	011404001020	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	737.37		
		会议室					
120	011302001085	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	79		
121	011404001021	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	87.51		
		淋浴室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	011302001095	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金扣板	m2	14.2		
123	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式:刷背胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	41.61		
124	011210003003	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:磨砂钢化玻璃（含门）	m2	12		
125	010903001003	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子卷材 2. 防水层数:2层	m2	14.42		
126	010904001016	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	14.42		
127	011102003017	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	14.2		
		卫生间					
128	011302001059	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板,缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	010401001010	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.09		
130	011207003005	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	13.68		
131	011501008004	工具柜	工具柜2.7m*1m*0.6m	m2	2.7		
132	011501011006	洗手池（含柜体）	1. 台柜规格:0.8*1.5*0.6m，大理石台面 2. 台面开孔2个 3. 安装洗手池2个 3. 安装镜面玻璃1.5*1.2m	套	1		
133	011205001014	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	97.11		
134	010904001017	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	1.09		
135	011102003018	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	1.09		
		控制室					
136	011404001023	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:二遍	m2	11.2		
137	011404001022	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	37.11		
	7	楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	011404001026	墙面喷刷涂料（主楼）	1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:二遍	m2	201.2		
139	011404001027	墙面喷刷涂料（附属楼）	1. 基层类型:天棚 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:二遍	m2	93.2		
140	011404001024	墙面喷刷涂料（附属楼）	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	235.68		
141	011404001025	墙面喷刷涂料（主楼）	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	323.13		
	8	附属楼一层					
		办案区大厅、候问室（4间）					
142	011302001060	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板，缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	66.5		
143	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面石膏板基层 3. 隔墙	m2	37.38		
144	011501020004	服务台	接警台服务台大理石台面及实木柜体	m	4.2		
145	011103001008	橡塑板楼地面	1. 4mm厚水泥基自流平砂浆找平 2. 橡胶面层	m2	66.5		
146	011205001015	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:软包	m2	141.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 20 页 共 28 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	011302001086	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	37.4		
157	011205001019	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双面石膏板基层 3. 堵门洞	m2	3.15		
158	011205001018	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	43.08		
		雅间					
159	011302002003	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:石膏板、刮腻子2遍，喷刷涂料2遍	m2	25.2		
160	011404001031	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	27.15		
161	011205001020	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	38.16		
		卫生间					
162	011205001021	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	211.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 小红砖 2. 墙体类型: 外墙 厚度: 120 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10 4. 卫生间隔墙	m3	3.01		
164	010904001018	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 高分子防水卷材 2. 防水层数: 2层 3. 反边高度: 30cm	m2	15.6		
165	011102003019	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800地砖	m2	15.6		
166	011302001061	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 石膏板板, 缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	15.6		
167	010401001011	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位: 蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级: 小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	1.55		
168	011207003006	成品隔断	1. 隔断品种: 成品隔断 2. 隔断材料: 18mm酚醛树脂高压板	m2	22.5		
169	011501011007	洗手池（含柜体）	1. 台柜规格: 2.28*0.8*0.6m 2. 台面开孔2个 3. 安装洗手池2个 4. 安装镜面玻璃	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		淋浴间（2间）					
170	011302001097	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金扣板	m2	44.7		
171	011203003002	块料墙、柱面	1. 安装方式:刷背胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800瓷砖	m2	105.42		
172	011210003005	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:磨砂钢化玻璃（含门）	m2	24		
173	010903001004	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子卷材 2. 防水层数:2层	m2	45.58		
174	010904001019	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	44.7		
175	011102003020	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	44.7		
		洗衣房					
176	011302001087	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	50		
177	011205001022	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	73.11		
		走廊					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	011302001088	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	68.7		
		库房					
179	011302001089	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	55.8		
180	011404001032	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	91.2		
	9	附属楼二层					
		活动室					
181	011404001033	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	135.6		
182	011302001090	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	37.4		
		走廊					
183	011302001091	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	111.7		
		健身房、宿舍					
184	011404001034	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	213.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	011302001092	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	93.2		
		党建展厅					
186	011302002004	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、二级吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格:石膏板、刮腻子2遍, 喷刷涂料2遍	m2	53.8		
187	011404001035	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	69.47		
		功能室、书画室（7间）					
188	011404001036	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	377.97		
189	011302001093	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	172.2		
		卫生间					
190	011205001023	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面	m2	211.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体类型:外墙 厚度:120 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. 卫生间隔墙	m3	3.01		
192	010904001020	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子防水卷材 2. 防水层数:2层 3. 反边高度:30cm	m2	15.6		
193	011102003021	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找层厚40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800地砖	m2	15.6		
194	011302001062	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板,缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	15.6		
195	010401001012	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.55		
196	011207003007	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	22.5		
197	011501011008	洗手池(含柜体)	1. 台柜规格:2.28*0.8*0.6m 2. 台面开孔2个 3. 安装洗手池2个 4. 安装镜面玻璃	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		调解室					
198	011302001094	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	73.11		
199	011302001063	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板板，缝粘贴胶带 4. 刮腻子2遍喷刷涂料2遍	m2	66.5		
	10	门、窗、窗帘、纱窗等					
200	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 名称:60系列铝合金中空玻璃平开窗 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:双层中空钢化玻璃 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	322		
201	010802003001	防盗门	1. 甲级钢制防盗门、洞口尺寸:1.5*2.8m	m2	29.4		
202	010802001001	更换肯德基门	肯德基门	m2	22.05		
203	01B002	安装门禁	1. 密码门禁，含指纹识别系统	套	3		
204	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木烤漆复合门0.9*2.1m	m2	204.12		
205	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木烤漆复合门1.5*2.1m	m2	31.5		
206	01B003	纱窗	1. 纱窗	套	92		
207	01B004	家政服务	1. 家政打扫卫生	m2	3827.92		
208	010803001002	金属卷帘(闸)门	镀锌卷帘门	m2	7.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 28 页 共 28 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：锡尼街道派出所装修工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所拆除工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	一层					
1	011605002001	踢脚线拆除	1. 饰面材料种类:陶瓷踢脚线	m	339.32		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	2.2		
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	0.77		
4	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	3.28		
5	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	1.21		
6	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称:配电室墙面开门洞 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:2.1m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	0.45		
7	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称:调节室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	3.46		
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板	m2	451.82		
9	011605001001	平面块料拆除	原有地面拆除及找平层	m2	54.7		
10	011612002001	卫生洁具拆除	蹲式大便器拆除	套	7		
	2	二层					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所拆除工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011605002002	踢脚线拆除	1. 饰面材料种类:陶瓷踢脚线	m	50.5		
12	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	3.28		
13	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	0.73		
14	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板	m2	511.2		
15	011605001002	平面块料拆除	原有地面拆除及找平层	m2	1.09		
16	01B006	旧卫生间地面、墙面拆除	1. 西边旧卫生间地面、墙面拆除	m2	14.2		
17	011612002002	卫生洁具拆除	蹲式大便器拆除	套	4		
	3	三层					
18	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	0.73		
19	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板	m2	520.71		
20	011605001003	平面块料拆除	原有地面拆除及找平层	m2	1.09		
21	01B007	旧卫生间地面、墙面拆除	1. 西边旧卫生间地面、墙面拆除	m2	14.2		
22	011601001010	砖砌体拆除（原有房间墙面拆除）	砖砌体拆除（原有房间墙面拆除，还卫生间拆除）	m3	7.2		
23	011612002003	卫生洁具拆除	蹲式大便器拆除	套	4		
	4	四层					
24	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板	m2	494.6		
25	011605001004	平面块料拆除	原有地面拆除及找平层	m2	1.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所拆除工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	01B008	旧卫生间地面、墙面拆除	1. 西边旧卫生间地面、墙面拆除	m2	14.2		
	5	附属楼一层					
27	011601001011	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	6.09		
28	011601001012	砖砌体拆除	1. 砌体名称:档案室墙面拆除 2. 砌体材质:小红砖 3. 拆除高度:3m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	5.73		
	6	灯具拆除					
29	011613001001	灯具拆除	平板灯拆除	套	34		
	7	垃圾清运					
30	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 垃圾下楼15m以内 3. 人工装车 4. 运距投标人自行考虑	m3	208.46		
	8	门窗拆除					
31	011610002001	金属门窗拆除	拆除原有防盗门	m2	29.4		
32	011610001001	木门窗拆除	拆除原有木门	樘	118		
33	011610002002	金属门窗拆除	拆除塑钢窗	m2	322		
	9	散热器拆除					
34	01B009	散热器拆除	散热器拆除每组30片	组	37		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：锡尼街道派出所拆除工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所拆除工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所拆除工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：锡尼街道派出所拆除工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所水暖安装工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	一层					
		楼梯间卫生间					
1	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	1		
		中间卫生间					
2	031003006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	4		
3	031003008001	其他成品卫生器具	拖布池安装	组	1		
		户证大厅里面卫生间					
4	031003006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	3		
5	031003007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器感应开关埋入式	组	1		
	2	二层					
		卫生间					
6	031003006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	4		
7	031003008002	其他成品卫生器具	拖布池安装	组	1		
	3	三层					
		卫生间					
8	031003006005	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	4		
9	031003008003	其他成品卫生器具	拖布池安装	组	1		
	4	四层					
		卫生间					
10	031003006006	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	4		
11	031003008004	其他成品卫生器具	拖布池安装	组	1		
		淋浴间					
12	031003010001	淋浴器	淋浴器整套安装四出水	套	6		
13	031004008005	地漏	地漏安装直径100mm以内	套	6		
	5	附属楼一层					
		卫生间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所水暖安装工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031003006007	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	6		
		淋浴间					
15	031003010002	淋浴器	淋浴器整套安装四出水	套	12		
16	031004008006	地漏	地漏安装直径100mm以内	套	12		
		洗衣房、厨房					
	6	附属楼二楼					
		卫生间					
17	031003006008	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	6		
	7	更换暖气片、管道及阀门					
18	031004003001	其他成品散热器	1. 材质、类型:铜铝材质暖气片 2. 型号、规格:高度600mm，20片/组	组	24		
19	031004003002	其他成品散热器	1. 材质、类型:铜铝材质暖气片 2. 型号、规格:高度600mm，22片/组	组	10		
20	031004003003	其他成品散热器	1. 材质、类型:铜铝材质暖气片 2. 型号、规格:高度600mm，30片/组	组	10		
21	031004003004	其他成品散热器	1. 材质、类型:铜铝材质暖气片 2. 型号、规格:高度600mm，12片/组	组	2		
22	03B001	更换暖气主管道及阀门	1. 更换暖气主管道及阀门	项	1		
23	03B002	更换给排水管道	1. 更换给排水管道	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：锡尼街道派出所水暖安装工程 标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 锡尼街道派出所水暖安装工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所水暖安装工程 标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：锡尼街道派出所水暖安装工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所电气工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	一层					
1	030413001001	普通灯具	1. 名称:600*600mm 平板灯	套	34		
2	03B003	换气扇	1. 换气扇	套	2		
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: Φ15cm 3. 安装形式:吸顶式	套	85		
4	030413001007	普通灯具	1. 名称:LED灯加换 气扇	套	3		
5	040801029001	照明开关	1. 名称:单开	个	14		
6	040801029002	照明开关	1. 名称:双开	个	7		
7	040801029003	照明开关	1. 名称:四开	个	1		
8	030413014001	插座	1. 名称:五孔	套	38		
9	030413014002	插座	1. 名称:九孔	套	9		
10	030413014003	插座	1. 名称:空调插座	套	2		
11	030413014004	插座	1. 名称:单控网口	套	22		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	93		
	2	二层					
13	030413001002	普通灯具	1. 名称:600*600mm 平板灯	套	40		
14	030412004003	天棚灯带	天棚灯带	m	16		
15	030413002002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: Φ15cm 3. 安装形式:吸顶式	套	80		
16	030413001008	普通灯具	1. 名称:LED灯加换 气扇	套	2		
17	040801029004	照明开关	1. 名称:单开	个	16		
18	040801029005	照明开关	1. 名称:双开	个	2		
19	040801029006	照明开关	1. 名称:三开	个	2		
20	030413014005	插座	1. 名称:五孔	套	50		
21	030413014006	插座	1. 名称:九孔	套	6		
22	030413014007	插座	1. 名称:空调插座	套	2		
23	030413014008	插座	1. 名称:单控网口	套	26		
24	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	104		
	3	三层					
25	030413001003	普通灯具	1. 名称:600*600mm 平板灯	套	44		
26	030412004005	天棚灯带	天棚灯带	m	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所电气工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030413002003	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: Φ15cm 3. 安装形式:吸顶式	套	66		
28	030413001009	普通灯具	1. 名称:LED灯加换气扇	套	2		
29	040801029007	照明开关	1. 名称:单开	个	22		
30	040801029008	照明开关	1. 名称:双开	个	2		
31	030413014009	插座	1. 名称:五孔	套	44		
32	030413014010	插座	1. 名称:九孔	套	6		
33	030413014011	插座	1. 名称:空调插座	套	2		
34	030413014012	插座	1. 名称:单控网口	套	26		
35	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	102		
	4	四层					
36	030413001004	普通灯具	1. 名称:600*600mm 平板灯	套	44		
37	030412004007	天棚灯带	天棚灯带	m	32		
38	030413002004	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: Φ15cm 3. 安装形式:吸顶式	套	37		
39	030413001010	普通灯具	1. 名称:LED灯加换气扇	套	3		
40	040801029010	照明开关	1. 名称:单开	个	15		
41	040801029011	照明开关	1. 名称:双开	个	7		
42	030413014013	插座	1. 名称:五孔	套	49		
43	030413014014	插座	1. 名称:九孔	套	6		
44	030413014015	插座	1. 名称:空调插座	套	4		
45	030413014016	插座	1. 名称:单控网口	套	22		
46	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	100		
	5	附属楼一层					
47	030413001005	普通灯具	1. 名称:600*600mm 平板灯	套	36		
48	030413002005	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: Φ15cm 3. 安装形式:吸顶式	套	6		
49	030413001011	普通灯具	1. 名称:LED灯加换气扇	套	2		
50	040801029013	照明开关	1. 名称:单开	个	16		
51	040801029014	照明开关	1. 名称:双开	个	1		
52	030413014017	插座	1. 名称:五孔	套	26		
53	030413014018	插座	1. 名称:九孔	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所电气工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030413014019	插座	1. 名称:空调插座	套	2		
55	030413014020	插座	1. 名称:单控网口	套	8		
56	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	44		
	6	附属楼二楼					
57	030413001006	普通灯具	1. 名称:600*600mm 平板灯	套	30		
58	030412004010	天棚灯带	天棚灯带	m	20		
59	030413002006	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:Φ15cm 3. 安装形式:吸顶式	套	82		
60	030413001012	普通灯具	1. 名称:LED灯加换气扇	套	2		
61	040801029016	照明开关	1. 名称:单开	个	13		
62	040801029017	照明开关	1. 名称:双开	个	2		
63	040801029018	照明开关	1. 名称:四开	个			
64	030413014021	插座	1. 名称:五孔	套	32		
65	030413014022	插座	1. 名称:九孔	套	8		
66	030413014023	插座	1. 名称:空调插座	套	2		
67	030413014024	插座	1. 名称:单控网口	套	17		
68	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	72		
	7	电路改造					
69	030412004011	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿照明线 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	3000		
70	030412004012	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿照明线 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	5000		
71	030412001013	配管	1. 名称:PVC线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	3100		
72	030412004013	配线	1. 名称:超六类网线	m	3000		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：锡尼街道派出所电气工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所电气工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：锡尼街道派出所电气工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：锡尼街道派出所电气工程

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅工程专业暂估

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：展厅工程专业暂估

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：展厅工程专业暂估

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：展厅工程专业暂估

标段：锡尼街道派出所装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]