

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 靠班村-管网工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水
管网项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1.材质及规格:PE管 De200 2.连接形式 :热熔对接 3.工作压力 :0.6MPa 4.管道检验及试验要求 :水压试验及水冲洗	m	4071		
2	040501005002	塑料管	1.材质及规格:PE管 De160 2.连接形式 :热熔对接 3.工作压力 :0.6MPa 4.管道检验及试验要求 :水压试验及水冲洗满足设计规范要求	m	547		
3	040501009001	水平定向钻进管道	1.名称: 给水管道 2.材质: PE管 3.规格: De200 4.连接形式: 电熔连接 5.公称压力 :0.6MPa 6.压力试验及吹、洗设计要求 :水压试验及水冲洗满足设计规范要求 7.敷设方式: 水平定向钻顶管施工	m	129		
4	040501009002	水平定向钻进管道	1.名称: 给水管道 2.材质: PE管 3.规格: De160 4.连接形式: 电熔连接 5.公称压力 :0.6MPa 6.压力试验及吹、洗设计要求 :水压试验及水冲洗满足设计规范要求 7.敷设方式: 水平定向钻顶管施工	m	183		
5	010401007001	砖砌矩形水表井	1.名称 :砖砌矩形水表井 J1 2.参考图集 :05S502-P43	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 靠班村-管网工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水
管网项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	040502001001	铸铁管管件	1.种类:同心变径 2.材质及规格:球墨铸铁 De300-De200 3.连接形式:法兰连接	个	1		
7	080802010001	流量计	1.名称:电磁流量计 2.规格:DN200	台	1		
8	040502005001	阀门	1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 3.连接形式:法兰连接	个	2		
9	040502015001	过滤器	1.种类:过滤器 2.规格:DN200 3.连接方式:法兰连接	组	1		
10	031002011001	水表	1.类型:机械表 2.规格:DN200	个	1		
11	031003010001	倒流防止器	1.材质:倒流防止器 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	套	1		
12	040502001002	铸铁管管件	1.种类:伸缩节 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接	个	1		
13	010401007002	地面操作砖砌圆形立式闸阀井	1.名称:阀门、排气组合井 J2、J4、J5、J6 2.井径:井径1400mm 3.参考图集:05S502-P16	座	4		
14	040502005002	阀门	1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200 3.连接形式:法兰连接	个	4		
15	040502005003	阀门	1.种类:排气阀 2.材质及规格:球墨铸铁 DN65 3.连接形式:法兰连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 靠班村-管网工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水
管网项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	040502005004	阀门	1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁 DN65 3.连接形式:法兰连接	个	4		
17	010401007003	地面操作砖砌圆形立式闸阀井	1.名称:变径检修井 J3 2.井径:1200mm 3.参考图集:05S502-P16	座	1		
18	040502005005	阀门	1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.连接形式:法兰连接	个	1		
19	040502001003	铸铁管管件	1.种类:承盘异径三通 2.材质及规格:球墨铸铁 De200×De160×De200 3.连接形式:法兰连接	个	1		
20	010401007004	砖砌矩形水表井	1.名称:砖砌矩形水表井 J13 2.参考图集:05S502-P43	座	1		
21	080802010002	流量计	1.名称:机械流量计 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接	台	1		
22	040502005006	阀门	1.种类:暗杆闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁 DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2		
23	040502015002	过滤器	1.种类:过滤器 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接	组	1		
24	031002011002	水表	1.类型:机械表 2.规格:DN150	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 靠班村-管网工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水
管网项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称： 靠班村-管网工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

措施项目清单计价表

工程名称: 靠班村-土方工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水管
网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费			详见明细表E.3.2
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			详见明细表E.3.2
1.1.2	011601006001	临时设施费			详见明细表E.3.2
1.2	011601010001	雨季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称：履带式挖掘机进出场 费 1m3以内		详见明细表E.3.2
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.名称：履带式推土机进出场 费 90kW以内		详见明细表E.3.2
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 靠班村-土方工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水管网项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

增值税计价表

工程名称: 靠班村-土方工程

标段：开鲁镇靠班村连接城区供水
管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]