

2026年上官地镇官地村冷棚建
设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：2026年上官地镇官地村冷棚建设项目

标段名称：2026年上官地镇官地村冷棚建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年上官地镇官地村冷棚建设项目

标段：2026年上官地镇官地村冷棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年上官地镇官地村冷棚建设项目	
1.1.1	冷棚土方	
1.1.2	冷棚	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷棚土方

标段：2026年上官地镇官地村冷棚
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：2026年上官地镇官地村冷棚建设
项目

工程名称: 冷棚土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：冷棚土方

标段：2026年上官地镇官地村冷棚
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷棚

标段：2026年上官地镇官地村冷棚
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010602001001	钢屋架	1. 镀锌专用冷棚钢架 2. 规格： 30*70*2mm 平壁椭圆镀锌钢管	t	125.091		
2	010607003001	钢檩条	1. 棚脚角钢40*40*4	t	21.205		
3	010607002001	锚固筋	1. 棚脚主锚固筋(Φ16螺纹钢筋锤砸入地)与角钢焊接,长0.8m间距2.4m设置	t	4.615		
4	010607002002	钢支撑 、钢拉条	1. 棚架间支撑连接管 2. DN20镀锌钢管 3. 壁厚2.0mm	t	24.841		
5	01B001	横梁拉杆固定卡子	1. 横梁拉杆固定连接卡子配稍钉 2. 成品连接卡子130mm	组	18530		
6	010607002003	钢支撑 、钢拉条	1. 棚架斜支撑管 2. DN20镀锌钢管 3. 壁厚2.0mm	t	3.742		
7	010607002006	钢支撑 、钢拉条	1. 卷膜管 2. DN20镀锌钢管 3. 壁厚1.8mm	t	9.059		
8	01B004	卷膜管棚膜固定卡子	1. 卷膜管棚膜固定卡子	个	14604		
9	010607002007	钢支撑 、钢拉条	1. 卷膜机支撑杆 2. DN20镀锌钢管 3. 壁厚2.0mm	t	0.312		
10	01B005	卷膜机	1. 手动卷膜机	台	110		
11	010607002004	钢支撑 、钢拉条	1. 棚头棚尾支撑40*60*2.0镀锌方钢管	t	9.394		
12	010607002005	钢支撑 、钢拉条	1. 棚头门扇 2. 30*40*2.0镀锌方钢管	t	1.901		
13	01B002	折页	1. 棚门折页 2. 材质： 304不锈钢	个	220		
14	01B003	门插销	1. 8寸实心不锈钢门栓	个	110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷棚

标段：2026年上官地镇官地村冷棚
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010901006001	大膜	1. 大棚膜 2. 0. 12mmP0无滴膜 3. 成活价包含：材料购买 、运输 、现场剪裁 、与卷膜管连接固定	m2	62415.36		
16	010901006002	棚围膜	1. 棚围模0.8米宽 2. 0. 12mmP0无滴膜 3. 成活价包含：材料购买 、运输 、现场裁剪铺设	m2	7185.92		
17	01B010	压膜槽	1. 压膜槽 2. 热镀锌卡槽 ，厚度1mm	m	13178.35		
18	01B013	棚围膜顶部缝裤穿压膜带	1. 棚围膜顶部缝裤穿2cm压膜带 2. 顶部打螺丝8号铅丝固定 3. 成活价包含：材料购买 、运输 、现场裁剪铺设打结	m	9202.4		
19	01B006	压膜带	1. 带宽20mm 2. 成活价包含：材料购买 、运输 、现场裁剪铺设打结收紧与地锚连接	m	54765		
20	01B007	压膜带防磨卡子	1. 压膜带防磨卡子	个	7302		
21	01B008	成品地锚	1. 成品地锚70cm/根 2. 成活价包含：材料购买 、运输 、入坑前缠绕红砖固定	根	7302		
22	01B009	地锚	1. 地锚砖	个	14604		
23	01B011	棚架连接管端头包裹防护	1. 冷棚棚架支撑连接管端头采用1m长12cm宽无纺布包裹防护 ，使用绑线绑扎牢固 ，防止刮损棚膜	处	550		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冷棚	标段：2026年上官地镇官地村冷棚 建设项目	第 3 页 共 3 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称: 冷棚

标段：2026年上官地镇官地村冷棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 冷棚

标段：2026年上官地镇官地村冷棚
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]