

通辽经济技术开发区污水管网
配套完善工程（一期）工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：通辽经济技术开发区污水
管网配套完善工程（一期）

标段：通辽经济技术开发区污水管网
配套完善工程（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	创业大道（青龙山大街路口）	
1.1.1	创业大道（青龙山大街路口）-管道土方工程	
1.1.2	创业大道（青龙山大街路口）-管网工程	
1.1.3	创业大道（青龙山大街路口）-绿化工程	
1.2	创业大道（益民大街路口）	
1.2.1	创业大道（益民大街路口）-管道土方工程	
1.2.2	创业大道（益民大街路口）-管网工程	
1.2.3	创业大道（益民大街路口）-道路工程	
1.3	柳荫西路（宝龙山路—创业大道）	
1.3.1	柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-污水工程	
1.3.2	柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-雨水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期） 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创业大道（青龙山大街路口）-管道土方工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：创业大道（青龙山大街路口）-管道土方工程 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式推土机 2. 机械设备规格型号：90kW以内		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m ³ 以内		
2.3					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 创业大道 (青龙山大街路口) 标段: 通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程
-管道土方工程 (一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：创业大道（青龙山大街路口）-管道土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 创业大道(青龙山大街路口)-管网工程 标段: 通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程(一期) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001009001	拆除井	1、拆除现状污水检查井：1. 直径1.5m，深度暂按3.69m，厚度0.15m；2. 底板直径1.9m，厚度0.14m	座	2		
2	040103003001	余方弃置	1、拆除检查井垃圾运输，运距10KM	m ³	6.01		
		新建					
3	040501005001	塑料管	1. 管道材质:HDPE双壁波纹管 ，环刚度8kN/m² 2. 管道规格:DN800 3. 连接形式:承插接口胶圈密封 4. 管道闭水试验 5. 埋地管道设置警示带 6. 其他详见设计图纸	m	48		
4	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称:排水预制钢筋混凝土检查井 2. 规格:Φ1500 3. 井盖、井圈材料及规格:防盗功能的井盖(重型) Φ700,承载力360KN,含防坠网 4. 参考图集:06MS201-5-21	座	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：创业大道（青龙山大街路口）-管网工程 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 创业大道(青龙山大街路口)-管网工程 标段: 通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：创业大道（青龙山大街路口）-管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 创业大道(青龙山大街路口)-绿化工程

标段: 通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：创业大道（青龙山大街路口）-绿化工程 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
1.8	050406007001	特殊地区施工增加费			
1.9	050406006001	夜间施工增加费			
1.10	050406006002	白天在地下室施工增加费			
1.11	050406005002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 创业大道(青龙山大街路口)
-绿化工程

标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：创业大道（青龙山大街路口）-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 创业大道(益民大街路口)-管道土方工程 标段: 通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）-管道土方工程 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 2. 机械设备规格型号:90kW以内		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内		
2.3					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）- 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）
管道土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）-管道土方工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）-管网工程

标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001006001	拆除管道	1. 排水管道DN300拆除	m	178		
2	041001009001	拆除井	1、拆除现状污水检查井及沉泥井：1. 直径1m，深度暂按3.04m，厚度0.1m；2. 底板直径1.3m，厚度0.12m	座	10		
3	040103003001	余方弃置	1、拆除管道及检查井垃圾运输距离10KM	m3	23.72		
		新建					
4	040501005001	塑料管	1. 管道材质:HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2. 管道规格:DN500 3. 连接形式:承插接口胶圈密封 4. 管道闭水试验 5. 埋地管道设置警示带 6. 其他详见设计图纸	m	178		
5	040504002001	预制混凝土井	1. 名称:排水预制钢筋混凝土检查井 2. 规格:Φ1000 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗功能井盖(重型)Φ700,承载力360KN,含防坠网 4. 参考图集:06MS201-5-11	座	8		
6	040504002002	预制混凝土井	1. 名称:排水预制钢筋混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1000 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗功能井盖(重型)Φ700,承载力360KN,含防坠网,沉泥槽深度为0.5m 4. 参考图集:06MS201-5-11	座	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）-管网工程 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 创业大道(益民大街路口)- 标段: 通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）-管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）-道路工程

标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除路面含路面零星修补拆除量					
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面20cm 2. 拆除20cm厚碎石基层	m2	36		
2	041001002001	拆除人行道	1. 拆除6cm压力砖路面及粘结层 2. 拆除15cm厚混凝土垫层	m2	279		
3	041001002002	拆除人行道	1. 拆除10cm火烧板路面及粘结层 2. 拆除30cm厚3:7灰土	m2	599		
4	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10KM	m3	338.93		
		透水砖路面					
5	040204001001	人行道块料铺设-透水砖路面	1. 素土夯实 2. 150mm厚C25混凝土垫层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 60厚透水砖（200*100*60）	m2	219		
		火烧板路面					
6	040204001002	人行道块料铺设-火烧板路面	1. 路基碾压，压实系数>93% 2. 300厚3:7灰土，分两层压实 3. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）垫层 4. 100厚毛面花岗岩石面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，酒水封缝	m2	480		
		混凝土路面					
7	040203007001	水泥混凝土	1. 素土夯实 2. 200厚级配碎石分层碾压密实（碎石粒径20mm-80mm） 3. 200厚C25混凝土面层	m2	29		
		路面零星修补					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 创业大道(益民大街路口)-道路工程

标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040203007002	水泥混凝土	1.素土夯实 2.200厚级配碎石分层碾压密实（碎石粒径20mm-80mm） 3.200厚C25混凝土面层	m2	7		
9	040204001003	人行道块料铺设-火烧板路面	1.路基碾压，压实系数>93% 2.300厚3：7灰土，分两层压实 3.30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）垫层 4.100厚毛面花岗岩石面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，酒水封缝	m2	119		
10	040204001004	人行道块料铺设-透水砖路面	1.素土夯实 2.150mm厚C25混凝土垫层 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆 4.60厚透水砖（200*100*60）	m2	60		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口
）-道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 创业大道(益民大街路口)- 标段: 通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程(一期)
道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：创业大道（益民大街路口）-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-污水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管网土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖土 不装车 一、二类土 2. 含放坡及工作面	m3	2007.55		
2	040103002001	一般回填方	1. 部位：管顶50cm以下 2. 密实度要求：以施工图纸为准 3. 填方材料品种：中粗砂	m3	1616.4		
3	040103002002	一般回填方	1. 部位：管顶50cm以上 2. 密实度要求：以施工图纸为准 3. 填方材料品种：素土	m3	102.07		
4	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：土 2. 装载机装土方、自卸汽车运土，运距10KM	m3	1905.48		
		管网工程					
5	040501005001	塑料管	1. 管道材质：HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/m2 2. 管道规格：DN800 3. 连接形式：承插接口胶圈密封 4. 管道闭水试验 5. 埋地管道设置警示带 6. 其他详见设计图纸	m	446		
6	040504002001	预制混凝土井	1. 名称：排水预制钢筋混凝土检查井 2. 规格：Φ1500 3. 井盖、井圈材质及规格：防盗功能的井盖（重型）Φ700，承载力360KN，含防坠网 4. 参考图集：06MS201-5	座	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-污水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504002002	预制混凝土井	1. 名称:排水预制钢筋混凝土沉泥井 2. 规格:Φ1500 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗功能的井盖(重型)Φ700,承载力360KN,含防坠网,沉泥槽深度为0.5m	座	4		
		道路工程					
		拆除路面及路缘石含路面零星修补拆除量					
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土面层及基层 2. 厚度:69cm厚	m2	2298		
9	041001002001	拆除人行道	1. 拆除6cm压力砖路面及粘结层 2. 拆除15cm厚混凝土垫层	m2	166		
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除花岗岩路缘石	m	391		
11	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10KM	m3	1625.46		
		透水砖					
12	040204001002	人行道块料铺设-透水砖路面	1. 素土夯实 2. 150mm厚C25混凝土垫层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 60厚透水砖(200*100*60)	m2	166		
		柏油路面含零星修补路面592m2					
13	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实压实度不小于95%	m2	2298		
14	040202010001	碎石	1. 名称:级配碎石 2. 石料规格:粒径20~80 3. 厚度:200mm 4. 分层碾压密实	m2	2298		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-污水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:水泥稳定碎(砾)石摊铺 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:200mm 4. 七天龄期强度不低于3.0MPa	m2	2298		
16	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:水泥稳定碎(砾)石摊铺 2. 水泥含量:4% 3. 厚度:200mm 4. 七天龄期强度不低于3.0MPa	m2	2298		
17	040203005001	封层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	2298		
18	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm	m2	2298		
19	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm	m2	2298		
		路缘石					
20	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 素土夯实 2. 200厚级配碎石分层碾压密实(粒径20-80mm) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 180*160*1000mm花岗岩路缘石	m	391		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-污水工程 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 进出场费 90kW以内		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内		
2.3	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机		
2.4	041201012004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-污水工程 标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-污水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-雨水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖土 不装车 一、二类土 2. 含放坡及工作面	m3	604.64		
2	040103002001	一般回填方	1. 中粗砂回填	m3	453.14		
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：土 2. 装载机装土方、自卸汽车运土，运距10KM	m3	604.64		
		管网工程					
4	040501001001	混凝土管	1. 管道材质：预应力III级钢筋混凝土管 2. 管道规格：DN800 3. 连接形式：柔性企口橡胶密封圈连接 4. 地埋管道设置警示带 5. 其他详见设计图纸	m	65		
5	040501001002	混凝土管	1. 管道材质：预应力III级钢筋混凝土管 2. 管道规格：DN1000 3. 连接形式：柔性企口橡胶密封圈连接 4. 地埋管道设置警示带 5. 其他详见设计图纸	m	130		
6	040504002001	预制混凝土井	1. 名称：雨水预制钢筋混凝土检查井 2. 规格：1360*1360 3. 井盖、井圈材质及规格：防盗功能的井盖（重型）Φ700，承载力360KN，含防坠网 4. 参考图集06MS201-5-P27-P37	座	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-雨水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504002002	预制混凝土井	1. 名称:雨水预制钢筋混凝土沉泥井 2. 规格:1360*1360 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗功能的井盖(重型)Φ700,承载力360KN,含防坠网,沉泥槽深度为0.5m 4. 参考图集06MS201-5-P27-P37	座	5		
		道路工程					
		拆除路面及路缘石					
8	041001001001	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土面层及基层 2. 厚度: 69cm厚	m2	716		
9	041001002001	拆除人行道	1. 拆除6cm压力砖路面及粘结层 2. 拆除15cm厚混凝土垫层	m2	125		
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除花岗岩路缘石	m	174		
11	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:10KM	m3	524.04		
		透水砖					
12	040204001002	人行道块料铺设-透水砖路面	1. 素土夯实 2. 150mm厚C25混凝土垫层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 60厚透水砖(200*100*60)	m2	125		
		柏油路面					
13	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实压实度不小于95%	m2	716		
14	040202010001	碎石	1. 名称:级配碎石 2. 石料规格:粒径20~80 3. 厚度:200mm 4. 分层碾压密实	m2	716		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-雨水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:水泥稳定碎(砾)石摊铺 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:200mm 4. 七天龄期强度不低于3.0MPa	m2	716		
16	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 名称:水泥稳定碎(砾)石摊铺 2. 水泥含量:4% 3. 厚度:200mm 4. 七天龄期强度不低于3.0MPa	m2	716		
17	040203005001	封层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	716		
18	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混凝土 2. 厚度:50mm	m2	716		
19	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm	m2	716		
		路缘石					
20	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 180*160*1000mm花岗岩路缘石 2. 200厚级配碎石分层碾压密实(粒径20-80mm) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m	174		
		其他工程					
		拆除					
21	050101002001	植被清理	1. 拆除绿篱	m2	8		
22	041001010001	标志牌拆除	1. 灯具种类:道路指示牌拆除 2. 拆除灯具高度:3m	套	3		
23	041001010002	拆除电杆	1. 灯具种类:信号灯、路灯拆除 2. 拆除灯具高度:3m	根	6		
		新建					
24	050103004001	栽植绿篱	1. 种类:绿篱 2. 篱高:50cm左右	m2	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-雨水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路一创
业大道）-雨水工程

标段：通辽经济技术开发区污水管网
配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 进出场费 90kW以内		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内		
2.3	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机		
2.4	041201012004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山一路-创业大道）-雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：柳荫西路（宝龙山路—创业大道）-雨水工程
标段：通辽经济技术开发区污水管网配套完善工程（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]