

准格尔旗官板乌素沟（下游流域片）生态清洁小流域水土保持综合治理工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

投标报价汇总表

[illegible]

投标人： (盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日

工程量清单

组号：I-1

分组名称：工程措施

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 工程措施					
一	谷坊工程	座	10			
1	生态袋谷坊	座	10			
(1)	土方开挖	m ³	1742.7			
(2)	人工修坡（平均10cm）	m ³	1195.2			
(3)	生态袋堆筑（每立方土中拌合3kg有机肥、70g草籽）	m ³	1742.7			
(4)	铅丝网（三绞六边形网，网孔13×15cm，网丝、绑丝、拉丝：直径3.4mm，热镀高锌、金属镀层重量不少于150g/m ² ）	m ²	6005.11			
二	环保厕所					
1	定制单体移动厕所（长1.5m、宽1.2m、高2.4m，含洁具、通风、门窗、排污、底座平台）	座	3			
2	3m ³ 一体化三格玻璃钢化粪池	个	3			
3	220V家用小型潜水切割泵（QDX10-10-1.5KW）	个	3			
4	土方开挖	m ³	21.8			
5	土方回填	m ³	21.8			
三	垃圾处理					
1	双投料口勾臂式移动垃圾箱（容积8m ³ ）	个	3			
四	其他工程					
1	浸塑围栏	km	6.8			
(1)	土方开挖（建筑物）	m ³	326.6			
(2)	土方回填（建筑物）	m ³	181.5			
(3)	土方平整（就地摊平）	m ³	145.15			
(4)	C25混凝土基础（40×40×40cm）	m ³	145.15			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I-2

分组名称：工程措施

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(5)	浸塑围栏（立柱直径80mm、高2.1m，网片长3m、高1.7m，网孔60×120mm，Q235低碳冷拔钢丝浸塑处理后直径4mm）	km	6.8			
2	标志碑	座	1			
(1)	土方开挖（建筑物）	m ³	12.5			
(2)	土方回填（建筑物）	m ³	4.2			
(3)	土方平整（就地摊平）	m ³	8.3			
(4)	基础换填（碎石，粒径5-60mm）	m ³	5.5			
(5)	C25混凝土基础	m ³	4			
(6)	天然异形石碑体（宽3.5m、高2.5m、厚0.3m，含运输、吊装就位等）	座	1			
(7)	花岗岩火烧板（400×300×25mm）	m ²	6			
(8)	刻字（大字，高25cm、宽20cm）	个	35			
(9)	刻字（项目简介，高7cm、宽7cm）	个	150			
3	宣传牌	个	1			
(1)	土方开挖（建筑物）	m ³	0.77			
(2)	土方回填（建筑物）	m ³	0.77			
(3)	C25混凝土基础	m ³	0.43			
(4)	宣传牌（普通碳素方钢龙骨外包钢板喷漆，高2m，长2.5m）	个	1			
4	土质作业路	km	2.42			
(1)	素土作业路（宽4m，平均厚0.3m，推平、压实）	m ³	2901.5			
5	砂砾石作业路	km	1			
(1)	路基土方（宽4m，平均厚0.2m，推平、压实）	m ³	800			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号: I-3

分组名称：工程措施

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日

工程量清单

组号：II-1

分组名称：植物措施

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第二部分 林草措施					
一	经济林	hm ²	4.2			
1	整地					
(1)	鱼鳞坑整地（长径1.0m，短径0.6m，坑深0.6m）	个	3499			
2	栽植					
(1)	栽植锦绣海棠（又名鸡心果）（地径3-4cm，土球直径 25~30cm，1株/穴）	株	3149			
(2)	123苹果（地径3-4cm，土球直径 25~30cm，1株/穴）	株	350			
3	树木支撑					
(1)	树木支撑（三角桩，杨树杆，长1.2m，直径6-7cm，采用12号铁丝进行绑扎固定）	株	3499			
4	保温					
(1)	加厚透气无纺布（100g/m²标准保温款）	株	3499			
二	山杏嫁接大接杏	hm ²	1.4			
1	整地					
(1)	穴状整地（80×80cm，深60cm）	个	700			
2	栽植					
(1)	山杏嫁接大接杏（接穗长8-10cm，接穗上保留2-3个饱满芽，每棵山杏选5枝砧木5cm以下4cm以上，每枝砧木接两枝接穗）	枝	7000			
三	山杏水保乔木林	hm ²	9.2			
1	整地					
(1)	鱼鳞坑整地（长径1.0m，短径0.6m，坑深0.6m）	个	15337			
2	假植					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：II-2

分组名称：植物措施

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	假植山杏（2年生苗，地径0.5-1cm）	株	15337			
3	栽植					
(1)	栽植山杏（2年生苗，地径0.5-1cm，1株/穴）	株	15337			
四	油松水保乔木林	hm ²	21.4			
1	整地					
(1)	鱼鳞坑整地（长径1.0m，短径0.6m，坑深0.6m）	个	35675			
2	栽植					
(1)	栽植油松(营养钵苗，苗龄2-3年,苗高0.8m-1.0m,地径≥0.8cm,冠幅30cm以上，1株/穴)	株	35675			
五	植物沟边埂	hm ²	0.43			
1	整地					
(1)	穴状整地（30×30cm，深30cm）	个	44445			
2	栽植					
(1)	栽植柠条苗（2年生容器苗，苗高40cm以上，2株/穴）	株	88890			
六	植物封沟	hm ²	49.9			
1	整地					
(1)	穴状整地（30×30cm，深30cm）	个	124750			
2	栽植					
(1)	栽植柠条苗（2年生容器苗，苗高40cm以上，1株/穴）	株	76500			
(2)	栽植沙棘苗（2年生容器苗，苗高40cm以上，1株/穴）	株	43750			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号: II-3

分组名称：植物措施

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日

工程量清单

组号：III-1

分组名称：监测措施

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第三部分 封育措施					
一	封育界桩	座	6			
1	封育界桩（混凝土制作，高1.0m、宽0.4m、厚0.15m）	座	6			
2	C25混凝土基础（80*50*40cm）封育	m ³	0.96			
二	封育网围栏					
1	三棱角框钢筋立柱网围栏（7×110×60型，电镀锌网丝，边纬线直径2.8mm，中纬线直径2.5mm）；经线直径为2.5mm	km	6.1			
三	补植补种					
1	整地					
(1)	穴状整地（30×30cm，深30cm）封育	个	4075			
2	栽植					
(1)	条播种草混合草籽（行距0.5m，芨芨草、冰草、长芒草1:1:1混播，25kg/hm ² ）	hm ²	0.2			
(2)	栽植柠条苗（2年生容器苗，苗高40cm以上，1株/穴）封育	株	4075			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：IV-1

分组名称：施工临时工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第四部分 监测措施					
一	监测土建设施					
(一)	水蚀小区（5m×20m）	个	1			
1	场地平整	m ²	156			
(1)	场地平整（监测）	m ²	156			
2	围埂					
(1)	土方开挖（监测）	m ³	4.4			
(2)	土方回填（监测）	m ³	4.4			
(3)	M15水泥砂浆砌砖（监测）	m ³	2.45			
(4)	M15水泥砂浆抹面（厚1.5cm）（监测）	m ²	32.61			
3	急流槽					
(1)	土方开挖（监测）	m ³	0.2			
(2)	土方回填（监测）	m ³	0.2			
(3)	M15水泥砂浆砌砖（监测）	m ³	0.14			
(4)	M15水泥砂浆抹面（厚1.5cm）（监测）	m ²	1.68			
4	泥沙池					
(1)	土方开挖（监测）	m ³	1.4			
(2)	土方回填（监测）	m ³	1.4			
(3)	M15水泥砂浆砌砖（监测）	m ³	1.08			
(4)	M15水泥砂浆抹面（厚1.5cm）（监测）	m ²	12.57			
(二)	监测网围栏					
1	风蚀小区（10m×30m）	个	1			
(1)	土方开挖（监测）	m ³	4.32			
(2)	土方回填（监测）	m ³	4.32			
(3)	C25混凝土基础（监测）	m ³	1.92			
(4)	浸塑围栏（立柱直径80mm、高2.1m，网片长3m、高1.7m，网孔60×120mm，Q235低碳冷拔钢丝浸塑处理后直径4mm）	km	0.088			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：IV-2

分组名称：施工临时工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
2	水蚀小区（5m×20m）	个	1			
(1)	土方开挖（监测）	m ³	3.31			
(2)	土方回填（监测）	m ³	3.31			
(3)	C25混凝土基础（监测）	m ³	1.47			
(4)	浸塑围栏（立柱直径80mm、高2.1m，网片长3m、高1.7m，网孔60×120mm，Q235低碳冷拔钢丝浸塑处理后直径4mm）	km	0.068			
二	监测设备及安装					
(一)	监测设备					
1	环刀套件	套	5			
2	测钎	个	50			
3	铝盒	个	80			
4	土钻	套	3			
5	土壤筛	套	3			
6	风速风向自记仪	套	1			
(二)	监测设备安装费					
1	安装费（按监测设备费的5%编制）	%	5			
三	建设期水土流失观测费					
1	建设期水土流失观测费（包括系统运行材料费、维修检修费和常规观测费，按第一至三部分之和）	%	0.7			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

投标人： (盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

总价承包项目分解表

项目编号:

项目名称:

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

分组工程报价组成表

单位:元

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

计日工人工单价表

[illegible]

投标人： (盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

计日工材料单价表

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

计日工施工机械使用费单价费

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日